경기문화유적지도

Ⅰ

경기남부지역(1/25,000)

수원·안양·부천·광명·평택·안산·과천
오산·시흥·군포·의왕·용인·안성·화성

1998

경기도박물관

『경기문화유적지도』 I 정오표

쪽	칸	오(誤)	정(正)
136	11 16	西舖樓 西砲樓	西砲樓 西舖樓
138	21, 22	女岐山	加岐山
139	5 20	眞覺國師大覺照塔碑 기해사옥	眞覺國師大覺圓照塔碑 기해옥사
141	4 18	향석 지운형	향로석 지운영
142	14 18, 21 22	金佾 平村洞 果川波	金恂 坪村洞 果川派
143	23	성견	성현
146	11 18	오제공(悟齊公) 최윤선	오재공(悟齋公) 최윤신
147	2 14	 元井里	전체 삭제 院井里
149	11	李正佐	李鼎佐
150	15	제실	재실
151	19 22	제실 1817	재실 1818
152	13, 14	院井里	遠井里
156	13	조형	조경
157	18	오취인터	오취언터
158	23	慈善牌	慈善碑
160	16~19	中挾洞	中央洞
162	6	김교진	김교덕
163	14	을미늑약 조약	을사늑약 늑약
165	13	東來鄭氏 강미	東萊鄭氏 강징
166	5 7	언진경 유공원	안진경 유공권
168	24	이길원	이길권
169	20	김헌남	김응남
171	11 16 22	신화 이민보 제실	신하 이재 재실
172	4 16	김상천 을사조약	김상헌 을사늑약
173	15 21	陳華 위꽃골	陳澕 위꽃골
174	3	정종	정조
177	19	곽인	곽찬
179	4	정석정	최석정
181	19	沈基租	沈基祖
182	9	유권	유공권
185	4	碧應大士碑	碧應大師碑
186	2 16	신도비(神道碑) 조선	삭제 고려
187	2	宋山里	松山里
188	10	주구서	조구서
136	11	화포를 감추어 두고 위·아래에서 한꺼번에 쏠 수 있게 함	

축 사

한 민족이 지니고 있는 문화적 감성과 역량은 그 민족의 과거 역사속에 그대로 구현되어 지역 문화유적과 유물속에 뚜렷한 자취가 남겨져 있다고 하겠습니다. 한반도의 유구한 역사와 문화발전의 중심적 현장이 되었던 경기도는 도처에 그 흔적이 남겨져 있는 우리 문화와 역사의 보고이며 다가올 21세기에도 대한민국, 나아가 동아시아의 지리적·문화적 중심부로서, 문화선진국의 견인 역할을 담당하는데 부족함이 없을 것입니다.

지역문화의 중요성이 재인식되고 있는 이즈음, 우리 도의 귀중한 문화유적에 대한 주의와 관심을 모으고 나아가 문화재의 무분별한 파괴를 최소화하려는 노력은 무엇보다도 선행되어야 할 중요한 작업이라고 생각됩니다. 20세기를 마무리하고 새로운 밀레니엄을 준비하는 이 시기에 경기도내에 산재한 문화유적을 종합적으로 조사·정리하여 한눈에 조망할 수 있는 『경기문화유적지도』의 출간은 매우 큰 의미가 있다고 하겠습니다. 더욱이 이렇듯 귀중한 자료를 집대성하여 지도에 알기 쉽게 표기한 이번 작업은 도 단위로는 처음으로 이루어지는 것으로서 앞으로 우리 도의 정체성 확립과 위상제고에 크게 도움이 될 수 있을 것으로 확신합니다.

『경기문화유적지도』는 지역사회의 학술·문화적 욕구에 부응하여 학계의 관련 전공자들 뿐만 아니라 우리의 역사와 문화유적에 애정과 관심을 가지고 있는 도민들에게 귀중한 정보와 지식을 제공해 줌으로써 지역문화의 보존과 창달에 크게 기여하리라 믿습니다.

끝으로, 어려운 여건 속에서도 『경기문화유적지도』 제작을 위해 심혈을 기울여 준 경기도박물관 관계자 여러분들의 노고를 치하하는 바입니다.

1999. 1.

경기도지사 임창열

발간사

예로부터 경기도는 한반도의 중심부에 위치하여 우리의 역사와 문화의 발자취가 곳곳에 배어있는 곳입니다. 한반도의 허리를 감아도는 한강을 중심으로 선사시대로부터 삼국시대와 고려·조선시대에 이르기까지 왕조의 성립과 주민들의 삶의 터전이 되어 왔습니다. 따라서 도 전체가 하나의 커다란 박물관처럼 다양한 문화유적들이 구석구석에 분포되어 있습니다.

그러나 미처 파악되지 못한 귀중한 문화유적이 개발이라는 이름 아래 사라지기도 하고 우리의 무관심과 관리의 소홀로 훼손되기도 하였습니다. 이에 우리 박물관에서는 현재까지 확인된 도내의 문화유적들을 총망라하여 그 분포를 일목요연하게 볼 수 있는 『경기문화유적지도』의 제작을 3개 년에 걸쳐 3개 지역으로 나누어 추진해 온 바, 이번에 제Ⅰ권을 발간하게 되었습니다.

『경기문화유적지도』는 향후 학술 및 문화사업의 기초자료로서 중요할 뿐 만 아니라, 각 유적지를 보다 효율적으로 보존하고 문화유적의 훼손을 최소화하는데 유용할 것으로 기대됩니다. 특히 유적지의 정확한 위치와 현황을 파악함으로써 문화유적의 데이터베이스 작업에 일조할 수 있을 것입니다. 또한, 일반인의 문화유적에 대한 관심과 요구에 기초적인 정보를 제공해 주며 현장답사의 기본적인 안내서 역할도 담당할 수 있을 것으로 생각됩니다. 아무쪼록 『경기문화유적지도』가 우리 고을의 전통 문화유산을 보존하고 활용하는데 큰 몫을 할 수 있기를 기대합니다.

『경기문화유적지도』 제작을 위해 현지조사에서부터 발간에 이르기까지 많은 노력을 아끼지 않은 박물관 학예실 및 지도제작사 여러분께 감사를 드리는 바입니다.

1999. 1.

경기도박물관장

목 차

축 사

발간사

조사개요 ---------- 4

일러두기 ---------- 6

경기도전도 ---------- 8

문화유적분포도 ---------- 10

찾아보기지도 ---------- 12

문화유적지도 ---------- 14

문화유적목록 ---------- 136

부 록

찾아보기(시군별 가나다순) ---------- 195

참고문헌 ---------- 219

조사개요

1. 사업목적

경기도는 한반도의 중심부에 위치하여 고대로부터 근대에 이르기까지 수많은 문화유적이 다양하게 분포하고 있음에도 불구하고 급속한 산업화, 도시화의 현장에 귀중한 문화유적이 그대로 노출·방치되고 있다. 뿐만 아니라, 현재까지 알려진 유적들조차 위치나 현황이 제대로 파악되지 못한 채 우리의 무관심속에 그 원형이 제대로 지켜지지 못하고 있는 실정이다. 이에 우리 박물관에서는 귀중한 문화유적을 효율적으로 보존관리하고, 학술연구의 기초자료로 확보하기 위하여 경기도내에 산재한 문화유적을 종합적으로 파악·정리한 『경기문화유적지도』를 제작하게 되었다.

『경기문화유적지도』는 문화유적의 보다 정확한 현황을 파악하여 도내 문화유적지의 데이터베이스 작업에 일조하고, 향후 경기도 관련 학술·문화사업의 기초자료로 활용하는데 그 목적이 있다.

2. 조사경위 및 방법

『경기문화유적지도』는 경기도 31개의 시군지역을 그 대상으로 하고 있으며, 3개 지역으로 나누어 3개 년에 걸쳐 제작될 예정이다. 이에 따라 제 1차년도인 '98년도에는 경기남부의 14개 시군지역, 제 2차년도에는 경기중부인 성남·고양·구리·남양주·하남·이천·김포·여주·광주·양평 등 10개 시군지역, 제 3차년도에는 경기북부의 의정부·동두천·파주·양주·연천·포천·가평 등 7개 시군지역에 대한 문화유적지도가 제작될 계획이다.

본 『경기문화유적지도』 I은 경기남부지역의 지정문화재는 물론 현재까지 알려진 매장문화재를 포함한 모든 비지정 부동산문화재를 조사 대상으로 하였다. 짧은 기간에 넓은 지역을 조사 정리해야 했으므로 현재까지 보고된 유적을 중심으로 하였으나, 현지조사 과정에서 새롭게 찾아진 유적도 함께 수록하였다. 유적의 시기는 구석기시대부터 일제강점기(광복이전)까지로 한정하였고, 대상지역은 경기도 남부지역으로 수원시·안양시·부천시·광명시·평택시·안산시·과천시·오산시·시흥시·군포시·의왕시·용인시·안성시·화성군 등 모두 14개 지역이다.

조사방법은 먼저 문화유적총람, 각 시·군지, 각종 학술조사보고서 등 문헌자료들을 참고하여 대상유적의 목록과 현황을 작성하였다. 대상유적에 대한 현장조사는 지도제작사 현지조사팀과 경기도박물관 학예연구실팀에 의하여 실시되었는데 지도제작사팀은 지정문화재 중심의 비교적 파악하기 용이한 유적들을 조사하였으며 박물관팀은 비지정문화재를 중심으로 조사하였다.

현지에서는 유적의 위치와 범위를 1/5,000 기본도에 표기하고, 칼라와 슬라이드 두 종류로 사진을 촬영하였으며, Potable GPS(GLOBAL POSITIONING SYSTEM)로 현지의 좌표를 측정하였다.

현장조사 후 조사결과를 토대로 유적목록에 대한 수정과 보완이 이루어졌다. 또한 1/5,000 기본도를 1/25,000 지도에 옮겨 표기하였다.

3. 조사단 구성

경기문화유적지도의 제작을 위한 조사단은 다음과 같이 구성되었다.

○조 사 단 장 : 장경호(경기도박물관장)

○책임조사원 : 이인숙(경기도박물관 학예연구실장)
최근성(경기도박물관 민속미술부장)

○담당조사원 : 이소희, 곽창호

·기초자료 수집 : 곽창호, 김은선

·기초목록 작성 : 곽창호, 이소희, 김은선, 홍원의

·현 지 조 사 : 곽창호, 이소희, 장덕호, 백종오, 홍원의
장문철, 이경미, 심영신, 김규상(이상 경기도박물관 학예연구사)
(주)대한항업 현지조사팀

·유적목록 수정·보완 : 곽창호, 이소희

이외에도 조사원들이 도착한 마을의 이장님들이나 주민들이 현지조사에 큰 힘이 되었으며 각 시군의 관련 담당자들, 문화원 관계자들도 많은 도움을 주었다. 특히 시흥시 향토사료실 이승언 선생님, 안양시 문화계 김지석 선생님, 오산시사편찬위원회 조광원 선생님, 명지대학교박물관 엄익성 선생님, 토지박물관 김주홍 선생님, 단국대학교 김기태 선생님의 도움이 컸다. 성실하게 지도제작에 임해주신 (주)대한항업의 고백규, 김승호씨를 비롯한 모든 분들께 지면을 빌어 깊은 감사의 말씀을 드린다.

일러두기

1. 조사지역 및 유적

본 문화유적 지도는 1998년 12월 현재까지 알려진 경기남부지역의 지정문화재는 물론 매장문화재를 포함한 모든 비지정 부동산문화재를 총망라하였다. 유적의 종류와 시대는 다음과 같다.

① 시기 : 선사시대에서 일제강점기(광복이전)까지

② 지역 : 경기남부 14개 시군지역

(수원시·안양시·부천시·광명시·평택시·안산시·과천시·
오산시·시흥시·군포시 의왕시·용인시·안성시·화성군)

③ 대상

- 국보, 보물, 사적 등 국가지정문화재와 지방지정문화재 및 문화재자료,
- 매장문화재를 포함한 모든 비지정 부동산문화재,
- 그 외 부동산 성격을 갖는 민속자료

2. 지도

① 문화유적 분포도는 경기남부지역의 전체 문화유적 분포상황을 한눈에 파악할 수 있도록 1/250,000 지세도를 83% 축소하여 1/300,000 지도로 작성하였다.

② 문화유적지도는 국립지리원 발행 1/5,000 기본도를 이용하여 조사·작성하였으나 발간은 그 활용도를 고려하여 1/25,000 지도를 이용하였다. 지도 본문에는 1/5,000 지도에 맞게 도곽(그리이드)을 설정한 뒤 각각의 난에 1/5,000 지도의 도엽번호를 부여하였다.

③ 유적의 표시기호는 그 종류와 성격에 따라 다음과 같이 설정하였다. 분포 범위가 필요한 유적은 붉은선으로 범위를 표시하였다.

	역사적 건축물(궁, 성문 등)		사찰, 사지
	능·원		불상(좌상)
	묘(피장자가 알려진 무덤)		불상(입상)
	비(선정비, 기념비, 충효비, 신도비 등)		탑
			부도, 석등
	성·성곽		도요지
	지석묘		고가
	선사 주거지		약수터
	고분(피장자가 알려지지 않은 무덤)		그 외 기타유적

④ 지정문화재의 경우는 지정사항을 괄호안에 기입하여 표기하였다.

⑤ 이미 알려진 유적이라 하더라도 현지조사 과정에서 확인되지 않는 유적은 제외하였다. 그러나 주변지역이 변화하여 파괴된 유적은 당초 위치를 도면에 표기함을 원칙으로 하였으며, 현지조사 중에 새로이 발견되는 유적도 추가 수록하였다.

⑥ 보고된 유적 중 위치나 사진 등이 정확치 않고 지번만을 알 수 있는 경우에는 해당지번의 지적도를 이용하여 유적의 위치를 표시하였다.

⑦ 유적의 분포범위는 이미 발간된 보고서의 내용과 실제 지표상에 노출된 유물·유적, 주변 지형 등을 일부 고려하여 작성한 것으로 실제의 분포와 범위는 더 넓을 가능성이 있다.

3. 유적목록

① 유적의 명칭은 고유명칭이 있거나 문화재 지정명칭인 경우 이를 사용하였고, 그 외에 시(군)+동(리)명+유적종류별 일반명칭의 원칙으로 부여하였다.

② 위치는 행정구역과 같이 시(군)+읍(면)+동(리)명+지번을 원칙으로 하되 지번을 알지 못한 유적을 위하여 가능하면 자연마을명을 함께 표기하였다. 표기는 행정구역 순서에 준하여 수록하였다.

③ 시대 구분은 구석기시대, 신석기시대, 청동기시대, 초기철기시대, 원삼국시대, 삼국시대, 통일신라시대, 고려시대, 조선시대, 일제강점기로 구분하였다. 세부적인 시기까지 알 수 있는 경우에는 괄호안에 연대나 세기를 기입하였다. 여러 시대로 중첩되는 유적은 중심연대 또는 해당유적의 성격에 따라 주체가 되는 시대를 따랐다.

④ 유적 내용은 해당유적의 현황을 중심으로 약술하되 매장문화재의 경우 수습유물 등을 중심으로 서술하였다.

⑤ 색인에는 유적이 수록된 지도본문의 쪽수와 각 도곽 번호(1/5,000 도엽번호)를 표시하여 해당유적을 찾기 쉽도록 하였다.

⑥ 좌표는 현지에서 Potable GPS를 사용하여 측정하는 것을 원칙으로 하였으며 GPS를 사용할 수 없는 경우 현지조사에 이용된 1/5,000 지도로 보정하였다. 그러나, 측정값에 20~50m 가량의 기계적인 오차가 있어 초 단위까지만 수록하였다.

⑦ 문화재 지정사항에는 지정문화재의 종류와 지정번호를 기입하였다.

4. 기타

① 본 문화유적지도에는 시·군의 문화유적을 가나다순으로 정리한 찾아보기와 참고문헌을 부록으로 수록하였다.

② 『경기문화유적지도』는 기존 문헌에 알려진 유적을 중심으로 제작되었으므로 각종 개발사업과 건설공사가 이루어질 경우 반드시 정밀한 현지조사가 선행되어야 한다.

경기도전도

재령군
평산군
금천군
황해도
장단군
벽성군
연백군
개풍군
개성
연천군
철원군
화천군
양구군
인제군
춘천시
춘천
화천
양구
원제
파로호
소양호
소양강
소양댐
춘천호
의암호
의암댐
가평군
가평
강원도
홍천군
홍천
횡성군
원주시
원주
치악산국립공원
여주군
여주
이천부발시
이천
양평군
양평
용문사
용문산
남양주시
하남시
광주군
광주
성남시
과천시
의왕시
군포시
안산시
수원시
용인시
오산시
화성시
평택시
안성시
안성
진천군
진천
음성군
음성
충주시
충주
충주호
충청북도
제천시
제천
청풍호
월악산국립공원
단양군
단양
영월군
영월
정선군
정선
태백시
태백
동두천시
포천시
포천
가평군
남양주시
구리시
서울
서울특별시
인천
부천시
광명시
시흥시
안양시
부천
인천광역시
경기만
김포시
김포
강화군
강화
옹진군
백령도
대청도
소청도
연평도
대연평도
소연평도
교동도
서검도
석모도
주문도
볼음도
말도
장봉도
신도
시도
영종도
무의도
덕적도
굴업도
문갑도
소이작도
대이작도
승봉도
자월도
울도
백아도
지도
나지도
초지대교
대부도
선재도
영흥도
대부남동
제부도
남양만
화성호
시화방조제
송산그린시티
송산
서해안고속도로
서울외곽순환고속도로
제2경인고속도로
경인고속도로
신공항고속도로
평택제천고속도로
중부내륙고속도로
중부고속도로
경부고속도로
영동고속도로
서울춘천고속도로
서울양양고속도로
수도권제1순환고속도로
수도권제2순환고속도로
서울외곽순환고속도로(공사중)
신공항고속도로(공사중)
중부내륙고속도로(공사중)
평택제천고속도로(공사중)
서울춘천고속도로(공사중)
서울양양고속도로(공사중)
수도권제2순환고속도로(공사중)
경인고속도로(공사중)
제2경인고속도로(공사중)
124°45′
37°45′
1 : 600,000
0 6 12 18 24km

문화유적 분포도

- 역사 관련 유적
- 미술사 관련 유적
- 고고 관련 유적
- 민속·기타유적



☞ 유적분포도의 점 기호는 각 유적의 수적인 개념을 나타낸 것으로 유적의 면적을 표현한 것은 아님.

찾아보기지도



1 : 300,000

0 6 12km


김포 80
서울 71
72
73
74
90
81
82
83
84
91
92
100
94
朴村洞
東陽洞
五谷洞
果海洞
空港洞
內鉢山洞
防築洞
兵房洞
桂陽洞
外鉢山洞
五釘洞
鶴田洞
龍宗洞
桂山洞
大壯洞
富平野
三井洞
富川洞
若大洞
富山洞
富開洞
遠上洞
美洞
中洞
吾丁洞
陶唐洞
如月洞
吉康洞
禾谷洞
新月洞
宮洞
九老區
陽川區
西江區
市川區
富平區
경인고속도로
경인국도
경부고속도로
경부선
1 : 25,000
0 500 1,000m

14

15

인천 10

안양 01

02

03

04

20

11

12

13

14

인천 30

21

22

23

안양 24

18

22

23

遠美區 富川市 富平區 九老區 南洞區 素砂區 始興市 光明市

박진전승비

돌팡구지(아기장수바위-아기바위)
장말도당굿
일제신사터

부천문화원

소사역(부천역)

정지용우거지

일제신사터

성무정

청주한씨묘역(향토유적2)
(향토유적3)

인천부 우사단지

소래산마애보살입상
(향토유적14)

대아리사지

하연묘(향토유적3)

소산재(소산서원)

하우명효자정각
(향토유적11)

하연신도비(향토유적3)

계수동지석묘

중림역지

신안주씨삼세적선비

1 : 25,000

0 500 1,000m


안양04
05
06
0
08
09
14
15
16
1
18
19
24
25
26
2
28
29
九老區
永登浦區
銅雀區
光明市
衿川區
安養市
萬安區
冠岳區
天旺洞
高尺洞
新大方洞
大方洞
新言洞
林洞
鳳天洞
新林洞
精能山
光明洞
광명문화원
도덕산성
광명리
가리골
노온사동사지
금천강씨묘역
강석기선돈비
호암산성(사적343)
석구상
석구지 한우물
17
20
24
25
1 : 25,000
0 500 1,000m


안양 09
10
수원 01
02
03
04
銅雀區
江南區
19
20
11
12
13
14
瑞草區
冠岳區
전주이씨묘역①
거창신씨묘역
과천동 사지
果川市
마사박물관
29
안양 30
21
22
23
수원24
城南市
연주대(기념물20)
관악사지(향토유적1)
연주암
연주암삼층석탑(유형문화재104)
효령대군영우
최몽량묘
37°26'15"
127°00'00"
19
26
27
1 : 25,000
0 500 1,000m

16 17 24 30 31

인천 30 안양 21 22 23 24

40 31 32 33 34

인천 50 41 42 43 안양 44

光明市

방산동방골(방꼴)요지 (향토유적15)

방산동다니(죽원)요지 (향토유적15)

김치인묘·묘갈 (향토유적1)

평해구씨묘역

안장사

무지동태봉 (향토유적6)

은휴정지

관곡지 (향토유적8)

연성재

강희맹선생묘·신도비 (기념물87)

남홍기묘

성주이씨묘역

방축장터

광석동선정비군

달월역지

궁궐터

(工 園 造 成 中)

1 : 25,000

0 500 1,000m

18

19

23

26

32

33

안양 24
25
영회원(사적357)
정씨묘역
정몽룡묘(향토유적2)
溫 泉 山 寺 洞
26
서면사무소지
전주이씨묘역1
충현서원지(삼현사)(커넓물80)
오리이원익영우(유형문화재161)
오리이원익종택, 관갈당(문화재자료90)
소하동지석묘군
所 下 洞
이원익선생묘·신도비
(커넓물85)
27
衿 川 區
始 興 洞
安養石山事業所
28
삼막골사지
삼성산성(영랑산성)
삼막사(관음사)
삼막사석불상
삼막사망해루
삼막사감로정석조
삼막사명왕전(문화재자료60)
삼막사삼층석탑(유형문화재112)
冠 岳 區
新 林 洞
반월암마애부도
반월암
반월암부도
삼막사등곡골
삼막사등곡대각자
삼막사암각화
망일사(망월암)
망월암석탑
백련암지
삼막사사적비(유형문화재125)
삼막사삼귀자
상불암
삼막사마애삼존불상(칠성각)(유형문화재94)
삼막사남·여근석(민속자료3)
석수동석실분(기넓물126)
29
비산동묘요지(기넓물124)
34
35
光
明
市
경모재
가학동고분군
평해구씨묘역
지 능 원
內 洞
뒤 골
조 세 장
카헉동지석묘
(문화재자료58)
노리 실
창녕성씨묘역
36
전주이씨묘역2
市
이순신묘
(향토유적4)
日 直 洞
日直貯水池
권형묘
37
진주하씨묘역
장석광사지
안양사뒤석실분
창녕조씨묘역
石 水 洞
유유묘
조하신묘
박서묘·신도비
만안교(유형문화재38)
만안교비
安
38
염불암(안흥사)
염불암마애부도
염불암부도
뱀골사지
안양사
안양사부도
안양사귀부(유형문화재93)
석수동마애종(유형문화재92)
중초사지
중초사지당간지주기
중초사지당간지주(보물4)
중초사지삼층석탑(보물5)
전주이씨묘역
망해왕
망해왕미륵불
망해왕왕각"불"자
養
삼간묘
불당약수도요지
불당사지
덕수장씨묘역
전주유씨묘역
市
황교지
東
비산동석실분
사창지
安
39
진주유씨묘역
수촌마을당집
冠 陽 洞
坪 村 洞
44
45
始
興
市
論 谷 洞
오자산사지
남계솔애민선정비
牧 甘 洞
46
萬
鳥 南 洞
벌련사지
장유묘·신도비(향토유적2)
장운익신도비
37° 22' 30"
126° 56' 30"
47
안양행궁지
安
區
安 養 洞
안양동유물출토지1
안양동유물출토지2
48
문화유씨묘역
49
신촌마을지석묘군
전주이씨과천파묘역
창강서원지(호계서원지)

1 : 25,000
0 500 1,000m

20

21

25

34

35

안양 29

30

수원 21

22

23

24

39

40

31

32

33

34

49

안양 50

41

42

43

44

온온사(유형문화재100)

과천관아지

부림현지

관문동선정비군

이축묘 · 묘갈

서흥향교(과천향교 · 안양향교)
(문화재자료9)

중앙동마애명문1
중앙동마애명문2
중앙동마애명문3
중앙동마애명문4

관악산 일명사지
(향토유적2)

불성사마애부도
불성사
불성사만력십팔년조 각자

강득룡묘

중앙동분청사기요지1

중앙동분청사기요지2

홍촌마애승상
(향토유적4)

보광사

문원리삼층석탑(문화재자료39)
문원리사지석조보살입상(문화재자료77)

김악로묘 · 묘표

전주최씨묘역

가자우물

울산박씨묘역

삼산동천 각자

풍양조씨정려문

전주유씨묘역

김순묘

이세규묘 · 묘표

과천문화원

봉화정씨묘역

차천로묘

심우준묘갈

문원동 백자요지 1

문원동 백자요지 2

정원준 · 정순옹주묘 · 묘갈

백화사지(학사)

망경대지

청계사
청계사극락보전
청계사동종(문화재자료96)

청계사사적기비(重)
조인규사당기비

안양문화원

이태응불망비

채세영묘 · 신도비
(향토유적2)

안동김씨묘역①

서견묘

안동김씨묘역②

동양원지(하우현성당)

내손동지석묘군

평촌동지석묘군

갈산주막지

坪村洞

冠陽洞

文原洞

清溪洞

雲中洞

瑞草區

壽井區

城南市

安養

東安區

果川

旺儀

市

1 : 25,000

0 500 1,000m

인천 55

56

57

58

59

南 洞 區

(工 團 造 成 中)

65

66

67

68

69

正 往 洞

30

소래불패총

오이도당집

오질이봉수자

안말패총

烏 耳 島

설말패총

가운데산(47)

오이도신포동패총

始 興 市

75

76

77

78

인천 79

安 山 市

27

큰가리기설

126°37'30"

37°18'45"

42

43

1 : 25,000

0 500 1,000m

22

23

29

32

44

45

인천60

안양51

52

53

54

70

61

62

63

64

71

72

73

74

인천80 시화공업단지

(工 圖 造 成 中)

군자역지

중소기업연구단지

기업은행

건영아파트

신이아파트

시화1교

시화나래휴게소

시화조력발전소

시화지구멱지제방 (공사중)

유수상사

정왕산봉수지

청주한씨문익공파묘역 (기념물163)

한준겸묘·신도비 (향토유적4)

김준룡묘·신도비 (향토유적13)

군자동성황당지 군자산성

영응대군묘·신도비 (향토유적9)

박동량묘 (향토유적12)

박동량신도비(향토유적12) 박미신도비

유자신묘·묘갈

유자신신도비

충경사

이숙번묘·묘갈

윤행직묘갈

이상기정려

윤완선정비

윤암묘갈

윤민헌신도비

오정각 (문화재자료7)

고송정지(기념물101)

진덕사지

윤강묘·신도비(향토유적15)

이양신묘갈

생금집(향토유적7)

竹栗洞

산대장터

오취언터

홍처윤묘·묘갈(향토유적13)

유관묘

김여물묘·신도비 (향토유적4)

순천김씨묘역

사세충열문(문화재자료8)

전의이씨묘역

무응고리봉수

신점묘(향토유적5)

사옹원분원지

목내동성지

소릉터

안산문화원

고잔리태봉

전주이씨묘역

이인현묘(향토유적11)

1 : 25,000

0 500 1,000m

24

25

31

34

46

47

안양 54

55

56

57

58

59

64

65

66

67

68

69

74

75

76

77

78

안양 79

始興市

安養市

軍浦市

儀旺市

安養市 東安區

조남동지석묘 (기념물103)

초병세묘 (향토유적5)

안산시직단지

수암동선정비군

여단터

망해정지

안산읍성지

안산읍성관아지 (기념물127)

평근루지(수암면사무소지)

수암사(정수암)지

안산향교지

안산장시터(읍내장·수암시장)

원당사지

원성·원혜·원평왕후생가지

수리사

전주이씨안양군묘·신도비 (기념물122)

전주이씨안양군파묘역

최경환성지

이기조선생묘·신도비 (기념물121)

산본동고분군

산본동조선백자요지 (사적342)

송복산묘·묘갈

여산송씨묘역

용화사미륵불입상

용화사삼층석탑

정시윤묘

안정언벽묘·묘갈 (향토유적9)

청주한씨묘

왕실동저석묘군

월피동지석묘군

진주유씨묘역

정정옹주묘 (향토유적14)

이익선생묘 (기념물40)

유석묘·신도비 (향토유적12)

부곡동고분군

팔곡리유적

순흥안씨묘갈

청주한씨묘역

동래정씨문익공파묘역 (기념물115)

정준수가옥

광산김씨묘역

김만거선생묘·신도비 (기념물131)

대아리동유적

삼성사

현풍곽씨묘역

부곡리지석묘

부곡동유물산포지

청주한씨묘역

삼층지석묘

안자(안향)묘

37° 18' 45"

1 : 25,000

0 500 1,000m

26 27 33 36 48 49

안양59 60 수원51 52 53 54 61 62 63 64 70 71 72 73 79 안양80

安養市 東安區 軍浦市 儀旺 市 城南市 盆唐區 龍仁 (맑구리고개) 市 水枝邑 水原市 長安區 八達區

임영대군사당 임영대군묘 능안당집 모락산성지 경일암 학의동당집 전주이씨묘역1 전주이씨묘역2 사기장골요지 용인이씨묘역 이종무장군묘 (기념물25) 이완정려각 이완묘 묘길 황림묘(향토유적40) 백운사 김충백묘갈 김동건묘 정풍김씨묘역 서봉사지 서봉사지현오국사탑비(보물9) 청성사지 (향토유적4) 김준룡장군전승지·비 (기념물38) 사근주막지 사근행궁지 지지대비 (유형문화재24) 괴목정교표석 미륵당(법화당) (향토유적5) 이재원불망비(향토유적3) 노송지대(기념물19) 수원역대 목민관 송덕비군 (향토유적3) 이빈효자정려 성복리유물출토지 신봉리유물출토지


수원 54
55
56
57
58
64
65
66
67
68
74
75
76
77
수원 78
城
南
市
廣
州
郡
面
盆
唐
區
五
浦
水
枝
邑
龍
仁
慕
賢
駒
城
面
蒲谷面
廣州邑
경주김씨묘역
이발묘·묘표
이윤묘
오달제묘·대남장비
(향토유적3)
정한영호자비
포은영당
충렬서원
(유형문화재9)
조사사당
정몽주하마비
정몽주선생묘·신도비
(기념물1)
이순장묘갈
연일정씨묘역
등잔박물관
이시직묘·묘갈
영모재
이석형묘·신도비
유덕재
해주오씨묘역
오명항묘(향토유적12)
오윤겸선생묘·묘갈(기념물104)
오희문묘(향토유적34)
임진산성
이찬조정려각
현조사
풍덕천리유적
35
38
50
51
1 : 25,000
0 500 1,000m


廣州邑
廣州邑
五
浦
面
廣
州
郡
草
月
面
實村面
龍
仁
市
都
面
慕
賢
面
浦
谷
面
陽茂里
草月里
高峰里
新院里
홍계희묘(향토유적37)
김약항유허지·유허비
이선양묘갈
강화최씨정려비
이두로묘
유희묘·묘표
이일묘(향토유적21)
남구만사당
남구만묘
(향토유적5)
이애·경신공주묘
(향토유적32)
선장사지
1 : 25,000
0
500
1,000m
37
52
53

용유 80 | 인천 71 | 72 | 73 | 74 | 75

90 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85

甕 津 郡

安 山 市

용유 100 | 91 | 92 | 93 | 94 | 인천 95

靈 興 面

42

56

57

1 : 25,000

0 500 1,000m

28

29

인천 75

76

77

78

79

85

86

87

88

89

95

96

97

98

인천 99

41

44

58

59

30

31

인천80

인양71

72

73

74

城谷洞

始華工業團地

홍명원묘·묘갈(향토유적6)

잿머리성황당(향토유적1)

성곡동성지

윤민준묘·묘갈

안탄대선생묘(기념물83)

목내동성지

安

山

市

90

81

82

83

84

별망패총

별망성지(기념물73)

우음도패총

우음도유적

華

城

郡

인천100

91

92

93

인양94

松

山

面

南

陽

面

연안이씨묘역

飛鳳面

43

46

60

61

1 : 25,000

0 500 1,000m

32 33 45 48 62 63

안양 74 75 76 77 78 79

84 85 86 87 88 89

94 95 96 97 98 안양 99

김양택묘·묘갈

팔곡리향나무 (가념물32)

팔곡동유적

정현조·의숙공주묘

한익모묘 (향토유적1)

최용신묘 (향토유적18)

양주최씨묘역

최흔묘 (향토유적10)

최정걸묘 (향토유적8)

오태주·명안공주묘·묘갈

한응인묘역·신도비 (기념물157)

칠보사(악사암)

명고서원지

아목리유물산포지

창녕조씨묘역

칠보암지

安 山 市 軍 浦 市 儀 旺 市 水 原 市 華 城 郡 飛 鳳 面 梅 松 面 勸 善 區

1 : 25,000

0 500 1,000m

34

35

47

50

64

65

안양 99

儀旺市

月岩洞

80 梨花洞

노송지대 (기념물19)

수원 71

芭長洞

파장동이병원가옥 (중요민속123)

72

下元敦洞

光教貯水池

73

74

龍仁市

성주이씨묘역

심곡서원 (유형문화재7)

심곡서원하마비

水枝邑

조광조묘·신도비 (향토유적2)

89

90

長安

산일정

정자동자기산포지

솔숲

水原

만석거

영화정(교구정)

청련사(청련암)

82

市

83

84

上峴里

심온선생묘·묘갈·산도비 (기념물53)

방아다리

日月貯水池

笠北洞

꽃뫼제사 유적지 (향토유적8)

회서동악사어래불상

봉녕사(성황사·봉덕사)

봉녕사삼존불 (유형문화재151)

온양정씨묘역

정유묘·묘갈 (향토유적6)

여기산선사유적지 (향토유적7)

여기산성

장안문

동북각루

방화수류정

북동적대

동북포루(각건루·각건대)

동북공심돈

동장대

연무대

동북노대

북서적대

북서포루

북암문

동암문

창룡문

동일포루

서북공심돈

화서문 (보물403)

화홍문(북수문)

장성사진각국사대각원조탑비 (보물14)

북포루

서북각루

화령전(사적115)

동일치

화성 (사적3)

동포루

서일치

서포루

넉넉헌

봉돈

동이치

서이치

서노대

서암문

서포루

서장대

화성행궁지 (기념물65)

동이포루

남치

동남각루

서삼치

남포루

축만제

서남암문·포사

팔달문 (보물402)

매산로오층석탑

용도제(서남일치·서남이치)

서남각루(화양루)

거북산당 (향토유적2)

팔달산지석묘군2 (기념물125)

팔달산지석묘군1 (기념물125)

수원향교 (문화재자료1)

수원문화원

황미정 (향토유적1)

덕수이씨묘역

龍仁市

興邑

德里

답동성황당

勸善洞

好梅洞

원호매실군웅당

원예술회관

전국문화원경기도지회

37°15'00"

127°00'00"

1 : 25,000

0 500 1,000m

36

37

49

52

66

67

연안부부인천씨묘
(향토유적18)

보정리연원마을자기산포지

마북리토기산포지

마북리고려고분군

민영환선생묘(기념물18)

용인향교(구성향교)
(향토유적1)

마북리석비군
마북리탑재
용화전(용화사지)미륵입상

용인향교하마비

한명윤묘·묘갈·신도비

윤영묘

윤섬·윤계정려문(남원윤씨사당)

윤행암묘

백련암(백련사)
백련암석조여래좌상
도원대사부도

추암비술관

삼만육전지

할미성(노고성·고모성)

마성리지석묘

덕수이씨묘역

이경증신도비묘(향토유적46)

이희동효자정문

용인이씨묘역

하중정씨묘역

구성재

경기도박물관

태평양박물관

한국민속촌

정우묘

한양조씨양정공사당

동백리토기산포지

남양홍씨묘역

중리지석묘

보개산봉수지(석성산봉수지)

보개산성(석성산성)

상하리지석묘

풍창부부인조씨묘·묘표
(향토유적49)

상하리지자기산포지

사은정

전주이씨묘역

1 : 25,000

0 500 1,000m

38

39

51

54

68

69

龍 仁 市 慕 賢 面 蒲 谷 面 廣 州 郡 都 尺 面 智 陽 面

초부리옹기요지

초부리옹기산포지

금수왕지석탐재

나주정씨정문

나주정씨묘역

유운리지석묘

금아라토기산포지

현성전

대대리백자요지

대대리토기산포지

정수리석부출토지

1 : 25,000

0 500 1,000m


廣州郡
都尺面
新屯川
利川市
麻長面
龍仁市
陽智面
老古里
檜岩旺水池
高尺旺水池
龍眠貯水池
馬橋里
龍眠里
印後里
水廣里
南井里
水下里
小亭里
新里
水南里
沙音洞
雪峰山
冠里
億里
陽村里
長岩里
本里
標橋里
戶法面
栢金里
栢井里
秋溪里
午川里
1 : 25,000
0 500 1,000m

40

41

58

남지10 | 대부01 | 02 | 03 | 04 | 05

20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15

남지30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 대부25

甕 津 郡

靈 興 面

安 山 市

仙 才 島

대부도자선비

홍정희호자문(향토유적5)

홍곳패총

할미섬

1 : 25,000

0 500 1,000m

42

43

57

72

73

대부 05

06

07

08

09

15

16

17

18

19

25

26

27

28

대부 29

고포리어도선사유적

고포리패총

지하리패총

정문역신도비

화랑진성

당성(사적21)

권중장공부조묘

麻道面

安山市

華城郡

松山面

西新面

1 : 25,000

0 500 1,000m

44

45

59

62

74

75

新天里
古井里
雙井里
松山面
龍浦里
華城郡
三拳里
鳳歌里
沙江里
六一里
海門里
惡項里
麻道面
文湖里
水花里
柳浦里
南田里
飛鳳面
松林里
遠泉里
松亭里
長吉里
南陽面
水谷里
남이장군묘 (기념물13)
운계선생순절비 (유형문화재85)
남양향교 (문화재자료34)
남양동토성
신빈김씨묘역 (기념물153)
윤사월묘
남양리관아지
남양리기로소(풍화당)
강선여신도비
남양선정비군
서백호호자비
남양향교하마비
천주교남양순교성지
쌍송리유골출토지
사강리3·1운동개념비
안준경묘·묘갈
심존리성지
구리섬
큰당뫼
작은당뫼
1 : 25,000
0 500 1,000m

61 64 76 77

柳浦里 유지동 도파골 원동골 산새골 二花里 박새골 南田里 연화동 산곡동 청주한씨묘역 시장동 존위동 남전교 구포리유적 鳩浦里 구포동 구포리고분군 비봉인터체인지 벌말 연안이씨묘역 華城 梅川里 院坪里 우성전신도비 최영규신도비 산성골 松里郡 면 매곡서원지 알광사 泉川里 水原市 勸善區 가리미 지뿌리 수영말 水峰里 백코개 北陽里 비둘기골 飛鳳面 신안동 재앙현성 紫芝里 청용골 青蘿里 南陽面 봉림사 수리골 屛鳳山 신경산성 장승티 정티저수지 茂松里 下橋里 八灘面 昌谷里 금산사(향토유적7) 이곤효자문(향토유적3) 峰潭面 건달산봉수 달성서씨묘역 함평이씨묘역 니윤석가옥 어보현가옥 나도문가옥 正南面

1 : 25,000

0 500 1,000m

48

49

63

66

78

79

水原市 勸善區 華城市 八達區 龍仁市 器興邑 洋亭里 安寧里 半月里 東灘面 南正面 烏山市 台安郡 峰潭邑 桐化里 臥牛里 旗安里 培養里 坪理洞 勸谷洞 長芝洞 細柳洞 坪洞 梧木川洞 谷善洞 谷洋亭洞 細湖洞 신곡동 우만동 반가동 구운동 병점동 외천면 석우리 반월동 가사원 반달이 속반달이 가골 새말 방죽미리 벌터 뒷물 산기리 건너말 고찌말 제청말 해수동 아랫말 북촌말 남촌말 화산 고림산유적 古琴山 수원백씨묘역 대황교지 대황교 수원고읍성 수원고읍성서문지 주말농장입구귀부 민종현선정비 건릉(사적206) 융릉(사적206) 용주사(갈양사) 용주사동종(보12) 용주사오층석탑 용주사천보루전오층석탑 용주사대웅보전(문화재자료35) 용주사천보루(문화재자료36) 용주사회양나무(천연기념물264) 만년제(기념물161) 남산골사지 지운현충신정려 최루백효자각(향토유적2) 백천장선생묘(거념물86) 광산김씨묘역 김강묘·묘갈 수기김자씩묘군 송산리 지석묘 황계동 황계리고분 왕송산 서작현 왕송저수지 왕송호수 왕송지 청룡지 황룡지 청룡사 황룡사 화산

50

51

65

68

80

81

水原市
八達區

下高里

새마을

新葛貯水池

貢稅里

興

龍

안양사지
안양사지석조여래좌상
공세리오층석탑(문화재자료42)

호렴사

邑

지곡리고가
(향토유적38)

최유경묘역(향토유적33)

이예견묘갈

이자묘(향토유적8)

仁

駒城面

三街洞

市

전주이씨묘역

역북동자기산포지

평양조씨조재순호부비

北洞

南洞

新葛貯水池

農書里

古梅里

英川里

華城郡

東灘面

서리상덕도요지

서3리자기산포지

만의사

서리분청요지

박환묘

서리사기막골백자요지1
서리사기막골백자요지2
서리사기막골백자요지3
서리사기막골백자요지4
서리사기막골백자요지5
서리사기막골백자요지6

서리중덕고려백자요지
(사적329)

서리상반백자요지
(향토유적45)

서리상반도요지1
서리상반도요지2

서리세장터골요지

서리하반토기산포지

서리하반석실분

서리하반자기산포지

금양계표석

은진송씨묘역

신리유물출토지

민의사자(원각사)

선화대사부도

1 : 25,000
0 500 1,000m

52

53

67

70

82

83

채제공선생뇌문비
(유형문화재76)

채제공선생묘(기념물17)

밀양박씨효부비

용인문화원

용인시향토사료관

유근묘

미원동돌무지무덤

고림리사지

주북리지석묘
(북와대정로49)

남곡재

충모재

송자명호자정문

유북리정려각
(향토유적41)

운학동토기산포지

운학동돌무지

양지리사지

공안공정옥형신도비(문화재자료91)
충정공정응두신도비(문화재자료91)

양지리백자요지

양지향교
(문화재자료23)

양지관아지

양지리석비군

이천기묘·묘갈

김상익효자비

이재묘·묘갈·신도비(향토유적35)

우봉이씨묘역

천리토기산포지

천리구운동자기산포지

천리구운동유적

천리백자요지2

천리백자요지1

묵리적동토기산포지

묵리적동백자요지

사원리모래실토기산포지

좌항리토기산포지

1 : 25,000

0 500 1,000m

54

55

69

84

85

송병준별서

좌항리 고려고분군

건지산봉수

태봉산성

좌항리토기산포지

행군이토성

맹리행군이토기산포지

맹리지석묘
(문화재자료68)

안기명효자정문

허엽묘·신도비

양천허씨묘단

가창리부도
(향토유적23)

1 : 25,000
0 500 1,000m

58

59

대부25

26

27

28

29

35

36

37

38

39

45

46

47

48

대부49

安山市

華城郡

西新面

濟扶島

濟扶里

제부도봉수

제부리패총

갈뫼리

석산

염불산봉수

상림원지

백곡리토성

麻道面

상주박씨묘역

안곡서원(향토유적1)

홍법사

장외리유적

남양

수촌염전

온건수염전

共生組合塩田

南昌塩田

辛氏塩田

西海里

新花里

仕申里

삼밭골

나다울

석산성

길두섬

기둔골

금골

고잔

청용래(박희석)고가
(중요민속자료125)

청용재고가
(중요민속자료124)

구석종이

126°37'30"

37°07'30"

1 : 25,000

0 500 1,000m

74

88

89

60

61

73

76

90

91

백족라고분

청명산성

남양홍씨묘역1

홍담호자각 (향토유적4)

남양홍씨묘역2

남양홍씨묘역3

청원리산성 (성목쟁이성)

영종포성

영종포성서측건물지

麻 道 面

西 新 面

華 城

南 陽 灣

雨 汀

南 陽 郡

八灘面

長 安 面

37°07'30"

126°45'00"

1 : 25,000

0 500 1,000m

이세천가옥
서미산성
을암리유물출토지
온석리
南陽面
華城郡
대성저수지
방농장
長安面
石浦里
德右里
西斤里
서근내
八灘面
貴方貯水池
오두산성
古州里
柳谷里
사나사지
유리사지
건달산봉수
임천조씨묘역
峰潭里
德山里
관세곡라사지
관항리고분군
관항리성지
태봉산성
외금앙게비
관항리고분군
마하리고분군
正南面
서봉산봉수
文學里
남양49
흥승인고기
(문화재자료74) 가마골
下加等里
桃李里
東梧里
이정근창의탑·
발안3·1운동기념탑
화성문화원
郷南面
1 : 25,000
0 500 1,000m

75 92 93 78

77 80 94 95

남양29 30 용인27 台安邑 22 23 華城郡 24
31 32 33 34
39 40 41 42 43 44
남양50

官項里 五逸里 龍水里 古支里 內三美洞 金谷里 東灘面
新里 華城郡 正南面 文學里 桂香里 錦福里 望月里 陰陽里 諸岐里 水面里 細橋洞 佳長洞 水淸洞 內三美洞 金谷里 東灘面
增巨里 歸來里 鄕南面 松谷里 葛川里 水直里 奈川里 德節里 伐音洞 佳水洞 槌邑洞 青鶴洞 烏山市 平澤市 西炭面 振威面

관항리성지
관항리지석묘
관항리삼층석탑
원은의
안가러내
가너내
붕은골
유몽룡출신정문
망월리지석묘
우상대호자정문
제기리지석묘
귀래리지석묘2
귀래리지석묘1
거북바위
내리유적
보적사(세마사)
독산성및세마대지
지곶동유물출토지
방어사변응성선정비
지곶동고분군(여왕릉)
서마지
금암리지석묘군
(기념물112)
금암리9호지석묘
(기념물112)
금암리7호지석묘
(기념물112)
금암리8호지석묘
(기념물112)
내삼미동유물출토지
수청동지석묘
외삼미동지석묘
(향토유적1)
이상재충호각
청해백사
진주강씨묘역
최정린호자정문
오산문화원
갈리사(기념물147)

1 : 25,000
0 500 1,000m

79

오산리약사여래입상
방아다리
防 橋 里
24
25
梧 山 里
26
신라유물출토지
27
二 西 里
28
東
이귀령묘·묘갈
이귀산묘갈
面
이원발신도비
德 成 里
34
華
35
城
36
郡
37
심대장군묘·신도비
(기념물33)
공서린묘·신도비
38
심대사당(정려문)
山尺貯水池
東
松 山 里
灘
面
華成山
龍
仁
南
四
面
市
완정리자기산포지
남은묘
박장철효자각
(향토유적6)
長 芝 里
44
45
46
47
48
한두유묘·묘갈
金 山 洞
金山池
오산동유물출토지
烏
山
市
역말
東 洞
LG화학(주)
우솔공원
고현
高 峴 里
청호
淸 湖 洞
平
澤
市
振
威
面
동천리고분2
고분(사호동서지)
通 三 里
鳳 舞 里
저인성
(기념물44)
안씨효열부정려각
아곡리자기산포지
신세계한국상업사박물관
어씨삼대효자정각
二
東
面
烏 肥 里

82

96

97

1 : 25,000
0 500 1,000m

68

69

81

84

98

99

泉里
묵리적동토기산포지
묵리적동백자요지
덕성리유적
龍源貯水池
虎洞
묵리흑자기요지
이수민묘길
德成里
용덕사(굴암점)
용덕사성탑재
천리석조여래입상
이한응묘
사미3인석수지
龍仁東二面
時美里
화산리옹기요지
(향토유적20)
松田里
임정신도비
청응규호지정문
仁陽面
美山里
이리내천주교성지
安城面
징경사(쌍운암)
遠三面
文村里
사암리지석묘
문수사지
문수산마애보살상
(유형문화재120)
문촌리백자요지
이주국묘·신도비
(향토유적4)
정영대고가
(전통건조물3)
조중회묘·묘갈
(향토유적7)
沙岩里
사암리암석(향토유적2)
고당리토기산포지
高塘里
竹峰里
木新里
古三面
1 : 25,000
0 500 1,000m

70

71

83

86

100

101

안성 23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
37
38
43
44
45
46
47
48
彌坪里
미목돌
양천허씨묘단
가창리미륵입상
加佐里
戶梅谷里
法面
大德山
利川市
미평리약사여래입상
(문화재자료44)
고당리토기산포지
말머리
近谷里
지형골
제일한솜백암공장
완희중효자정문
원삼재고개
박곡리팔각정
白岩里
龍仁市
暮加面
한구효자정문
遠三面
篤城里
杜倉里
박포유허지
박곡사지
박곡사지석불입상
괄원진신도비
豆美里
옥원규효자정문
근창리새터말토기산포지
白岩面
불당골사지
두창리선돌
(향토유적20)
두창리삼층석탑
(향토유적19)
이계복효자정려각
백봉리탑재
선들고개
근삼리토기산포지
近谷里
근삼리지석묘
가리산
相峰里
安城市
竹面
高安里
고안리분청사기도요지
(문화재자료65)
두창리고분
竹峰里
후평
湧泉里
1 : 25,000
0 500 1,000m

大月里
面
驪州郡
加南面
陳加里
加利面
川
市
雪星面
安城市
竹面
所古里
院頭里
素沙里
陳加貯水池
院頭貯水池
松界里
松谷里
大竹里
樹山里
新愚里
長泉里
星湖貯水池
1 : 25,000
0 500 1,000m

72

73

90

대부55

52 월거머리

56

57

58

59

雨 汀 面

입화도

林孝島

華 城

西 新 面

郡

66

67

68

69

62

72

73

메바위

雨 汀 面

菊花里

菊花島

安 山 市

豊島

大島

中大島

鉢六島

京畿南道

78

대부79

82

83

1 : 25,000

0 500 1,000m

74

75

89

92

104

105

대부60

남양51

70

61

대부80

71

華城郡

雨汀面

長安面

52 53 54

62 63 64

72 73 74

虎里 범아지 세터말 보통 자개섬 외곡동 굴원이 여술 가물 花樹里 화수동 봉래사 해풍김씨묘역 사거리 원골 정말 장작원 구술 珠谷里 오고지 쪽다리 당골 마루머리 원금의 비소개 錦衣里 서란골 가래골 방축동 石浦里 아광 아문이 貯水池 石浦池 貴祐里 은행나무골 화운사 떠개 은골 어은리 漁隱里 거무골 가랑골 바람고지 朝宗里 황굴개 섶말 조암동 독치골 小南山 원안이 元里 닭무지 넓우물 한뿌리 벽정물 구물골 운평리유물출토지 성신제 발라곳물 한말 장요 花山里 사금말 대사곳 제룡고지 沙浪里 사랑이 구래 조원동 박산동 염외동 먹구지 바발 진개물 광자터 황토골 三和塩田 白鶴塩田 新興塩田 參酒塩田

1 : 25,000

0 500 1,000m

91 94 106 107

石浦里 花虎里 八 꽃닭산 최일황·최우홍효자문 수촌교회 (향토유적8) 3·1운동기념비 우성한불망비 水村里 漁隱里 長安面 大南山 筠亭里 月門里 灘 수도원 동구산 海倉里 面 하고주 竹州里 제암리3·1운동순국23위묘 堤岩里 제암리3·1운동순국유적 (사적299) 제암리3·1운동기념비 매곡리요지 매곡 武成山 華城郡 鄕上新里 南下吉里 면 官里 에네 白土里 수리재 양석골 禾里峴里 청덕골 上斗里 대양이 大陽里 서신왕동 동신왕동 소근산성 楊甘面 新里 평택시 青北面 高橋里 古念里 防築里 한절이 사창저수지 사창이 신광주택 검정골 마골저수지 마골 구문천오리 구문천리고분 구문천리유적 高橋貯水池

1 : 25,000

0 500 1,000m

78

79

93

96

108

109

吉城里
鄕
삼막재
요리산성(길성리토성)
길성리봉수
광재
料里
요곡
시장요골
華
성안골
楊
동지운
社倉里
사창리마을제당
사창리샘지
사창리건물지
신흥동
紅倉橋
사창동
南
面
水直里
부치미
원흥(주)
원촌
후곡동
松山里
郡
중지동
城
甘
포방동
도염
旌門里
정문이
한명윤·박행장충열각
(향토유적5)
걸목동
큰골목
큰벌
탕골안
솔안
龍沼里
송소동
골담
안산말
불정
장계동
靑
北
면
망포
37°03'45"
正南面
조흥기가옥
奈川里
이규찬가옥
한광수가옥
내천리지석묘
이우훤가옥
이수웅가옥
최병익가옥
이춘휘가옥
이보경가옥
마두리고분군
馬頭里
西
平
檜花里
금갈들
하금산
황구지
長營里
盒角里
黃口池里
文谷里
古
德
堂峴里
면
烏山市
수월암리지석묘
水月岩里
강창기가옥
수월암리고분
수월암리고분군
성불정사입구동자상
금암리고분
한온장군충신정문
(향토유적3)
사업소
金岩里
澤
해성
아넷반
赤峰里
종덕재
이서묘
烏山市
振
威
면
高幸里
野幕里
이효순효열녀비
견산리산성(부성,성산성)
견산리유적2
瓦谷里
下北里
새마을운동
市
대정촌
新場洞
獨谷洞
최희효묘·묘갈
수성군사당(향토유적4)
광산김씨묘역
지장사지
1 : 25,000
0 500 1,000m

80

81

95

98

110

111

안동권씨묘역

이계조묘·이정좌묘·묘갈·신도비

이종윤가옥

권씨종가

고병선가옥

고종태가옥

견산리유적1

봉남리산성

청송심씨묘역

심의보가옥

봉남리선정비군

진위향교
진위향교대성전
(문화재자료40)

동천리승주골사지

무봉산성

동천리고분1

동천리고분3

동천리건물지

만기사
만기사석탑재
만기사석등부재

봉남리아곡마을산성

봉무리도장골사지

봉무리유적

봉무리석기출토지

봉무리자기산포지1

봉무리자기산포지2

이성동묘·신도비

전궁리요지

진화묘(향토유적31)

진효일혜민불망비

원암리요지

철리선돌
(문화재자료61)

금단사지

어비리사지

청원사
청원사대웅전
청원사칠층석탑
(유형문화재116)

은산리유물산포지1

은산리유물산포지2

은산리유물산포지3

은산리유물산포지4

불당골사지

정도전선생사당
(향토유적2)

정도전제단비

경주이씨묘역

단양우씨묘역

광주이씨묘역

수성최씨묘역

진주소씨묘역

절골사지

장안동미륵바위

龍南面 仁四面 市 二東面 平澤市 振威面 安城市 元谷面 陽城面

1 : 25,000

0 500 1,000m

82

83

97

100

112

113

龍 仁 市

二 東 面

安 城 市

古 三 面

遠 三 面

寶 蓋 面

三 東 貯 水 池

古 三 貯 水 池

어비리유물출토지

심결묘표

안흥국정려각

안흥국묘·신도비

조병욱처전주유씨열녀문

어비리삼층석탑
(문화재자료43)

조해묘갈

조영복신도비

서흥김씨삼강정려
(기념물77)

신창리삼층석탑
(유형문화재130)

부조묘
(향토유적5)

대농리석불입상
(문화재자료46)

한동수효자비

유양식묘·신도비
(향토유적35)

유명건묘갈·신도비
(문화재자료45)

윤삼산신도비
(향토유적37)

이규익묘갈

양성향교(문화재자료28)

목신리유적
목신리토기산포지

목신리석조여래입상
(문화재자료62)

목신리관음보살입상

1 : 25,000

0 500 1,000m

84

85

99

102

114

115

遠三面

龍

仁

市

白岩面

竹面

寶蓋面

安城三竹面

竹山面

용천리토기산포지

용천리오층석탑

조천사신앙사

유형원선생묘 (기념물3)

조비산봉수

석천리석기산포지

울곡리유물출토지

박인영효자비

연안이씨열녀정려문

박원형묘·신도비

이규헌효자정문

이원복효자정문

최현정문

내장리유물출토지1

내장리유물출토지2

죽주산성 (기념물69)

송문주사당

죽산리석불입상 (유형문화재97)

죽산리석탑

죽산향교 (문화재자료26)

죽산리삼층석탑 (유형문화재78)

봉업사지(죽산리사지)

죽산리오층석탑(보물435)

죽산리당간지주 (유형문화재89)

장명사지

기솔리석불입상 (유형문화재36)

1 : 25,000

0 500 1,000m

86

87

101

116

117

안성 58

59

60

장호원 51

52

53

68

69

70

61

62

63

78

79

안성 80

71

장호원 72

73

古錦里

선유동마애불사존상
(향토유적13)

이승인효자문

和谷里

대화

大竹里

星山

新興里

최용소묘(향토유적34)

葵溝里

唐村里

長陵里

雪

星

面

개너머

달봉개

竹里

미라골

諸葛里

장광사지

梅山里

한고산

竹山面

즉주산성(기념물69)

비석거리

매산리사지
매산리석불입상(유형문화재37)
마특당오층석탑(향토유적20)

신광동

김유희정문
김성구처여양진씨정문

安城市

月北里

대송동

서부

竹

注川里

홍명호묘
(향토유적33)

花鳳里

竹林里

장원리유적

淸安川

沙龍山

外山里

山北里

해태기지

新楸里

栗面

高塘里

아래산

연화동

본죽지

本竹

金川里

1 : 25,000

0 500 1,000m

90

91

대부80

남양71

72

73

74

90

81

82

83

84

華

城

郡

雨

汀

面

長

安

面

梅 香 里

石 川 里

花 山 里

德 多 里

梨 花 里

長 安 里

노루울

재터

양지편

고산

고오이

신촌

보덕사

장석호기옥

사곡주배

흥천산봉수

흥천

원덕라

큰말

고잔

건주백

△25.0

△34.0

산드랑저

농장마을

거이산업자동차주행시험장

(주)거이이산업공장

대부100

91

92

93

남양94

平

澤

市

浦

升

面

남양만

응화재

邊 井 里

수도사

수도사지부도

南 陽 湖

106

118

119

1 : 25,000

0 500 1,000m

92

93

105

108

120

121

華城郡
長安面
長安里
상두일
장안
장호동
장안지구주택
큰터골
箭筒山
다흘
아기골
고해
華城郡
楊甘面
덕적사지(덕지사)
덕적사지석등부재
원어소
魚沼里
원목
高丘里
고령신씨사당
진숙주영정및감실주독
(향토유적8)
원곡
개정
후평
증평
전평
저배골
古念里
삼미동
케미콜
대원목장
삼계리유물산포지
고념리유물산포지
三溪里
신촌
성골
신영촌
원삼계
용포
현곡리건물지
현곡리고분
현곡리유물산포지
玄谷里
원현곡
고포
市
설창
교사
오학리호자비
土津里
원토지
무릉
面
무성산성
後寺里
염천들
자오
浦
1지구
2지구
3지구
화성농장들
石井里
홍원리유적
洪原里
삼미농장
升
마장
面
감상골
외원
세천
행랑골
城海里
김진룡묘·묘표
김무택묘·묘표
김만근묘·묘표
玉吉里
원후길
기산
德佑里
수촌
박재만효자비각
김현진가옥
이씨가옥
김종학가옥
덕우리가옥
원우
安
仲
비파산성
용성리유물산포지
덕우리고분군
鶴城里
용성리성지
설창
面
왁사사
왁사사부도
鶴峴里
원리
남양
梧城面
구영희가옥
구병서가옥
橋里
한상호가옥
한씨가옥
구홍서가옥
양파리가옥
용성리강길마을성지
원후사
후서리사지
자마산성
청룡
대죽
용성리유적
北
가사
金
青
升
安
仲
梧
城
面
華
城
郡
長
安
面
浦
1
2
3
지구
石
井
里
1 : 25,000
0 500 1,000m

94

95

107

110

122

123

1 : 25,000

0 500 1,000m

96

97

109

112

124

125

94

95

96

97

98

84

85

86

87

88

75

76

77

78

도일동제철유적

양세충효정문

완주원씨묘역2

이성부묘

도일동건물지

수성최씨묘역

이성부충절정문

원균장군생가터 물음밭

원주원씨묘역1

원균장군묘

(기념물57)

원균사당

(향토유형9)

애마총

도일동사지(약천사)

八龍山

八龍貯水池

長安洞

차원부묘

진안동유물산포지

동국물산(주)

수성최씨묘역

가재동유물산포지1

오제공사우

가재동유물산포지3

가재동유물산포지2

松炭洞

茅谷洞

七峴洞

七院洞

목양석정덕선정비

고분자습지

걸원사지(칠원동사지)

옥수정(옥관자정)

여헌주선정비

칠괴동유물산포지

平澤市

東朔洞

細橋洞

碑前洞

하리

道院洞

內加川里

하가천

상가천

외자천리유물산포지

元谷川

元谷安城

芝文里

青龍洞

竹柏洞

龍耳洞

外中峙

七谷貯水池

七谷里面

백련사

최만리묘·신도비

(향토유적32)

최규서묘·신도비

최규서어서각(향토유적6)

上芝文貯水池

장지

득정저수지

무학성(무양산성)

(향토유적2)

반제리유물산포지

白雲山

盤諸貯水池

盤諸里

龍頭里

孔道面

東禪里

구운내

완세교개

경양사(향토유적36)

여흥민씨묘길

德峰里

덕봉서원(유형문화재8)

오두인묘·신도비

(향토유적23)

해주오씨묘역

오정방묘갈·신도비

(향토유적22)

오두웅정문

陽城面

운수암(문화재자료25)

성하동

名木里

봉한정효행비각

新里

송박

兩基里

태비산성

德峰池

高城山

鳳棲貯水池

1 : 25,000

0 500 1,000m

98

99

111

114

126

127

陽城面

古三面

大德面

城市

寶蓋面

孔道面

金光面

明堂里

安城工業團地

乾芝里

玉山洞

峨洋洞

加佐里

加現里

新安里

鳥頭里

東新里

曲川里

泥田里

三閑里

辰峴里

新辰里

峴里

佛峴里

加士里

加里

汲坪里

金石河

沙谷洞

錦山洞

新興洞

大泉洞

加峴里

김충만사당

굴암사

굴암사마애여래좌상 (향토유적11)

굴암사마애선각불좌상 (향토유적12)

유언호묘·묘갈 (향토유적21)

안성향교 (문화재자료27)

봉덕사(만수사)

구포동성당 (건물82)

흥우원신도비

당왕동성지

비봉산성

윤성순효자비

아양동석불입상 (향토유적15)

아양동보살입상 (향토유적10)

안성공원석불좌상 (향토유적8)

안성공원적조광배 (향토유적9)

안성공원삼층석탑 (향토유적18)

오명항선생토적송공비 (유형문화재79)

낙원동선정비군

1 : 25,000

0 500 1,000m

100

101

113

116

128

안성73 74 75 76 77 78

83 84 85 86 87 88

93 94 95 96 97 안성98

기계유씨묘역

전주이씨서원군파묘역 (기념물117)

진촌리유물출토지

박성황정문

강일선정문

관해봉

극락암지(마타암)
벽응대사비
칠장사부도

백련암지
칠장사혜소국사비 (보물485)

칠장사사적비(향토유적24)
칠장사당간및지주 (유형문화재39)

칠장사(문화재자료24)
봉업사석불입상(보물983)
칠장사석탑
칠장사소조사천왕상(유형문화재115)
칠장사대웅전(유형문화재114)

칠장사부도군(향토유적29)

망적암

안성객사(유형문화재154)

竹 山 面

三 竹 面

寶 蓋 面

安 城 市

金 光 面

萬升面

1 : 25,000
0 500 1,000m


102
103
115
안성78
79
80
장호원71
72
73
88
89
90
81
82
83
99
안성100
91
장호원92
93
龍舌貯水池
龍舌里
竹山面
竹山里
용설리석탑재
당목리유물출토지
竹山城
망이산성
(기념물138)
망이산봉수대
陰城郡
三城面
德井貯水池
良德貯水池
德井里
山井里
利栗面
川市面
石山里
郡城面
社倉里
金旺邑
內谷里
湖山里
鎭川郡
萬升面
1 : 25,000
0
500
1,000m

104

105

120

당진10

아산01

02

03

04

華城郡

雨汀面

원정리유적 (향토유적7)

원정리괴대봉봉수패총

원정리봉수대(괴대봉봉수)
(향토유적1)

平澤浦升面

市

內島

대설

20

11

12

13

14

唐津郡

松嶽面

당진30

21

22

23

아산24

新平面

1 : 25,000

0 500 1,000m

106

107

119

122

130

131

아산 04

05

06

07

08

09

14

15

16

17

18

19

24

25

26

27

28

아산 29

遠井里

石井里

道谷里

무수

佛宮山

최성익효자정문

석정리장성

석정리유적

고장말

윤정리유적

어종지골

용소동

이웅헌가옥

이의헌가옥

이계선가옥

이납헌가옥

面

城海里

鶴峴里

김봉익효자정문

원학헌

전주이씨묘역

현화리유적

安

仲

面

금곡리유물산포지

높은절터

정덕봉·정술제효자정문

정술선효자정문

청주한씨열녀정문

梧城面

大鎭里

浦

內基里

升

희곡리유적

晩湖里

이대원장군묘·신도비

(기념물56)

이대원사당(기념물56)

이삼헌가옥

박재봉가옥

박준환가옥

박인환가옥

박경환가옥

박재구가옥

방림리가옥

芳林里

雲井里

平

澤

葉陽里

市

玄

德

面

靑山里

정인욱효자정문

이경혁효자문

德旌里

성욱순가옥

송담리유적

대반리유적

기산리유적

기산리산성

김정한효자비

長水里

덕목리성지

공기진가옥

공해열가옥

공남열가옥

공형동가옥

공석노가옥

공재호가옥

대안리사지1

대안리사지2

1 : 25,000

0 500 1,000m

108

109

121

124

132

133

안산09 10 평택01 02 03 04

安仲面 金谷里 宿城里 梧城面 橋浦里 삼동촌 오성들 신청내 堂巨里 倉内里 원창내 古德面 東古里 삼교 새터 新垈洞 西部洞 고잔 통복제1교 통복제2교 고평 화촌 渡伏洞

원당거 원길음 원길음교회 吉音里 구촌 새터 273△ 탑원 도로리들 平澤 大秋里 대추리곤주머리유물산포지 대추 大秋初校 三井里 세산정 내리 內里 院井里 원정 石峰里 검은들 新虎里 近乃里 두레 頭里 新宮里 신흥 정담수묘·묘표·묘갈 芙蓉山 나라말 客舍里 동촌 괴정 원정리충효정문 안정리 동장 亨倉里 태우전기(주) 논성(기념물74) 평택향교 (문화재자료4) 향교말 芙蓉初校 괴정자 安亭里 성공회성요한교회 秋八里 망한사지(자비사) 남산리사지(용화사) 남산리사지석조팔각대좌 남산 南山里 邑城 市

玄德面 연화동 교동인씨열녀정문 德陸里 교동리 교동리지석묘(보물365호) 심복사 심복사심층석탑 심복사적인상 高等山 광덕사지(신왕리사지) 新旺里 산내리 咸井里 神頭里 두무개들 彭城 新垈里 본정 홍학사비각(포의각) (문화재자료5) 홍학한묘·묘갈1·묘갈2·묘표 송화리 송화 松花里 대농곡 斗井里 두정리 大沙里 작은대사 대사 이효손묘 석근리유물산포지 石斤里 석우리

1 : 25,000

0 500 1,000m

123 126

1 : 25,000

0 500 1,000m

孔道面 大德面 寶蓋面 서운면 신릉리
新頭里 新基里 龍頭里 葛田里 元體洞 桂枝洞 道峯洞 城南洞 玄水里 農村里 內隅里 梧山里 金光面
오기동상층석탑(문화재자료76)
정성오처전주이씨정문
홍자수묘(향토유적31)
이덕남장군묘(지방문26)
이덕남사당
瑞雲面 梧村里 新陵里 仁里
재봉산성
한여기정문
송득남처김해김씨열녀문
天安市 笠場面 薇陽洞 安城面 井洞里 眞村里 古地里 開井里 延谷里 法田里 松山里 馬山里 康德里 兩鳳里 洞村里 新村里 陽村里 東邊貯水池 馬屯貯水池 제일지대(주)

125 128 134 135

1 : 25,000
0 500 1,000m

114

115

127

삼서묘길

삼한국대부인순흥안씨묘
(향토유적30)

金光里水池

금광산성
(금강산성·백운산성)
(향토유적1)

安城市

竹山面

萬升面

金光面

鎭川郡

梨月面

栢谷面

梨月水池

1 : 25,000

0 500 1,000m

120

121

132

아산 24

25

浦

26

平

升 面

27

澤

玄

28

市

德 面

29

34

35

唐 津 郡

新 平 面

36

37

38

39

44

45

46

牙

仁 州 面

47

山

48

市

靈 仁 面

아산 49

1 : 25,000

0 500 1,000m

131


玄德面
경주이씨효열비
장우묘·신도비
平澤市
彭城邑
老成里
市浦里
新法里
新興浦
쌀초개섬
牙山市
松喜里
新南里
鳳在里
山田里
新項里
靈仁面
陰峰面
雲龍里
石谷里
雲橋里
念作里
新休里
新陽里
雙龍里
장군·정현근효사정문
天安市
成歡邑
鳳在貯水池
新休貯水池
1 : 25,000
0 500 1,000m



1 : 25,000

0 500 1,000m

■ 문화유적목록

- 부 록 -

■ 찾아보기(시군별 가나다순)

■ 참고문헌

문화유적 목록

수 원 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
화성 華城	장안구 장안동 외	조선 (1794)	정조가 생부인 장조(사도세자)의 능을 옮기기 위하여 읍치를 정하고 축조	48·49쪽 수원81·82·91	37° 16′ 29″ 127° 01′ 07″	사적 3
장안문 長安門	장안구 장안동	조선 (1794)	화성의 북문	48쪽 수원 81	37° 17′ 09″ 127° 00′ 58″	
북서적대 北西敵臺	장안구 장안동	조선 (1795)	높은 위치에서 적을 공격하기 위함	48쪽 수원 81	37° 17′ 09″ 127° 00′ 56″	
북서포루 北西砲樓	장안구 장안동	조선 (1794)	화포를 설치하여 아래에서 쏠 수 있음	48쪽 수원 81	37° 17′ 03″ 127° 00′ 51″	
북포루 北舖樓	장안구 장안동	조선 (1795)	치성 위에 있는 누각. 성내의 동향을 적이 알지 못하게 하는 시설물	48쪽 수원 81	37° 17′ 00″ 127° 00′ 46″	
서북공심돈 西北空心墩	장안구 장안동	조선 (1796)	적의 동정을 살피기 위한 망루	48쪽 수원 81	37° 16′ 58″ 127° 00′ 42″	
화서문 華西門	장안구 장안동 25-2	조선 (1796)	화성의 서문	48쪽 수원 81	37° 16′ 58″ 127° 00′ 42″	보물 403
서북각루 西北角樓	장안구 장안동	조선 (1796)	현재 누각은 복원한 것	48쪽 수원 81	37° 16′ 53″ 127° 00′ 37″	
서일치 西一雉	장안구 장안동	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	48쪽 수원 81	37° 16′ 51″ 127° 00′ 37″	
서포루 西舖樓	장안구 장안동	조선 (1796)	소규모의 병사들이 머무르는 장소	48쪽 수원 81	37° 16′ 47″ 127° 00′ 39″	
서이치 西二雉	장안구 장안동	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	48쪽 수원 81	37° 16′ 42″ 127° 00′ 42″	
서노대 西弩臺	장안구 장안동	조선	쇠뇌를 쏘기 위해 높이 지음	48쪽 수원 81	37° 16′ 40″ 127° 00′ 43″	
서장대 西將臺	장안구 장안동	조선 (1794)	화성의 군사적 총 지휘소	48쪽 수원 81	37° 16′ 40″ 127° 00′ 44″	
서암문 西暗門	장안구 장안동	조선 (1796)	성곽의 후미진 곳에 적이 알지 못하게 인원이 통과하고 군수품 조달	48쪽 수원 81	37° 16′ 39″ 127° 00′ 44″	
서포루 西砲樓	장안구 장안동	조선 (1796)	치성 위에 지은 집으로 군사를 가려 적군이 못보게 하는 역할	48쪽 수원 81	37° 16′ 34″ 127° 00′ 43″	
서삼치 西三雉	장안구 장안동	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	48쪽 수원 91	37° 16′ 30″ 127° 00′ 46″	
서남암문·포사 西南暗門·舖舍	권선구 매산동	조선 (1796)	암문 중 유일하게 위에 포사 설치	48쪽 수원 91	37° 16′ 27″ 127° 00′ 50″	
용도치·서남일치 甬道雉·西南一雉 ·서남이치 ·西南二雉	권선구 매산동	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 복도식 시설	48쪽 수원 91	37° 16′ 23″ 127° 00′ 51″	
서남각루(화양루) 西南角樓(華陽樓)	권선구 매산동	조선 (1796)	군량 운반을 위한 비밀통로. 사방을 굽어 볼 수 있는 지형	48쪽 수원 91	37° 16′ 21″ 127° 00′ 51″	
남포루 南砲樓	팔달구 팔달로	조선 (1796)	치성과 비슷한 모양. 화포를 감추고 위·아래에서 한꺼번에 쏨	48쪽 수원 91	37° 16′ 27″ 127° 00′ 54″	
남치 南雉	팔달구 팔달로	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	48쪽 수원 91	37° 16′ 28″ 127° 01′ 00″	
팔달문 八達門	팔달구 팔달로 2가	조선 (1794)	화성의 남문	48쪽 수원 91	37° 16′ 29″ 127° 01′ 07″	보물 402
동남각루 東南角樓	팔달구	조선 (1796)	누가 성 위로 돌출되어 멀리 평야까지 조망할 수 있는 시설	49쪽 수원 81	37° 16′ 32″ 127° 01′ 18″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
동삼치 東三雉	팔달구	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	49쪽 수원 81	37° 16′ 34″ 127° 01′ 20″	
동이포루 東二舖樓	팔달구	조선 (1796)	경보용 비밀통로	49쪽 수원 81	37° 16′ 37″ 127° 01′ 20″	
봉돈 烽墩	팔달구 남수동 11	조선 (1796)	봉수대	49쪽 수원 81	37° 16′ 42″ 127° 01′ 23″	
동이치 東二雉	팔달구	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	49쪽 수원 81	37° 16′ 47″ 127° 01′ 27″	
동포루 東砲樓	팔달구	조선 (1796)	성벽부터 새로 복원	49쪽 수원 81	37° 16′ 50″ 127° 01′ 30″	
동일치 東一雉	팔달구	조선	성벽 밖으로 돌출시켜 좌우의 적을 방어하는 시설	49쪽 수원 82	37° 16′ 54″ 127° 01′ 33″	
동일포루 東一舖樓	팔달구	조선 (1796)	치성 위에 지은 집. 누 밑에는 원·근 총안을 둠	49쪽 수원 82	37° 17′ 02″ 127° 01′ 37″	
창룡문 蒼龍門	팔달구	조선 (1795)	화성의 동문	49쪽 수원 82	37° 17′ 06″ 127° 01′ 38″	
동북노대 東北弩臺	팔달구	조선 (1796)	노수가 들어가 쇠뇌를 쏘던 대	49쪽 수원 82	37° 17′ 10″ 127° 01′ 38″	
연무대 鍊武臺	팔달구 매향동	조선	군사들의 훈련장으로 사용하기 위한 연병장의 지휘본부	49쪽 수원 82	37° 17′ 09″ 127° 01′ 33″	
동북공심돈 東北空心墩	장안구 장안동	조선	성벽에 설치한 높다란 전망대. 유사시에는 망을 보는 구멍으로 총이나 화살을 쏨	49쪽 수원 82	37° 17′ 11″ 127° 01′ 35″	
동장대 東將臺	장안구 장안동	조선	장수가 지휘하는 지휘본부격 건물	49쪽 수원 82	37° 17′ 08″ 127° 01′ 30″	
동암문 東暗門	장안구 장안동	조선 (1796)	성곽의 후미진 곳에 적이 알지 못하게 인원이 통과하고 군수품을 조달하는 비밀통로	49쪽 수원 81	37° 17′ 04″ 127° 01′ 24″	
동북포루 東北舖樓 (각건루·각건대) (角巾樓·角巾臺)	장안구 장안동	조선 (1796)	경보용 비밀통로	49쪽 수원 81	37° 17′ 04″ 127° 01′ 24″	
북암문 北暗門	장안구 장안동	조선 (1795)	성곽의 후미진 곳에 적이 알지 못하게 인원이 통과하고 군수품을 조달하는 비밀통로	49쪽 수원 81	37° 17′ 04″ 127° 01′ 13″	
동북각루 東北角樓	장안구 장안동	조선 (1794)	성의 모퉁이에 지은 다락집	48쪽 수원 81	37° 17′ 06″ 127° 01′ 13″	
방화수류정 訪花隨柳亭	장안구 장안동	조선 (1794)	성벽의 모서리 부분에 설치한 누각	48쪽 수원 81	37° 17′ 06″ 127° 01′ 13″	
화홍문(북수문) 華虹門(北水門)	장안구 장안동	조선 (1795)	광교천이 성을 지날 수 있도록 만든 수문 및 교량	48쪽 수원 81	37° 17′ 05″ 127° 01′ 10″	
동북포루 東北砲樓	장안구 장안동	조선 (1794)	치성 위에 지은 누각으로 초소, 군사대기소의 역할	48쪽 수원 81	37° 17′ 08″ 127° 01′ 06″	
북동적대 北東敵臺	장안구 장안동	조선 (1795)	높은 위치에서 적을 공격하기 위함	48쪽 수원 81	37° 17′ 11″ 127° 01′ 00″	
화령전 華寧殿	장안구 신풍동 123	조선 (1801)	순조가 정조의 지극한 효성과 유덕을 길이 받들기 위하여 건축	48쪽 수원 81	37° 16′ 49″ 127° 00′ 52″	사적 115
낙남헌 洛南軒	장안구 신풍동 248-1	조선 (1794)	화성행궁의 부속 건물	48쪽 수원 81	37° 16′ 46″ 127° 00′ 55″	
축만제 祝萬堤	장안구 화서동 농촌진흥청내	조선	정조때 농업용수 확보를 위한 저수지. "축만제"라고 써놓은 표석이 있음	48쪽 안양 90·100	37° 16′ 28″ 126° 59′ 26″	
화서동 약사여래불상 華西洞 藥師如來佛像	장안구 화서동 (고양골)		거대한 자연석에 조각된 마애삼존불	48쪽 안양 90	37° 16′ 54″ 126° 59′ 53″	
꽃뫼제사유적지	장안구 화서동 399	초기철기~ 조선	초기철기시대부터 조선시대까지 다양한 유구·유물 확인. 고대 제사유적으로 추정	48쪽 안양 90	37° 16′ 59″ 126° 59′ 21″	향토유적 8
괴목정교 표석 槐木亭橋 表石	장안구 파장동 (미륵동)	조선	범화당에서 지지대 고개로 오르는 길에 있는 다리. 정자는 없어지고 표석만 남아 있음	34쪽 안양 80	37° 19′ 09″ 126° 59′ 27″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
노송지대 老松地帶	장안구 파장동	조선	정조가 소나무 500주와 능수버들 40주를 심게 함. 현재 126그루만 남아 있음	34·48쪽 안양 80	37° 18′ 46″ 126° 59′ 21″	기념물 19
이재원 불망비 李載元 不忘碑	장안구 파장동	조선 (1871)	이조판서 수원유수 제임 중 치적에 대한 불망비	34쪽 안양 80	37° 18′ 50″ 126° 59′ 21″	향토유적 3
수원 역대 목민관 송덕비군 水原 歷代 牧民官 頌德碑群	장안구 파장동· 송죽동	조선	구인후선정비(1638),남병길선정비,민영상불망비,민두호불망비(1879),민두호불망비(1878),민승호선정비(1876),민승호불망비(1874),구완식불망비,박기수선정비(1844),이재극선정비(1901),송근수불망비(1882),김학수불망비,이헌직선정비,윤영신불망비(1893),박주수불망비,윤자덕불망비(1890),권상유선정비(17세기말),김기근불망비(19세기초),김병교불망비(1862),김병기선정비(1848),김홍집선정비(1892),민진원선정비(1704),서유린선정비(1831),이상진불망비(17세기중),이시백선정비(17세기전),이약우선정비(19세기중),이헌기선정비(1848),임의백선정비(1662),정기명선정비(1873),정기세선정비(1888),정원용선정비(1844),이재원불망비	34쪽 안양 80	37° 18′ 46″ 126° 59′ 20″	향토유적 3
미륵당(법화당) 彌勒堂(法華堂)	장안구 파장동 23-11(미륵동)	조선	미륵입상 안치	34쪽 안양 80	37° 19′ 06″ 126° 59′ 28″	향토유적 5
파장동 유적 芭長洞 遺蹟	장안구 파장동 110-1	구석기	석영제 긁개, 찍개 수습. 고속도로로 파괴됨	34쪽 안양 80	37° 18′ 59″ 126° 59′ 27″	
파장동 이병원 가옥 芭長洞 李秉元 家屋	장안구 파장동 383(파장골)	조선 (1888)	평면은 튼ㅁ자집. 안채는 평범한 ㄱ자형	48쪽 안양 80	37° 18′ 25″ 126° 59′ 57″	중요민속 123
지지대비 遲遲臺碑	장안구 파장동 산 47-2	조선 (1807)	정조의 애절한 효성을 기려 세운 비 서영보 찬, 윤사국 서	34쪽 안양 70	37° 19′ 32″ 126° 59′ 10″	유형문화재 24
정자동 자기산포지 亭子洞 磁器散布地	장안구 정자동 228-260 일대	조선	백자, 분청사기 산포	48쪽 안양 90	37° 17′ 43″ 126° 59′ 27″	
산일정 山一亭	장안구 정자동 509	일제강점기 (1925)	정자동이라는 동명은 이 정자로 인하여 생김	48쪽 안양 90	37° 17′ 56″ 126° 59′ 29″	
청련사(청련암) 靑蓮寺(靑蓮庵)	장안구 조원동	조선 (1778)	비구니 청련이 창건	49쪽 수원 82	37° 17′ 53″ 127° 01′ 31″	
만석거 萬石渠	장안구 송죽동	조선 (1795)	일왕저수지, 북지, 조구정이 방죽이라고도 불림. 정조때 농업용수 확보를 위한 저수지	48쪽 수원 81	37° 17′ 48″ 127° 00′ 11″	
영화정(교구정) 迎華亭(交龜亭)	장안구 송죽동 490-1	조선 (1795)	만석거의 저수를 마친 다음 축조. 현재 민가	48쪽 수원 81	37° 17′ 48″ 127° 00′ 20″	
창성사지 彰聖寺址	장안구 상광교동 산41	고려	석축으로 된 우물터가 남아있음. 부도는 광교산 입구 법성사에 이전	35쪽 수원 62	37° 20′ 02″ 127° 01′ 44″	향토유적 4
김준룡장군 전승지·비 金俊龍將軍 戰勝地·碑	장안구 하광교동 산1-1	조선	병자호란시 전라병마절도사 김준룡의 전승지와 전승비	35쪽 수원 62	37° 19′ 58″ 127° 02′ 02″	기념물 38
수원향교 水原鄕校	권선구 교동 43	고려 (1291)	1789년 화성군 봉담면 와우리에서 이건	48쪽 수원 91	37° 16′ 11″ 127° 00′ 51″	문화재자료 1
수원문화원 水原文化院	권선구 교동 74(권선구청옆)		0331)244-2161	48쪽 수원 91	37° 16′ 07″ 127° 00′ 55″	
팔달산 지석묘군1 八達山 支石墓群1	권선구 교동 산3-1	청동기	지석묘 2기. 석검 등 출토	48쪽 수원 91	37° 16′ 16″ 127° 00′ 53″	기념물 125
팔달산 지석묘군2 八達山 支石墓群2	권선구 교동 산3-1	청동기	지석묘 2기. 석검 등 출토	48쪽 수원 91	37° 16′ 18″ 127° 00′ 50″	기념물 125
항미정 杭眉亭	권선구 서둔동 251 농촌진흥청내	조선 (1831)	화성유수 박기수가 축만제 남쪽에 지음	48쪽 안양 100	37° 16′ 18″ 126° 59′ 18″	향토유적 1
여기산 선사유적지 女岐山 先史遺蹟址	권선구 서둔동 256-1,3,4,5	청동기	7기의 주거지 중 1호-6호는 청동기 7호는 초기 철기시대 주거지	48쪽 안양 90	37° 16′ 44″ 126° 59′ 06″	향토유적 7
여기산성 女岐山城	권선구 서둔동 여기산 농촌진흥청내	원삼국	성내에서는 무문토기와 원삼국시대 토기편들이 수습됨. 성의 길이 약 453m의 테뫼식 산성	48쪽 안양 90	37° 16′ 39″ 126° 59′ 08″	
탑동 성황당 塔洞 城隍堂	권선구 탑동 275(골말)	조선	매년 7월 7일 산제를 지냄	48쪽 안양 100	37° 16′ 06″ 126° 58′ 37″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
원호매실 군웅당 原好梅實 軍雄堂	권선구 호매실동	조선	군웅 할아버지·할머니를 산신으로 모시면서 매달 초하루에 제를 올림	48쪽 안양 99	37° 15′ 20″ 126° 57′ 52″	
화성행궁지 華城行宮址	팔달구 팔달동	조선 (1796)	정조가 화성에서 머물던 행궁	48쪽 수원 81	37° 16′ 47″ 127° 00′ 55″	기념물 65
거북산당	팔달구 영동 45	조선	매년 음력 10월 7일 제사	49쪽 수원 91	37° 16′ 21″ 127° 01′ 13″	향토유적 2
창성사 진각국사대각원조탑비 彰聖寺 眞覺國師大覺照塔碑	팔달구 매향동 13-1	조선 (1386)	제액, 비액 이하는 결실	49쪽 수원 81	37° 17′ 02″ 127° 01′ 14″	보물 14
봉녕사 奉寧寺 (성창사·봉덕사) (聖彰寺·奉德寺)	팔달구 우만동 산1	고려 (1208)	원각국사가 창건	49쪽 수원 82	37° 17′ 18″ 127° 02′ 23″	
봉녕사 삼존불 奉寧寺 三尊佛	팔달구 우만동 248	고려	원형의 연화석 위에 안치. 삼존 중 이존은 입상, 일존은 좌상	49쪽 수원 82	37° 17′ 19″ 127° 02′ 22″	유형문화재 151
심온선생 묘·묘갈·신도비 沈溫先生 墓·墓碣·神道碑	팔달구 이의동 산13-10 (산의실)	조선 (1737)	영의정 역임. 묘갈(안평대군 서) 신도비(심단 찬, 서명균 서, 심육 전)	49쪽 수원 83	37° 17′ 40″ 127° 03′ 18″ 37° 17′ 34″ 127° 03′ 20″	기념물 53
온양정씨 묘역 溫陽鄭氏 墓域	팔달구 하동 408-1	조선	정유, 정희린(묘갈, 1587, 송언신 찬·전, 한호 서)	49쪽 수원 83	37° 17′ 03″ 127° 03′ 59″	
정유 묘·묘갈 鄭裕 墓·墓碣	팔달구 하동 408-1(여수내)	조선(1566·1585)	황해도 관찰사. 묘갈 (유성룡 찬, 한호 서, 김응남 전)	49쪽 수원 83	37° 17′ 03″ 127° 04′ 00″	향토유적 6
전국문화원 경기도지회 全國文化院 京畿道支會	팔달구 인계동 1117		0331)230-3200	49쪽 수원 92	37° 15′ 32″ 127° 02′ 19″	
매산로 오층석탑 梅山路 五層石塔	팔달구 인계동 323-8		해석으로 만들었다는 이 오층석탑은 역전 광장 확장으로 법흥사로 이전	49쪽 수원 92	37° 16′ 23″ 127° 02′ 03″	
영통동 유물산포지 靈通洞 遺物散布地	팔달구 영통동	고려~조선	고려시대 문화층에 청동 유물 출토	65쪽 용인 4	37° 14′ 54″ 127° 04′ 41″	

안 양 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
안양동 유물출토지1 安養洞 遺物出土地1	만안구 안양동 산66-6	조선	청화백자 강빈묘지 및 묘지함 수습	25쪽 안양 47	37° 22′ 55″ 126° 54′ 14″	
안양 행궁지 安養 行宮址	만안구 안양1동 674-29	조선(1795)	현재 평화은행	25쪽 안양 47	37° 23′ 54″ 126° 55′ 14″	
망해암 望海庵	만안구 안양2동 산1	삼국	원효가 창건했다고 전함. 조선 태종이 관악산의 기를 누르기 위해 중수. 1950년 소실	25쪽 안양 38	37° 24′ 32″ 126° 55′ 41″	
망해암 미륵불 望海庵 彌勒佛	만안구 안양2동 산1	조선	망해암 용화전에 안치	25쪽 안양 38	37° 24′ 32″ 126° 55′ 41″	
망해암 암각"불"자 望海庵 巖刻"佛"字	만안구 안양2동 산1		망해암 관음전 좌측 암벽에 새겨져 있음	25쪽 안양 38	37° 24′ 32″ 126° 55′ 41″	
최경환 성지 崔京煥 聖址	만안구 안양3동 (담배촌)	조선	기해사옥으로 죽음을 당함. 1930년 서울 경성교회로 천묘. 1965년 현재 위치로 옮겨짐	33쪽 안양 57	37° 22′ 06″ 126° 54′ 27″	
안양동 유물출토지2 安養洞 遺物出土地2	만안구 안양3동 1085	조선	청동대주발, 백자병 등 수습	25쪽 안양 47	37° 22′ 53″ 126° 54′ 15″	
박서 묘·신도비 朴遾 墓·神道碑	만안구 안양3동 산168(화창)	조선 (17세기중·1665)	공조·병조판서. 조석유 찬, 송준길 서, 김수항 전	25쪽 안양 37	37° 24′ 42″ 126° 54′ 18″ 37° 24′ 40″ 126° 54′ 16″	
만안교 萬安橋	만안구 석수동 679	조선 (1795)	정조의 능행을 위해 건립 현재 교량 위가 아스팔트로 포장	25쪽 안양 37	37° 24′ 42″ 126° 54′ 49″	유형문화재 38
안양사 뒤 석실분 安養寺 石室墳	만안구 석수동 산27	삼국	석실은 많이 파괴된 상태. 현재 석실의 길이 3.4m, 폭 1.5m, 높이 0.85m	25쪽 안양 38	37° 25′ 13″ 126° 55′ 32″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
석수동 석실분 石水洞 石室墳	만안구 석수1동 236-9	삼국	삼성산 주변 구릉의 정상부에 위치 연도가 없는 장방형의 석실분	25쪽 안양 37	37° 25′ 26″ 126° 55′ 28″	기념물 126
호암산성 虎岩山城	만안구 석수1동	통일신라 (7~8세기)	남북으로 길쭉한 마름모꼴의 토축·석축성. 성내에는 석구지(한우물), 석구상이 함께 보존	19쪽 안양 28	37° 26′ 45″ 126° 55′ 44″	사적 343
석구상 石狗像	만안구 석수1동 호암산성내	조선	화재를 예방하기 위한 목적으로 만든 상	19쪽 안양 28	37° 26′ 45″ 126° 55′ 44″	
석구지(한우물) 石狗池	만안구 석수1동 호암산성내	통일신라	호암산성 내 우물	19쪽 안양 28	37° 26′ 45″ 126° 55′ 44″	
삼막골 사지	만안구 석수1동	고려	삼막사 100여m 아래에 위치. 동남과 남북방향 에 지형을 보강하기 위한 석축이 남아 있음	25쪽 안양 28	37° 26′ 05″ 126° 56′ 15″	
삼성산성(영랑산성) 三聖山城(永郎山城)	만안구 석수1동	고려	절터라는 견해도 있음	25쪽 안양 28	37° 26′ 04″ 126° 56′ 13″	
진주하씨 묘역 晋州河氏 墓域	만안구 석수1동 54·57	조선	하우청(17세기초, 의금부도사 역임)외 10여기	25쪽 안양 37	37° 25′ 24″ 126° 55′ 10″	
중초사지 中初寺址	만안구 석수1동 212-1유유산업내	통일신라	고려 중기 이후 폐사	25쪽 안양 37	37° 24′ 54″ 126° 55′ 11″	
중초사지 당간지주기 中初寺址 幢竿支柱記	만안구 석수1동 212-1유유산업내	통일신라 (827)		25쪽 안양 37	37° 24′ 54″ 126° 55′ 11″	
중초사지 당간지주 中初寺址 幢竿支柱	만안구 석수1동 212-1유유산업내	통일신라 (827)	826년 채석하여 827년 완공	25쪽 안양 37	37° 24′ 54″ 126° 55′ 11″	보물 4
중초사지 삼층석탑 中初寺址 三層石塔	만안구 석수1동 212-1유유산업내	고려	공장 건립으로 인해 1961년에 당간지주 북방 으로 위치를 변경	25쪽 안양 37	37° 24′ 55″ 126° 55′ 11″	보물 5
장석광 사지 長石鑛 寺址	만안구 석수1동 236-7	고려	현재 일부 구간에서 석축과 화강암 주초석이 보임. 장석을 채취했던 곳으로 절은 오래 전에 파괴됨	25쪽 안양 37	37° 25′ 15″ 126° 55′ 19″	
망일사(망월암) 望日寺(望月庵)	만안구 석수1동 산1	조선 (1461추정)	혜각 신미가 창건. 현재 망월암이 신축되어 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 50″ 126° 56′ 36″	
망월암 석탑 望月庵 石塔	만안구 석수1동 산1	조선	전체 높이 1.8m. 옥개석이 2층까지만 남아있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 50″ 126° 56′ 36″	
반월암 半月庵	만안구 석수1동 산1	조선	고려말 나옹이 지었다는 이야기가 전하며 1919년 원옹이 중수. 명성당대사와 장모대사의 부도가 있다	25쪽 안양 28	37° 25′ 57″ 126° 56′ 23″	
반월암 마애부도 半月庵 磨崖浮屠	만안구 석수1동 산1	조선	서영당의 부도. 폭 50㎝, 높이 1m의 크기로 새겨져 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 59″ 126° 56′ 23″	
반월암 부도 半月庵 浮屠	만안구 석수1동 산1	조선	명성당대사와 밀양장씨 부도	25쪽 안양 28	37° 25′ 57″ 126° 56′ 23″	
상불암 上佛庵	만안구 석수1동 산4	일제강점기 (1914이후)	태고종 산하의 암자로서 삼성산 높은 봉우리 에 있어 상불암이라 칭함	25쪽 안양 28	37° 25′ 42″ 126° 56′ 24″	
뱀골사지	만안구 석수1동 산4-1	조선	길이 6m, 높이 2m 가량의 석축이 남아 있고, 화강암 주초석재가 일부 노출되어 있음	25쪽 안양 38	37° 25′ 18″ 126° 55′ 43″	
염불암(안흥사) 念佛庵(安興寺)	만안구 석수1동 산17	고려 (936)	고려 태조 왕건이 창건. 조선 태종이 관악산 의 기를 누르기 위해 중창	25쪽 안양 28	37° 25′ 33″ 126° 56′ 12″	
염불암 마애부도 念佛庵 磨崖浮屠	만안구 석수1동 산17	조선(1783· 1890)	현진당과 법명이 확인되지 않은 다른 이의 부도 2기	25쪽 안양 28	37° 25′ 33″ 126° 56′ 12″	
염불암 부도 念佛庵 浮屠	만안구 석수1동 산17	조선(1810· 1816)	서영당·봉인당의 부도	25쪽 안양 28	37° 25′ 33″ 126° 56′ 12″	
안양사 安養寺	만안구 석수1동 산27	고려	고려 태조 왕건이 능정을 만나 창건	25쪽 안양 38	37° 25′ 11″ 126° 55′ 34″	
안양사 부도 安養寺 浮屠	만안구 석수1동 산27	고려	신축한 안양사 대웅전 앞에 있는데 탑신과 기단 중석은 없어졌다	25쪽 안양 38	37° 25′ 11″ 126° 55′ 34″	
안양사 귀부 安養寺 龜趺	만안구 석수1동 산27	고려	안양사 경내 법당 앞에 비신과 이수는 없어지 고 현재 귀부만이 남아 있음	25쪽 안양 38	37° 25′ 11″ 126° 55′ 34″	유형문화재 93
석수동 마애종 石水洞 磨崖鐘	만안구 석수1동 산32	통일신라	신라 때에 조각된 작품으로 전해짐	25쪽 안양 37	37° 24′ 59″ 126° 55′ 18″	유형문화재 92

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
창령조씨 묘역 昌寧曺氏 墓域	만안구 석수1동 산33	조선	조란서(17세기, 합천군수), 조하경(18세기 초, 순천부사) 외	25쪽 안양 37	37° 25′ 03″ 126° 55′ 20″	
유유 묘 柳兪 墓	만안구 석수1동 산45	조선 (17세기)	첨지중추부사 겸 오위장	25쪽 안양 37	37° 24′ 53″ 126° 54′ 55″	
조하신 묘 曺河臣 墓	만안구 석수1동 산45	조선 (17세기)	광해군~숙종때의 무신. 묘역에는 상석과 향석, 망주석 2기가 남아 있음	25쪽 안양 37	37° 24′ 51″ 126° 54′ 58″	
삼막사(관음사) 三幕寺(觀音寺)	만안구 석수1동 산10-1	통일신라 (677)	원효, 의상, 윤필 등 세사람이 암자를 지어 정 진한 곳	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	
삼막사 감로정석조 三幕寺 甘露井石槽	만안구 석수1동 산10-1	삼국	신라 감로정이라고도 부름	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	
삼막사 남·여근석 三幕寺 男·女根石	만안구 석수1동 산10-1	통일신라(?)	삼막사 창건 전부터 토속신앙의 대상으로 숭배되어 왔다고 함	25쪽 안양 28	37° 25′ 48″ 126° 56′ 32″	민속자료 3
삼막사 등곡굴 三幕寺 燈谷窟	만안구 석수1동 산10-1 일대	조선	등곡대사가 도를 닦았다 함	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 20″	
삼막사 등곡대 각자 三幕寺 燈谷臺 刻字	만안구 석수1동 산10-1	일제강점기	97×40㎝의 직사각면에 "燈谷臺"가 정자체로 음각되어 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 20″	
삼막사 三幕寺 마애삼존불상(칠성각) 磨崖三尊佛像(七星閣)	만안구 석수1동 산10-1	조선 (1763)	자연 암벽에 음각한 삼존불. 칠성각에 안치	25쪽 안양 28	37° 25′ 48″ 126° 56′ 32″	유형문화재 94
삼막사 망해루 三幕寺 望海樓	만안구 석수1동 산10-1	삼국 (신라)	청명한 날에 서해 바다가 보여 망해루라 이름	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	
삼막사 명왕전 三幕寺 冥王殿	만안구 석수1동 산10-1	조선	정면 3칸, 측면 1칸의 규모. 지장보살, 10대 명부왕, 지장 탱화 등 봉안	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	문화재자료 60
삼막사 삼귀자 三幕寺 三龜字	만안구 석수1동 산10-1	일제강점기 (1920)	지운영이 지음. 바위면에 거북'귀'자가 세개 새겨져 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 19″	
삼막사 석불상 三幕寺 石佛像	만안구 석수1동 산10-1	조선	높이 70㎝의 좌상으로 최근에 출토됨	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	
삼막사 사적비 三幕寺 事蹟碑	만안구 석수1동 산10-1	조선 (1707)	조선 후기의 보편적인 비 형식	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 19″	유형문화재 125
삼막사 삼층석탑 三幕寺 三層石塔	만안구 석수1동 산10-1	고려	김윤후가 몽고군을 물리친 기념으로 세웠다 함	25쪽 안양 28	37° 25′ 54″ 126° 56′ 17″	유형문화재 112
삼막사 암각화 三幕寺 岩刻畵	만안구 석수1동 산10-1		120×140㎝의 크기. 내용을 알 수 없는 도형 문자가 새겨져 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 20″	
백련암지 白蓮庵址	만안구 석수1동 산10-1	조선 (1889이후)	지석영의 형 지운형이 지음. 연못 있음	25쪽 안양 28	37° 25′ 52″ 126° 56′ 19″	
만안교 비 萬安橋 碑	만안구 석수2동 260	조선 (1795)	만안교를 축조하면서 세운비. 서유방 찬, 조윤형 서, 유한지 서(전면)	25쪽 안양 37	37° 24′ 42″ 126° 54′ 49″	
향교지 鄕校址	동안구 비산1동 136(임곡)		조선의 향교지로 알려져 있음	25쪽 안양 38	37° 24′ 08″ 126° 56′ 11″	
불성사 佛性寺	동안구 비산3동 산1	통일신라	의상대사가 창건. 서산대사 중창. 팔만대장경의 근본요체를 불성	26쪽 안양 29	37° 25′ 46″ 126° 57′ 44″	
불성사 마애부도 佛性寺 磨崖浮屠	동안구 비산3동 산1	조선	각원선사의 부도	26쪽 안양 29	37° 25′ 47″ 126° 57′ 42″	
불성사 佛性寺 만력십팔년조 각자 萬曆十八年造 刻字	동안구 비산3동 산1	조선 (1590)	150×60×23㎝ 크기의 화강석재에 음각되어 있음	26쪽 안양 29	37° 25′ 45″ 126° 57′ 43″	
전주유씨 묘역 全州柳氏 墓域	동안구 비산3동 산83-1	조선	유덕옥(묘갈, 1688, 구성부사), 유작(17세기중 길주목사) 외 2기	25쪽 안양 38	37° 24′ 21″ 126° 56′ 52″	
심간 묘 沈諫 墓	동안구 비산3동 산127(임곡)	조선 (17세기)	사복시주부, 금화현감	25쪽 안양 38	37° 24′ 26″ 126° 56′ 13″	
문화유씨 묘역 文化柳氏 墓域	동안구 비산3동 산176-3	조선	유정현(묘갈, 1864, 대마도 정벌 때 삼군도통 사, 영의정), 유팽석(금산군수) 외 7기	25쪽 안양 48	37° 23′ 53″ 126° 56′ 24″	
비산동 석실분 飛山洞 石室墳	동안구 비산동 176	청동기~ 삼국	2기. 1호분 주변에서는 흥도편과 반월형 석도편 수습. 2기 모두 현재 파괴가 많이 진행된 상태	25쪽 안양 38	37° 24′ 00″ 126° 56′ 21″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
불당사지 佛堂寺址	동안구 비산동 91(불당)	조선	자기편, 와편산재. 지형으로 보아 소규모의 사찰이 있었던 것으로 추정	25쪽 안양 38	37° 24′ 28″ 126° 46′ 56″	
불당약수 도요지 佛堂藥水 陶窯址	동안구 비산동 91(불당)	고려~조선	주변에서 자기편, 도지미 등 수습. 주로 백자를 굽던 가마터로 추정	25쪽 안양 38	37° 24′ 32″ 126° 56′ 43″	
사창지 社倉址	동안구 비산동 (운곡)	조선	과천의 남사창터로 현재의 비산초등학교	25쪽 안양 38	37° 24′ 08″ 126° 56′ 45″	
비산동 도요지 飛山洞 陶窯址	동안구 비산동 산3-1	조선(11~14세기)	약 500여점의 자기편을 수습. 고려~조선에 걸쳐 장기간 사용	25쪽 안양 39	37° 25′ 21″ 126° 57′ 02″	기념물 124
덕수장씨 묘역 德水張氏 墓域	동안구 비산동 안날미(양지말)	조선	장순(통천군수), 장언방(한성부판윤) 외 4기	25쪽 안양 38	37° 24′ 31″ 126° 56′ 52″	
전주이씨 묘역 全州李氏 墓域	동안구 비산동 충의대	조선	이석근(청백리, 태조의 손자), 이기, 이정용(사헌부감찰),이종용(양천현감) 외 4기	25쪽 안양 38	37° 24′ 43″ 126° 56′ 45″	
진주유씨 묘역 晋州柳氏 墓域	동안구 비산동 충의대	조선	유계종(16세기, 함경도도호부사) 외 5기	25쪽 안양 39	37° 24′ 45″ 126° 57′ 08″	
이세규 묘·묘표 李世奎 墓·墓表	동안구 관양동 (망령골)	조선	밀양도호부사	26쪽 안양 40	37° 24′ 21″ 126° 58′ 36″	
안양문화원 安養文化院	동안구 관양동 1307-37		0343)449-4451	26쪽 안양 49	37° 23′ 56″ 126° 58′ 08″	
이태응 불망비 李泰應 不忘碑	동안구 관양동 1504-3	조선(1704·1869)	과천현감 역임. 1984년 원위치에서 200m 떨어진 현재의 위치로 이전.	26쪽 안양 50	37° 23′ 45″ 126° 58′ 43″	
전주유씨 묘역 全州柳氏 墓域	동안구 관양동 37(오촌)	조선	유계장(해남현감), 유영(전주판관) 유영범(의금부 도사) 등	26쪽 안양 39	37° 24′ 33″ 126° 58′ 21″	
풍양조씨 정려문 豊讓趙氏 旌閭門	동안구 관양동 488(오촌)	조선(1799)	이의주의 부인	26쪽 안양 39	37° 24′ 34″ 126° 58′ 04″	
김순 묘 金佾 墓	동안구 관양동 산 74	고려(1321)	1943년 마산에서 이장. 판삼사사	26쪽 안양 39	37° 24′ 18″ 126° 58′ 26″	
삼산동천 각자 三山洞天 刻字	동안구 관양동 (오촌)	조선	삼산 오익서가 새김. 182×62㎝의 크기	26쪽 안양 39	37° 24′ 34″ 126° 58′ 06″	
수촌마을 당집	동안구 관양1동 (수촌)	조선	주변의 자연석으로 지어졌으나 한국전쟁 후 원래의 모습에서 많이 변형됨	25쪽 안양 39	37° 24′ 33″ 126° 57′ 27″	
갈산마을 지석묘 葛山 支石墓	동안구 평촌동	청동기	하부구조는 확인 안됨	26쪽 안양 49	37° 22′ 31″ 126° 58′ 11″	
평촌동 지석묘군1 平村洞 支石墓群1	동안구 평촌동 249,250	청동기	6기의 지석묘가 발굴. 무문토기편, 마제석촉 등 출토	26쪽 안양 49	37° 22′ 57″ 126° 58′ 17″	
귀인마을 주거지 貴仁 住居址	동안구 평촌동 산365-3	삼국	난방 시설인 구들골이 설치된 반수혈식 주거지	26쪽 안양 49	37° 22′ 59″ 126° 57′ 47″	
신촌마을 지석묘군 新村 支石墓群	동안구 평촌동 산668-2	청동기	해발 50m의 야산 정상부에 4기의 지석묘가 원을 그리며 배치	25쪽 안양 49	37° 22′ 45″ 126° 57′ 40″	
평촌동 지석묘군2 平村洞 支石墓群2	동안구 평촌동 자유공원	청동기	평촌·귀인·신촌·갈산 마을에서 이전 복원	26쪽 안양 49	37° 22′ 40″ 126° 58′ 01″	
전주이씨 과천파 묘역 全州李氏 果川派 墓域	동안구 호계동	조선	정종의 9번째 아들 석보군 복생의 증손인 전주이씨 과천파의 시조 이수리와 후손들의 묘역	25쪽 안양 49	37° 22′ 35″ 126° 57′ 07″	
용화사 미륵불 입상 龍華寺 彌勒佛 立像	동안구 호계동 산61	고려	안양역 주변에서 옮김	33쪽 안양 59	37° 22′ 24″ 126° 57′ 17″	
용화사 삼층석탑 龍華寺 三層石塔	동안구 호계동 산61	고려	안양역 주변에 2기의 탑이 흩어져 있던 것을 1975년 옮겨와 1기의 석탑으로 섞어서 세움	33쪽 안양 59	37° 22′ 24″ 126° 57′ 17″	
창강서원지 (호계서원지) 滄江書院址 (虎溪書院址)	동안구 호계2동 산43	조선(1716)	창강 조속(1596-1668)의 유덕을 기리기 위하여 세움	25쪽 안양 48	37° 22′ 34″ 126° 56′ 51″	
갈산주막지 葛山酒幕址	동안구 호계3동	조선	안양 남초등학교 앞 상가 주변. 현재는 지표상에 남아 있는 흔적이 없음	26쪽 안양 49	37° 22′ 38″ 126° 58′ 19″	

부 천 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
박진 전승비 朴晉 戰勝碑	원미구 역곡동	조선	임진왜란시 의병장	17쪽 안양 3	37° 29′ 28″ 126° 48′ 17″	
돌팡구지(아기장수바위 ·아기바위)	원미구 중동		도당굿을 행하는 장소 지석묘로 보는 견해도 있음	16쪽 안양 1	37° 29′ 27″ 126° 46′ 03″	
일제 신사터 日帝 神社	원미구 중동	일제강점기	일제의 신사터	16쪽 안양 1	37° 29′ 27″ 126° 46′ 03″	
장말 도당집 都堂	원미구 중동	조선	덕수장씨의 조상신 숭배가 발전하여 지연적 성격을 지닌 당의 신으로 발전	16쪽 안양 1	37° 29′ 27″ 126° 46′ 03″	
부천문화원 富川文化院	원미구 중동 788		032)651-3739	16쪽 안양 1	37° 29′ 07″ 126° 46′ 21″	
성무정 聖武亭	소사구 심곡본동		활터	17쪽 안양 2	37° 28′ 34″ 126° 47′ 16″	
일제 신사터 日帝 神社	소사구 심곡본동	일제강점기 (1937)	일제의 신사가 있었음	17쪽 안양 2	37° 28′ 40″ 126° 47′ 07″	
정지용 우거지 鄭芝容 寓居址	소사구 심곡본동	일제강점기	시인 정지용이 1943년부터 살던 집	17쪽 안양 2	37° 28′ 46″ 126° 47′ 33″	
소사역(부천역) 素砂驛(富川驛)	소사구 심곡본동 594	조선 (1899)	경인철도 개통과 함께 업무 개시. 오류동역과 부평역 사이에 신설	16쪽 안양 2	37° 20′ 53″ 126° 47′ 05″	
청주한씨 묘역 淸州韓氏 墓域	소사구 계수동 산3-1	조선	한숙(18세기), 한준(신도비-향토유적 3), 한수경(돈녕부정), 한언(오위도총부부총관, 신도비-향토유적 2)),한여진(인조반정 참여), 한홍주(좌승지 겸 경연참찬관),한진(이조판서)	17쪽 안양 13	37° 27′ 38″ 126° 48′ 58″	향토유적 2 향토유적 3
귀인조씨 묘 貴人趙氏 墓	오정구 작동126(까치울)	조선	영조의 후궁	15쪽 서울 93	37° 30′ 39″ 126° 48′ 41″	
여흥민씨 가옥 驪興閔氏 家屋	오정구 작동 127 (까치울)	조선 (1865)		15쪽 서울 93	37° 30′ 46″ 126° 49′ 03″	
박처륜 묘 朴處綸 墓	오정구 작동 산7-3	조선 (16세기)	전라도 관찰사, 첨지중추부사 . 비석 유실로 최근 복원	15쪽 서울 93	37° 31′ 02″ 126° 49′ 28″	
민자방 묘 閔子芳 墓	오정구 작동 산57-2(능안)	조선 (16세기)	조선 성종의 다섯째 딸 경숙옹주의 남편	15쪽 서울 93	37° 30′ 40″ 126° 49′ 29″	
굴포천 掘浦川	오정구 원종동	고려~ 조선	운하	14쪽 서울 81·91	37° 31′ 30″ 126° 45′ 44″	
도당우물 都堂	오정구 원종동 (먼마루)		매년 음력 3월 1일과 7월 1일 대동제를 지냄	15쪽 서울 83	37° 31′ 33″ 126° 48′ 24″	
이한규 묘	오정구 여월동 (점말)	조선 (18세기)	지중추부사	15쪽 서울 93	37° 30′ 27″ 126° 48′ 20″	
원종동 성지 遠宗洞 城址	오정구 원종동			15쪽 서울 93	37° 31′ 25″ 126° 48′ 34″	
김수 묘 金綏 墓	오정구 고강동 (강장굴)	조선 (17세기)	청백리	15쪽 서울 83	37° 31′ 36″ 126° 49′ 29″	
청수정 淸水井	오정구 고강동	조선	변종인이 500여년 전 판 우물	15쪽 서울 84	37° 31′ 35″ 126° 49′ 36″	
밀양변씨 묘역 密陽卞氏 墓域	오정구 고강동 산63(강장굴)	조선	변종인(평안도절도사,기념비,신도비),변삼근 (오위도총부도총관,유허비),변혁조,변영만, 변영태, 변영로	15쪽 서울 84	37° 31′ 35″ 126° 49′ 39″	
변종인 신도비 卞宗仁 神道碑	오정구 고강동 산63-9(강장굴)	조선 (16세기)	성견 찬, 안침 서	15쪽 서울 84	37° 31′ 33″ 126° 49′ 41″	향토유적 1
고강동 주거지 古康洞 住居址	오정구 고강동 산93-1	청동기	청동기 시대 수혈 주거지 5기, 석곽분 등이 조사 됨	15쪽 서울 93	37° 31′ 14″ 126° 49′ 13″	

광 명 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
도덕산성 道德山城	광명동 도덕산	삼국	토석혼축성으로 둘레는 700m로 알려져 있으나 현재는 흔적을 찾을 수 없다	18쪽 안양 15	37° 20′ 02″ 126° 51′ 46″	
광명문화원 光明文化院	철산동		02)680-6269	18쪽 안양 15	37° 28′ 26″ 126° 51′ 57″	
충현서원지(삼현사) 忠賢書院址(三賢祠)	철산3동 산101-4	조선 (18세기)	오리 이원익을 배향. 정조때 건립, 현재 건물은 없어지고 주춧돌 일부만 남아 있음	24쪽 안양 26	37° 25′ 51″ 126° 52′ 47″	기념물 80
철산동 지석묘 鐵山洞 支石墓	철산3동 222-1	청동기	시민회관 앞. 3기 외 상석과 지석으로 추정되는 것들이 있음	18쪽 안양 15	37° 28′ 26″ 126° 51′ 58″	향토유적 1
서면사무소지 西面事務所址	소하2동	일제강점기 (1914)	일제 때 서면사무소, 현 소하 2동 사무소 자리	24쪽 안양 26	37° 26′ 14″ 126° 52′ 47″	
소하동 지석묘군 所下洞 支石墓群	소하2동	청동기	이원익의 옛집 앞. 옆에 파손된 지석 3기	24쪽 안양 26	37° 25′ 51″ 126° 52′ 47″	
오리 이원익 종택 梧里 李元翼 宗宅 및 관감당 觀感堂	소하2동 1084	조선	이원익이 50여년간의 관직생활 후 만년을 보낸 곳. 인조가 하사한 것으로 전함	24쪽 안양 26	37° 25′ 51″ 126° 52′ 47″	문화재자료 90
오리 이원익 영우 梧里 李元翼 影宇	소하2동 1084	조선 (17세기)	이원익의 영정을 모심	24쪽 안양 26	37° 25′ 51″ 126° 52′ 47″	유형문화재 161
이원익 선생 묘 · 신도비 李元翼 先生 墓 · 神道碑	소하2동 1086	조선 (1634)	청백리. 영의정. 대동법 실시 주장. 이준 찬, 허목 서	24쪽 안양 26	37° 25′ 39″ 126° 52′ 50″ 37° 25′ 34″ 126° 52′ 55″	기념물 85
전주이씨 묘역1 全州李氏 墓域1	소하2동	조선	이억재(함천도정, 묘갈, 1586, 김귀영 찬, 김광남 서 · 전), 이원보(16세기 말, 흡곡현령)	24쪽 안양 26	37° 25′ 51″ 126° 52′ 47″	
전주이씨 묘역2 全州李氏 墓域2	소하2동 1086	조선	이정은(15세기 중, 태종의 손자, 종친부도정), 이원익, 이의전(17세기 중, 이천부사), 이후원(17세기 중, 대사헌), 이수약(17세기 후, 형조좌랑), 이증현(17세기 말, 성주목사), 이인복 18세기 전, 병조참판), 이겸환(18세기 말, 대사간), 이회현(17세기, 성주목사), 이존도(18세기 중, 지중추부사), 이정열(18세기 후, 도정), 이수성(17세기 중, 양근군수), 이문환	24쪽 안양 26	37° 25′ 37″ 126° 52′ 54″	
노온사동 사지 老溫寺洞 寺址	노온사동		지표상에 토기, 자기, 와편 등이 산재. 마을 전체에 걸쳐 노온사가 있었다고 전함	18쪽 안양 25	37° 26′ 46″ 126° 51′ 05″	
강석기 신도비 姜碩基 神道碑	노온사동 산142	조선 (17세기)	광해군~인조때의 문신. 신익성 찬, 민병서 서, 김용진 전	18쪽 안양 25	37° 26′ 16″ 126° 51′ 30″	
정씨 묘역 鄭氏 墓域	노온사동 산572	조선 (19세기)	정원용, 정동만(돈녕부도사, 묘표)	24쪽 안양 24	37° 26′ 00″ 126° 50′ 54″	
정원용 묘 鄭元容 墓	노온사동 산572	조선 (19세기)	조선 후기의 문신, 좌의정역임, 묘표(1876년)	24쪽 안양 24	37° 26′ 01″ 126° 50′ 53″	향토유적 2
영회원 永懷園	노온사동 산141-1	조선 (1646)	민회빈 강씨의 묘소. 강감찬 장군의 11대 손녀, 소현세자 빈. '강빈옥사' 사건으로 사사	24쪽 안양 25	37° 26′ 12″ 126° 51′ 50″	사적 357
금천강씨 묘역 衿川姜氏 墓域	노온사동 산142	조선	강찬(17세기 초, 여주목사, 임진왜란 때 전공), 강석기	18쪽 안양 25	37° 26′ 18″ 126° 51′ 47″	
권형 묘 權詗 墓	일직동	조선 (17세기)	중종~선조때의 문신. 사헌부 장령 역임	24쪽 안양 36	37° 24′ 36″ 126° 52′ 47″	
이순신 묘 李純信 墓	일직동 산26-7	조선 (17세기)	전라도 병마절도사 역임. 임진왜란때 충무공 이순신이 전사하자 전군을 지휘하여 전쟁을 승리로 이끔	24쪽 안양 36	37° 25′ 11″ 126° 52′ 55″	향토유적 4

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
가학동 고분군 駕鶴洞 古墳群	가학동			24쪽 안양 35	37° 24′ 56″ 126° 51′ 21″	
경모재 敬慕齋	가학동	조선	계조를 모심	24쪽 안양 35	37° 24′ 53″ 126° 51′ 15″	
평해구씨 묘역 平海丘氏 墓域	가학동	조선	구차숭(15세기 후, 첨절제사), 구치곤(16세기 초, 한성부우윤)	24쪽 안양 35	37° 24′ 53″ 126° 51′ 18″	
가학동 지석묘 駕鶴洞 支石墓	가학동 산104 · 101-2	청동기	벌말마을의 뒤쪽 산 정상부에 위치. 6기. 1기는 북방식 지석묘이고 나머지는 남방식	24쪽 안양 35	37° 24′ 20″ 126° 51′ 31″	문화재자료 58
창녕성씨 묘역 昌寧成氏 墓域	가학동(장기촌)	조선	성종영(19세기 말, 돈녕부도정) 성하경(19세기 말, 대사간)	24쪽 안양 35	37° 24′ 06″ 126° 52′ 12″	

평 택 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
서정리역 西井里驛	서정동	일제강점기 (1905)	경부선 개통과 함께 개설	109쪽 용인 73	37° 03′ 16″ 127° 03′ 20″	
지장사지 地藏寺址	서정동	고려	임진왜란 · 한국전쟁으로 소실	95쪽 용인 73	37° 04′ 13″ 127° 03′ 47″	
이헌방 묘 李憲邦 墓	장당동 30(가산)	조선 (1540)	정종의 증손. 기묘사화로 낙향	109쪽 용인 83	37° 02′ 34″ 127° 04′ 18″	
칠괴동 유물산포지 七槐洞 遺物散布地	칠괴동(칠괴)	조선	민묘를 조성하기 위해 현재 유구가 파괴되어 주변에 백자편이 다량 수습됨. 조선시대의 분묘유적으로 추정됨.	110쪽 용인 94	37° 01′ 24″ 127° 05′ 08″	
갈원사지(칠원동 사지) 葛院寺址(七院洞 寺址)	칠원동	조선	고려의 숭불정책으로 창건되었다가 임진왜란 때 소실된 것으로 추정.	110쪽 용인 85	37° 01′ 19″ 127° 06′ 09″	
이혜주 선정비 李惠疇 善政碑	칠원동	조선 (1697)	진위현령 역임. 원래는 칠원동의 삼남대로변에 있었으나 1990년 현재의 위치로 이전됨	110쪽 용인 85	37° 01′ 15″ 127° 06′ 09″	
목양석 청덕선정비 睦養錫 淸德善政碑	칠원동	조선 (1875)	진위현령 목양석의 선정비	110쪽 용인 85	37° 01′ 21″ 127° 06′ 04″	
옥수정(옥관자정) 玉水井(玉冠子井)	칠원동(칠원)	조선	매년 음력 10월 우물에 제사(정제)를 지냈다고 전함. 물맛이 뛰어나 우물에 벼슬의 호칭을 뜻 하는 옥관자를 내렸다고 함	110쪽 용인 85	37° 01′ 14″ 127° 06′ 10″	
도일동 건물지 道日洞 建物址	도일동(새골)	조선	각종 자기편, 토기편, 기와편들이 산재. 현재 밭으로 경작되며 건물지로 추정됨	110쪽 용인 75	37° 03′ 30″ 127° 07′ 01″	
수성최씨 묘역 隋城崔氏 墓域	도일동(신촌)	일제강점기 (1934)	최진운(묘갈), 최형록(묘갈), 최경(묘갈) 등 6기의 묘소가 있음	110쪽 용인 75	37° 03′ 24″ 127° 06′ 39″	
애마총 愛馬塚	도일동 산82 (신촌)	조선	전사한 원균의 유품을 그의 애마가 물고 와 가족에게 죽음을 알렸다는 전설이 전함	110쪽 용인 75	37° 03′ 07″ 127° 06′ 36″	
원균장군 묘 元均將軍 墓	도일동 산82 (신촌)	조선 (16세기)	경상도 수군통제사 역임. 정유재란 때 전사. 최근에 세운 신도비, 문인석, 무인석, 석등, 묘비	110쪽 용인 75	37° 03′ 07″ 127° 06′ 35″	기념물 57
원균 사당 元均 祠堂	도일동 산84 (신촌)	조선 (1603)	1604년 이순신 · 권율과 함께 선무공신 1등에 책록됨. 1992년 수리 · 개축, 매년 음력 7월 15일에 제사	110쪽 용인 75	37° 03′ 06″ 127° 06′ 28″	향토유적 6
원주원씨 묘역1 原州元氏 墓域1	도일동(신촌)	조선	원임(15세기, 청백리), 원준량(16세기 후, 무관, 원균의 부친, 신도비)	110쪽 용인 75	37° 03′ 17″ 127° 06′ 39″	
원균장군 元均將軍 생가터 生家 (울음밭)	도일동(암말)	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나 주변에서 자기, 토기편, 와편 등이 수습됨	110쪽 용인 75	37° 03′ 20″ 127° 06′ 38″	
원주원씨 묘역2 原州元氏 墓域2	도일동(안골)	조선	원몽, 원연(묘표), 원전(묘표), 원사립(묘표), 원길상(묘표)의 묘소	110쪽 용인 75	37° 03′ 37″ 127° 06′ 51″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
양세 충효정문 兩世 忠孝旌門	도일동(안골)	조선 (1829-1894)	원연의 충절정려, 원사립의 충효정려, 원길상의 효자정문이 모셔져 있음	110쪽 용인 75	37° 03′ 17″ 127° 06′ 49″	
이성부 묘 李聖符 墓	도일동(안골)	조선 (17세기)	무신, 만포진첨절제사 역임. 이괄의 난 때 순절하여 병조판서에 추증. 외가인 원주원씨 묘역내에 묘소가 있다	110쪽 용인 75	37° 03′ 37″ 127° 06′ 51″	
이성부 충절정문 李聖符 忠節旌門	도일동(안골)	조선 (17세기)	시호는 충장. 금천의 민충사에 제향됨. 목조기와 1동으로 1평 남짓한 규모	110쪽 용인 75	37° 03′ 34″ 127° 07′ 10″	
도일동 제철유적 道日洞 製鐵遺蹟	도일동 (안골)	조선	각종 철편, 철찌꺼기편, 노벽편들이 무수히 깔려 있어 상당한 규모의 제철작업이 이루어졌던 것으로 보임	110쪽 용인 75	37° 03′ 37″ 127° 06′ 40″	
도일동 사지(약천사) 道日洞 寺址(藥天寺)	도일동 173-2 (갈원골)	조선	옛 절터로 전해오던 곳에 현재 약천사를 창건하였다. 절터의 규모는 2,300평~2,400평 정도임	110쪽 용인 85	37° 02′ 56″ 127° 07′ 11″	
수성최씨 묘역 隋城崔氏 墓域	도일동(가재동)	조선	최윤종, 최언호의 묘소	110쪽 용인 84	37° 02′ 31″ 127° 05′ 15″	
가재동 유물산포지1 佳才洞 遺物散布地1	가재동(방혜)	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나, 자기편, 토기편, 와편 등이 다량으로 산포	110쪽 용인 84	37° 02′ 33″ 127° 05′ 31″	
가재동 유물산포지2 佳才洞 遺物散布地2	가재동(모곡)	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나, 각종 자기편, 토기편, 와편 등이 산포	110쪽 용인 84	37° 02′ 13″ 127° 05′ 13″	
가재동 유물산포지3 佳才洞 遺物散布地3	가재동(방혜)	조선	백자 저부편, 분청사기편 등이 산포	110쪽 용인 84	37° 02′ 21″ 127° 05′ 29″	
오재공 사우 悟齊公 祠宇	장안동	조선 (16세기)	오제공 이탕의 사당. 1960년에 개축, 1993년 증축하여 원래의 모습을 거의 잃은 상태	110쪽 용인 84	37° 02′ 29″ 127° 05′ 29″	
이용손 시혜비 李容孫 施惠碑	장안동	일제강점기 (1940)	1939년 흉년이 들자 마을 주민들에게 기갈을 면하게 도와주어 주민들이 은덕을 갚고자 세움	109쪽 용인 74	37° 03′ 18″ 127° 04′ 32″	
장안동 미륵바위 長安洞 彌勒	장안동		미륵불상처럼 신앙의 대상으로 예배되어 왔음. 주변에는 조선시대의 기와편, 백자편, 토기편 등이 산포	96쪽 용인 74	37° 03′ 57″ 127° 04′ 53″	
차원부 묘 車原頫 墓	장안동 월운산	조선 (1398)	연안차씨 문절공파의 시조. 고려 두문동 72인의 한사람. 1398년 이방원의 명으로 피살. 주변에 최근에 지은 사당이 있음	110쪽 용인 74	37° 03′ 15″ 127° 05′ 13″	
장안동 유물산포지 長安洞 遺物散布地	장안동(장안말)	조선	다량의 자기편, 토기편, 와편 산포. 최근의 지형 변경으로 유구가 파괴된 것으로 보임	110쪽 용인 74	37° 03′ 13″ 127° 05′ 11″	
충의각 忠義閣	이충동 산37-1	조선 (1800)	조광조・오달제 유허비, 1976년 비각 건립	109쪽 용인 73	37° 03′ 24″ 127° 04′ 28″	향토유적 5
광산김씨 묘역 光山金氏 墓域	지산동(소골)	조선	소골마을에 정착한 광산김씨 문중의 묘역. 김세한(충청도 병마절도사 역임), 김광성, 김구의 묘	95쪽 용인 73	37° 04′ 26″ 127° 04′ 16″	
수성최씨 묘역 隋城崔氏 墓域	지산동(소골)	조선 (15세기)	최유림, 최윤선 등 수성최씨 묘소	96쪽 용인 74	37° 04′ 19″ 127° 04′ 59″	
광주이씨 묘역 廣州李氏 墓域	지산동(동막)	조선	이수함 등 3기의 묘소. 묘갈 등은 모두 근래에 세운 것이며, 문인석은 옛모습을 간직하고 있다	96쪽 용인 74	37° 04′ 24″ 127° 05′ 33″	
절골 사지	지산동(절골)	조선	옛날에 절이 있었다는 이야기가 전함. 현재 기와편, 분청사기편, 백자편, 건축부재로 보이는 돌들이 지표에 드러나 있음	96쪽 용인 74	37° 04′ 04″ 127° 05′ 00″	
진주소씨 묘역 晋州蘇氏 墓域	지산동(절골)	조선	소순, 소이, 소응사, 소경원, 소흡의 묘소	96쪽 용인 74	37° 04′ 13″ 127° 05′ 03″	
수성군 사당 隋城君 祠堂	독곡동 산53	조선 (15세기)	조선 세조 때에 무관이었던 최유림을 모신 사당. 1983년 신축.	95쪽 용인 63	37° 05′ 02″ 127° 04′ 04″	향토유적 4
최희효 묘・묘갈 崔希孝 墓・墓碣	독곡동 산53	조선 (1589)	명종조의 무관. 문장과 덕행으로 이름이 있었음. 묘갈, 문인석	95쪽 용인 63	37° 05′ 02″ 127° 04′ 05″	
양성이씨 묘역 陽城李氏 墓域	비전동 덕동산	조선	이귀손, 이연(묘표), 이말봉(묘표, 문인석), 이수춘(묘표), 이순종, 이실(묘표), 이윤의(동지중추부사)	124쪽 평택4・5	36° 59′ 44″ 127° 06′ 00″ 36° 59′ 43″ 127° 06′ 09″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
현충탑 顯忠塔	비전동 산84	조선	이귀손, 이련, 이말봉, 이수춘, 이순종, 이실, 이윤의를 기리기 위함	124쪽 평택 5	36° 59′ 39″ 127° 06′ 03″	
지제동 유적1 芝制洞 遺蹟1	지제동	청동기	청동기 시대의 구순각목토기, 공열토기, 점토대토기, 무문토기 및 마제석촉 출토. 도로건설로 파괴됨	109쪽 용인 93	37° 01′ 14″ 127° 03′ 31″	
지제동 유적2 芝制洞 遺蹟2	지제동(건너말)	청동기·조선	청동기 시대의 무문토기편과 조선시대 자기편·와편 수습	109쪽 용인 93	37° 00′ 57″ 127° 03′ 58″	
대동법 시행 기념비 大同法 施行 紀念碑	소사동 140	조선 (1659)	金堉이 대동법 시행하여 균역하게 한 공로를 잊지 않기 위하여 세움. 동쪽 약 50m 지점에서 1970년 이전	124쪽 평택 6	36° 59′ 00″ 127° 07′ 33″	유형문화재 40
성공회 성요한 교회 敎會	팽성읍 객사리	일제강점기 (1936)	바실리카 양식의 평면에 한식목조 건축으로 지은, 초기 교회건축 형태를 보여주는 중요한 자료	123쪽 평택 13	36° 57′ 42″ 127° 03′ 46″	
망한사지(자비사) 望漢寺址(慈悲寺)	팽성읍 객사리 75	조선	중국의 고승 명장이 고향이 바라보이는 곳에 지은 절이라고 전함. 망한사 폐사이후 한망사로 했다가 자비사로 부르게 되었다고 함	123쪽 평택 13	36° 57′ 46″ 127° 04′ 07″	
팽성읍 객사 彭城邑 客舍	팽성읍 객사리 117	조선 (1760)	조선의 전형적인 객사 건물. 본래 작은 규모였던 것을 현종 때 크게 중창하였으며 영조와 순조 때 거듭 중수함	123쪽 평택 13	37° 57′ 43″ 127° 03′ 55″	유형문화재 137
평택향교 平澤鄕校	팽성읍 객사리 185	조선 (1413추정)	조선시대에는 국가로부터 토지와 전적, 노비 등을 지급받아 교관 1명이 정원 30명의 교생을 가르침. 공자와 맹자의 위패를 봉안	123쪽 평택 13	36° 57′ 45″ 127° 03′ 29″	문화재자료 4
남산리 사지(용화사) 南山里 寺址(龍華寺)	팽성읍 남산리 235-3	고려	용화사는 1950년대에 창건되었으나, 이 터에 옛부터 절이 있었다고 전함. 금동불상, 향로 등이 출토	123쪽 평택 13	36° 57′ 38″ 127° 03′ 20″	
남산리사지 석조팔각대좌 南山里寺址 石造八角臺座	팽성읍 남산리 235-3	고려	1.3m의 대형 대좌석. 용호전내에 안치된 석불 입상의 대좌였던 것으로 전함	123쪽 평택 13	36° 57′ 38″ 127° 03′ 20″	
평택농악 전수회관 平澤農樂 傳受會館	팽성읍 평궁리 283-1		무형문화재 11-나호로 지정된 평택농악을 전수하기 위한 회관	124쪽 평택 14	36° 58′ 07″ 127° 05′ 15″	
정담수 묘·묘표·묘갈 鄭聃壽 墓·墓表·墓碣	팽성읍 근내리	조선 (1899)	송근수 찬, 이헌직 서	123쪽 평택 13	36° 58′ 16″ 127° 03′ 12″	
원정리 충효정문 元井里 忠孝旌門	팽성읍 원정리 88-7	조선	노량해전에서 전사한 충신 방덕룡과 효자로 이름 높은 그의 손자 방일찬, 방이흠, 방시중의 충효정신을 기리기 위하여 세워짐	123쪽 평택 12	36° 58′ 18″ 127° 02′ 33″	
홍학사 비각(포의각) 洪學士 碑閣(褒義閣)	팽성읍 본정리 322	조선	병자호란시 척화파 3학사 중의 하나인 홍익한의 위패를 모신 곳. 평택유도회에서 3월 31일에 제향을 드리고 있음	122쪽 평택 21	36° 56′ 30″ 127° 00′ 32″	문화재자료 5
홍익한 묘·묘갈1· 묘갈2·묘표 洪翼漢 墓·墓碣1· 墓碣2·墓表	팽성읍 본정리 322	조선 (1831)	인조 때 척화론을 주장하다 의절한 삼학사의 하나. 신도비(이의현 찬), 묘갈1(1689), 묘갈2(1831)	122쪽 평택 21	36° 56′ 29″ 127° 00′ 32″	
장우 묘·신도비 張羽 墓·神道碑	팽성읍 노양리	조선		132쪽 평택 21	36° 56′ 14″ 127° 00′ 05″	
석근리 유물산포지 石斤里 遺物散布地	팽성읍 석근리	청동기	무문토기, 석부, 미완성 석제품 출토. 주변에서 회청색 경질토기편들도 분포하는 것으로 미루어 청동기시대부터 오랜기간동안 생활터전이 되었던 곳으로 보임	123쪽 평택 23	36° 56′ 22″ 127° 03′ 17″	
장준·장현근 효자정문 張濬·張顯根 孝子旌門	팽성읍 석근1리 8	조선 (18세기)	효행이 뛰어났던 장준·장현근 부자의 정문	133쪽 평택 23	36° 56′ 14″ 127° 03′ 22″	
이효숙 묘 李孝叔 墓	팽성읍 대사리	조선		123쪽 평택 23	36° 56′ 26″ 127° 03′ 59″	
농성 農城	팽성읍 안정리 산41-5		구릉의 경사부를 이용하여 축성한 토축의 평지성. 둘레 약 305m, 성내 넓이 약 14,900㎡. 타원형의 평지 토축성	123쪽 평택 12	36° 57′ 45″ 127° 02′ 49″	기념물 74
대추리 大秋里 곤주머리 유물산포지 遺物散布地	팽성읍 대추리	백제	무문토기와 적갈색 연질, 회청색 경질의 타날문토기 산포지	122쪽 평택 11	36° 58′ 01″ 127° 01′ 04″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
봉남리 산성 鳳南里 山城	진위면 봉남리	삼국	북벽부를 제외한 동벽·서벽·남벽은 형적이 희미하게 남아 있거나 거의 멸실됨. 북 1, 2치성을 중심으로 진행되는 토루의 일부가 확인됨	96쪽 용인 54	37° 06′ 25″ 127° 05′ 41″	
봉남리 아곡마을 산성 鳳南里 山城	진위면 봉남리	조선	둘레 약 180m, 외벽의 높이는 1.5~2.2m가량임. 남북방향으로 긴 타원형의 테뫼식 석축성	96쪽 용인 54	37° 06′ 09″ 127° 05′ 45″	
청송심씨 묘역 靑松沈氏 墓域	진위면 봉남리	조선	심순택(신도비, 영의정 역임) 외	96쪽 용인 64	37° 05′ 52″ 127° 05′ 41″	
심의보 가옥	진위면 봉남리	조선 (1880년대)	경기도 지역의 전형적인 ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 一자형 별채가 있었으나 무너지고 초석만 남아있는 상태	96쪽 용인 64	37° 05′ 50″ 127° 05′ 43″	
봉남리 선정비군 鳳南里 善政碑群	진위면 봉남리 167	조선	봉남리의 현령·선정비·공덕비·애민비 등을 한데 모아 진위향교 앞에 보존	96쪽 용인 64	37° 05′ 44″ 127° 05′ 50″	
진위향교 振威鄕校	진위면 봉남리 167	조선	조선 초기에 건립된 교육기관으로 중기에는 사림파들의 교류처이기도 함. 본래의 건물은 병자호란 때 소실됨	96쪽 용인 64	37° 05′ 47″ 127° 05′ 49″	
진위향교 대성전 振威鄕校 大成殿	진위면 봉남리 167	조선	조선 후기 건축양식이며 정면 3칸, 측면 3칸의 단층 맞지붕으로 규모는 18칸. 공자를 주향으로 하여 5성위를 모심	96쪽 용인 64	37° 05′ 47″ 127° 05′ 49″	문화재자료 40
불당골 사지 佛堂 寺址	진위면 마산리 (불당골)	조선	절터가 있었다고 전하며 건물터로 다듬은 흔적은 보이나, 현재 기와편이나 주춧돌은 보이지 않음	96쪽 용인 65	37° 05′ 00″ 127° 06′ 20″	
경주이씨 묘역 慶州李氏 墓域	진위면 마산리 (수촌)	조선	이성무(묘갈, 이항복의 증조부) 외	96쪽 용인 64	37° 04′ 58″ 127° 05′ 31″	
단양우씨 묘역 丹陽禹氏 墓域	진위면 마산리 (안말)	조선 (15세기)	우원유(청백리) 외	96쪽 용인 64	37° 04′ 56″ 127° 05′ 42″	
정도전 제단비 鄭道傳 祭壇碑	진위면 은산2리	조선	정봉시 찬, 정재훈 서	96쪽 용인 75	37° 04′ 30″ 127° 07′ 22″	
정도전선생 사당 鄭道傳先生 祠堂	진위면 은산2리 189	조선	조선왕조 개국 후 개국 1등공신으로 정권과 병권을 겸대. 시호는 문헌(文憲)으로 사당 명칭은 시호를 따라서 문헌사라고도 함	96쪽 용인 65	37° 04′ 38″ 127° 07′ 22″	향토유적 2
은산리 유물산포지1 銀山里 遺物散布地1	진위면 은산4리	조선	지표 상에 각종 자기편과 토기편들이 다량 산포. 유구의 흔적은 보이지 않으나 고려·조선시대의 무덤들이 있었을 것으로 추정	96쪽 용인 65	37° 05′ 06″ 127° 06′ 55″	
은산리 유물산포지2 銀山里 遺物散布地2	진위면 은산3리	조선	지표상에 각종 자기편과 토기편들이 다량 산포. 유구의 흔적은 보이지 않음	96쪽 용인 65	37° 05′ 15″ 127° 06′ 52″	
은산리 유물산포지3 銀山里 遺物散布地3	진위면 은산3리	조선	지표상에 각종 자기편과 토기편들이 다량 산포	96쪽 용인 65	37° 04′ 46″ 127° 07′ 17″	
은산리 유물산포지4 銀山里 遺物散布地4	진위면 은산1리	조선	지표상에 자기편과 토기편들이 다량 산포	96쪽 용인 65	37° 04′ 40″ 127° 07′ 20″	
동천리 고분1 東泉里 古墳1	진위면 동천1리		고분 2기. 현재 잡목으로 덮여 있으나, 봉분은 비교적 잘 남아 있음. 도굴의 흔적이나 유물은 보이지 않음	96쪽 용인 55	37° 06′ 29″ 127° 06′ 42″	
동천리 고분2 東泉里 古墳2	진위면 동천2리		봉분의 일부가 파괴된 돌무덤 1기	80쪽 용인 45	37° 07′ 38″ 127° 06′ 14″	
동천리 고분3 東泉里 古墳3	진위면 동천리		석실분 1기	96쪽 용인 54	37° 06′ 25″ 127° 05′ 58″	
사후동 사지 寺後洞 寺址	진위면 동천리	조선	남이 장군의 부인 함평이씨가 장군과 친정 아버지의 위패를 모시기 위하여 절을 지었다는 전설이 전함. 주변에 석재, 기와편, 백자편들이 산재	80쪽 용인 45	37° 07′ 54″ 127° 06′ 52″	
동천리 건물지 東泉里 建物址	진위면 동천1리	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나, 와편과 자기편들이 다량 산포되어 있음. 건물지로 추정	96쪽 용인 55	37° 06′ 27″ 127° 06′ 43″	
만기사 萬奇寺	진위면 동천리 548	고려 (942)	남대사가 창건. 19세기 말 현 위치로 이전. 경내에 고려시대 철불과 파괴된 석불이 있음	96쪽 용인 55	37° 06′ 19″ 127° 06′ 11″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
만기사 석탑재 萬奇寺 石塔材	진위면 동천리 548	고려	파손된 불상과 함께 현재 축대를 쌓는 돌로 사용되고 있음	96쪽 용인 55	37° 06′ 19″ 127° 06′ 11″	
만기사 석등부재 萬奇寺 石燈部材	진위면 동천리 548	고려	석불상, 석탑재와 함께 현재 축대를 쌓는 돌로 사용되고 있음. 석등 또는 장명등의 부재	96쪽 용인 55	37° 06′ 19″ 127° 06′ 11″	
무봉산성 舞鳳山城	진위면 동천리 무봉산	조선	무봉산의 9부능선에 축조한 석축의 테뫼식 산성. 성벽의 둘레 약 320m의 장타원형의 평면형	96쪽 용인 55	37° 06′ 48″ 127° 06′ 07″	
동천리 승주골 사지 東泉里 寺址	진위면 동천리 (승주골)	조선	주변에는 토기편, 기와편, 자기편이 다량으로 산포되어 있으며, 일부대지에는 석축의 흔적도 보임. 예전에 큰 절이 있었다고 전함	96쪽 용인 55	37° 06′ 54″ 127° 06′ 15″	
이효순 효열녀비 李孝順 孝烈女碑	진위면 가곡리	일제강점기 (1940)	남편이 없는 상태에서도 30여년간 시부모를 봉양하고, 5-6년간 병수발을 충실히 수행하였으며, 시부모가 죽은 후에는 집상(執喪)을 정성껏 행함	95쪽 용인 53	37° 06′ 55″ 127° 04′ 29″	
권씨 종가	진위면 가곡리	일제강점기 (1910년경)	안동권씨 종가로 ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 안채는 평사량구조이며 사랑채는 무고주오량임	96쪽 용인 54	37° 06′ 38″ 127° 05′ 30″	
고종태 가옥	진위면 가곡리 81	조선 (1890년대)	ㄷ자형 안채와 ㄱ자형 사랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 구조는 대청, 방 모두 1고주오량으로 납도리집임	96쪽 용인 54	37° 06′ 35″ 127° 05′ 26″	
안동권씨 묘역 安東權氏 墓域	진위면 가곡리 336-10		안동권씨 43인의 위패를 모심	96쪽 용인 54	37° 06′ 56″ 127° 04′ 47″	
이계조 묘 李啓朝 墓	진위면 가곡리 (신가곡)	조선	이조판서 역임. 묘역에는 최근에 세운 묘표가 있음	96쪽 용인 54	37° 06′ 36″ 127° 05′ 22″	
이정좌 묘·묘갈·신도비 李正佐 墓·墓碣·神道碑	진위면 가곡리 (신가곡)	조선	선공감부정 역임. 묘갈(1762, 윤동도 찬, 서지수 서), 신도비(1829, 이덕수 찬, 서명균 서)	96쪽 용인 54	37° 06′ 36″ 127° 05′ 22″	
이종윤 가옥	진위면 가곡2리 52	일제강점기 (1930년)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 경기지역의 전형적인 ㄱ자형집 평면의 6칸전퇴집	96쪽 용인 54	37° 06′ 39″ 127° 05′ 29″	
고병선 가옥	진위면 가곡2리 249	일제강점기 (1928년)	안채는 1928년에, 사랑채는 1967년에 지음. 구조는 1고주오량이며, 창고-외양간-대문간-방으로 구성됨	96쪽 용인 54	37° 06′ 39″ 127° 05′ 04″	
견산리 산성 (부성·성산성) 見山里 山城 (釜城·城山成)	진위면 견산4리 산6-1	삼국~ 고려	해발 40m 안팎의 능선을 따라 축성한 토축의 평산성. 동서방향으로 긴 장방형	95쪽 용인 54	37° 06′ 22″ 127° 04′ 35″	
견산리 유적1 見山里 遺蹟1	진위면 견산리 진위사 주변	청동기	견산리 산성과 견산리 1보루성이 연결된 능선상에 위치하는 경작지 일대에서 무문토기편 수습	96쪽 용인 54	37° 06′ 18″ 127° 05′ 15″	
견산리 유적2 見山里 遺蹟2	진위면 견산리 견산리산성	청동기~ 조선	견산리 산성 남사면의 밭 일대에서 무문토기편과 조선시대 백자편을 다량으로 수습	95쪽 용인 54	37° 06′ 20″ 127° 04′ 41″	
한온장군 충신정문 韓蘊將軍 忠臣旌門	서탄면 금암리	조선	을묘왜변 당시 전라도 장흥부사로 달량포구에서 전사한 한온 장군의 애국충절을 기리기 위함. 시호는 충의(忠毅)	95쪽 용인 52	37° 06′ 25″ 127° 02′ 07″	향토유적 3
금암리 고분 金岩里 古墳	서탄면 금암2리		2기. 봉분의 크기는 각 높이 약 2m, 둘레 약 10m 가량. 도굴된 흔적은 없으나, 주변에서 유물은 출토되지 않음	95쪽 용인 52	37° 06′ 39″ 127° 02′ 23″	
성불정사 입구 동자상 成佛精寺 入口 童子像	서탄면 사리 375	조선	불교와는 관련 없는 동자상으로 추정되며 높이 약 85㎝의 크기에 양 손을 가슴 앞에 모아 홀같은 지물을 들고 있는 모습	95쪽 용인 52	37° 06′ 46″ 127° 02′ 27″	
수월암리 지석묘 水月岩里 支石墓	서탄면 수월암1리	청동기	타원형의 개석으로, 약 2×2.5×0.6~0.7m의 크기. 하부구조는 확인하기 어려움	95쪽 용인 52	37° 07′ 13″ 127° 02′ 36″	
수월암리 고분 水月岩里 古墳	서탄면 수월암2리		높이 1m, 둘레 6m의 크기. 주변에서 유물은 보이지 않으며, 도굴흔적도 없음	95쪽 용인 52	37° 06′ 58″ 127° 02′ 31″	
수월암리 고분군 水月岩里 古墳群	서탄면 수월암2리		10여기의 고분이 밀집되어 있음. 잡목이 우거져 있어 접근이 용이하지 않으나, 출토유물은 없는 것으로 보임	95쪽 용인 52	37° 06′ 49″ 127° 02′ 26″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
강창기 가옥	서탄면 수월암2리	일제강점기 (1900년대)	4대이상 거주하였다고 하며, 임좌방향으로 배치된 안채만 있음. 5칸전퇴집	95쪽 용인 52	37° 07′ 02″ 127° 02′ 00″	
내천리 지석묘 奈川里 支石墓	서탄면 내천리	청동기	개석은 편평한 타원형으로 길이 약 2.7m, 두께 약 50~60㎝의 크기. 후대에는 민간신앙의 대상이 되어 상면에 그림을 그려놓음	94쪽 용인 51	37° 07′ 09″ 127° 00′ 34″	
한광수 가옥	서탄면 내천2리 220	조선 (1895)	ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 초석, 기단 모두 자연석을 사용하였으며, 각기둥을 세움.	94쪽 용인 51	37° 07′ 09″ 127° 00′ 46″	
이우휘 가옥	서탄면 내천2리 261	일제강점기 (1905년)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채로 구성. 구조는 1고주사량으로 각기둥과 원기둥을 섞어 사용	94쪽 용인 51	37° 07′ 03″ 127° 00′ 40″	
이춘휘 가옥	서탄면 내천2리 263	조선 (1885년)	ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 안채는 7칸전퇴집에, 평사량임	94쪽 용인 51	37° 07′ 02″ 127° 00′ 41″	
조홍기 가옥	서탄면 내천2리 271	일제강점기 (1944)	안채는 ㄱ자형 평면의 5칸전퇴집으로 비교적 원형을 갖추고 있으며, 사랑채는 뒤집은 ㄴ자 모양으로 거의 허물어져 있음	94쪽 용인 51	37° 07′ 10″ 127° 00′ 43″	
이규창 가옥	서탄면 내천2리 274	일제강점기 (1930~40년대)	一자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 안채는 겹집이며, 사랑채의 구조는 1고주사량	94쪽 용인 51	37° 07′ 10″ 127° 00′ 47″	
이수용 가옥	서탄면 내천2리 301	조선(1878)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채, 행랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 안채, 사랑채, 행랑채가 모두 같은 시기에 지어진 것으로 보임	94쪽 용인 51	37° 07′ 07″ 127° 00′ 46″	
최병익 가옥	서탄면 내천3리 313-1	조선 (1895년)	안채는 ㄱ자형 평면의 7칸전퇴집. 구조는 2고주사량집. 기단과 초석은 자연석을 사용하였고, 원기둥과 각기둥을 섞어 사용함	94쪽 용인 51	37° 07′ 02″ 127° 00′ 43″	
이보경 가옥	서탄면 내천3리 353	일제강점기 (1934)	안채는 전형적인 6칸전퇴집으로, 구조는 평사량임. 사랑채는 1고주사량임	94쪽 용인 51	37° 07′ 00″ 127° 00′ 44″	
마두리 고분군 馬頭里 古墳群	서탄면 마두1리	조선	고분이 밀집되어 있었던 것으로 보이나 현재는 과수원 경작으로 대부분이 파괴됨. 주변에서 다량의 백자편 수습	94쪽 용인 51	37° 06′ 25″ 127° 00′ 58″	
의령남씨 묘역 宜寧南氏 墓域	고덕면 당현리	조선	남두징(묘갈)	109쪽 용인 72	37° 03′ 42″ 127° 07′ 56″	
이서 묘 李曙 墓	고덕면 당현리 산63-1	조선 (1489)	세조의 셋째 왕자(덕원군). 연산군때 무오사화가 일어나자 진위로 낙향	95쪽 용인 72	37° 04′ 07″ 127° 02′ 24″	
종덕재 宗德齋	고덕면 당현리 산63-1	조선 (18세기)	이서의 위패를 모신 곳. 건물규모는 대지 500평, 제실 25평 가량. 매년 음력 7월 22일에 제를 올림	95쪽 용인 72	37° 04′ 01″ 127° 02′ 18″	
당현리 고분 堂峴里 古墳	고덕면 당현1리 원당현		조선시대의 것으로 추정되는 무덤 1기. 주변에서 유물은 출토되지 않음	109쪽 용인 72	37° 03′ 39″ 127° 01′ 45″	
당현리 유물산포지 堂峴里 遺物散布地	고덕면 당현1리 원당현	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나, 자기편, 토기편 등이 다량 산포	109쪽 용인 72	37° 03′ 40″ 127° 01′ 48″	
안재홍 생가 安在鴻 生家	고덕면 두릉리 646	조선	독립운동가·언론인·사학자·정치인	109쪽 용인 71	37° 03′ 16″ 127° 01′ 16″	기념물 135
함흥식 가옥	고덕면 두릉리 649	일제강점기 (1913)	ㄱ자형 안채만 남아있음. 가구구조는 1고주오량, 납도리집. 초석은 다듬은 방형 초석을 사용. 비교적 원형을 잘 갖추고 있음	109쪽 용인 71	37° 03′ 17″ 127° 01′ 19″	
해창리 고분 海創里 古墳	고덕면 해창6리 능말		일부 훼손되었으나 형태는 잘 보존된 편으로 현재 잡목에 덮혀 있음. 주변에서 유물은 보이지 않음	109쪽 용인 82	37° 01′ 51″ 127° 01′ 42″	
방축리 유물산포지 防築里 遺物散布地	고덕면 방축리 산153-1	청동기	화살촉, 칼, 청동유물 등 수습	109쪽 용인 93	37° 01′ 13″ 127° 03′ 20″	
방축리 사지(서천사) 防築里 寺址	고덕면 방축2리	고려	종단기록에 의하면 고려 공민왕때(1352년) 나옹대사가 창건하였다 함	109쪽 용인 92	37° 00′ 46″ 127° 02′ 47″	
표관수 우물	오성면 숙성리	조선	표관수씨 집 앞에 위치. 200년이 넘은 우물로 전함. 시멘트로 포장해 놓았으나, 내부에는 옛날 우물의 구조가 그대로 남아있음	108쪽 남양 100	37° 00′ 21″ 126° 59′ 07″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
유진개 가옥	오성면 숙성5리 147	일제강점기 (1905)	안채로만 이루어진 외채집으로 ㄱ자형 평면에 6칸전퇴집임. 구조는 평사량이며, 기단과 초석은 자연석을 사용	108쪽 남양 100	37° 00′ 19″ 126° 59′ 02″	
안화리 유적 安花里 遺蹟	오성면 안화리·청북면 토진리	청동기	진위천에 합류하는 관리천 주변의 논 주변에서 청동기시대 무문토기가 출토되었으나, 현재 경지정리와 수로 공사로 인하여 유적이 훼손된 것으로 보임	108쪽 남양 90·100	37° 01′ 30″ 126° 58′ 55″	
양교리 유물산포지 梁橋里 遺物散布地	오성면 양교5리 산30	청동기	간돌검 등 수습	108쪽 남양 99	37° 01′ 24″ 126° 57′ 51″	
양교리 유적 梁橋里 遺蹟	오성면 양교리 여수, 오봉산	구석기	제 4기 갱신세층이 확인되었으며 규암질의 격지석기 1점이 수습됨	108쪽 남양 99	37° 01′ 27″ 126° 57′ 44″	
이대성 가옥	오성면 양교4리 605	일제강점기 (1900년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 안채는 1고주사량구조이며, 사랑채는 삼량임. 지을 당시의 모습이 잘 남아 있음	108쪽 남양 99	37° 01′ 05″ 126° 58′ 08″	
구범서 가옥	오성면 양교6리	일제강점기 (1917)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑 겸 문간채로 구성. 안채는 경기도 지역의 전형적인 ㄱ자형으로 7칸전퇴집임. 지을 당시의 모습이 잘 남아 있음	107쪽 남양 99	37° 01′ 12″ 126° 57′ 36″	
양교리 가옥	오성면 양교6리	일제강점기 (1930년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채로 구성. 안채는 6칸전퇴집으로 평사량이며, 사랑채는 삼량임. 현재는 폐가로 방치되어 있음	107쪽 남양 99	37° 01′ 10″ 126° 57′ 39″	
한상호 가옥	오성면 양교6리 697	일제강점기 (1930년대)	ㄱ자형 안채만 있는 외채집. 당초에는 5칸전퇴집인데, 개조가 심하게 이루어진 편임	107쪽 남양 99	37° 01′ 11″ 126° 57′ 35″	
구영희 가옥	오성면 양교6리 794	일제강점기 (1930년대)	평면은 ㄱ자형이며, 6칸전퇴집이었던 안채는 원형이 거의 남아있지 않음. 사랑채는 ㄱ자형 평면임	107쪽 남양 99	37° 01′ 11″ 126° 57′ 37″	
구홍서 가옥	오성면 양교6리 794	일제강점기 (1940년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채가 튼 ㄷ자형 배치. 안채는 평사량으로 보이며, 사랑채는 삼량이다.	107쪽 남양 99	37° 01′ 11″ 126° 57′ 38″	
한씨 가옥	오성면 양교6리 794	일제강점기 (1926년)	현재, ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채로 구성. 안채와 사랑채는 모두 원형을 잃은 상태. 안채는 5칸전퇴집으로 보이며, 사랑채는 본래 一자형 평면이었을 것으로 추정됨	107쪽 남양 99	37° 01′ 11″ 126° 57′ 36″	
윤정순 가옥	오성면 죽4리 605	일제강점기 (1938년) (안채)	안채와 사랑채가 튼 ㅁ자형으로 배치. 안채는 7칸전퇴집이며 방부분이 1고주사량, 대청은 무고주평사량 구조임.	108쪽 남양 99	37° 00′ 23″ 126° 58′ 00″	
김대현 가옥	오성면 죽5리 76	일제강점기 (1940년대)	원래는 전형적인 ㄱ자형 평면의 7칸전퇴집이었으나, 현재는 원형을 찾기 어려움. 자연석 초석 위에 각기둥을 세움	108쪽 남양 100	37° 00′ 23″ 126° 58′ 50″	
현곡리 유물산포지 玄谷里 遺物散布地	청북면 현곡1리 (원현곡)	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나 각종 자기편, 토기편 산포	107쪽 남양 88	37° 02′ 41″ 126° 56′ 31″	
현곡리 고분 玄谷里 古墳	청북면 현곡3리	조선	상당한 규모의 봉분을 가진 무덤 2기. 주변에서 유물은 수습되지 않음	107쪽 남양 88	37° 02′ 40″ 126° 55′ 44″	
현곡리 건물지 玄谷里 建物址	청북면 현곡3리 (아랫광승)	조선	지표상에서 다량의 와편, 토기편이 산포하며 유구의 흔적은 보이지 않으나 건물지로 추정	107쪽 남양 88	37° 02′ 54″ 126° 56′ 46″	
삼계리 유물산포지 三溪里 遺物散布地	청북면 삼계4리	삼국~조선	삼국시대의 회백색 연질토기편, 조선시대 자기편들 수습	107쪽 남양 87	37° 02′ 47″ 126° 54′ 44″	
고령신씨 사당 高靈申氏 祠堂	청북면 고잔리 905	조선	신숙주·신항·신의 등 삼위를 모신 곳. 대지 380평, 제실 25평의 규모	106쪽 남양 86	37° 02′ 41″ 126° 53′ 45″	
신숙주 영정 및 감실주독	청북면 고잔리 905	조선	조선 초기의 문신으로 성종 때 영의정을 지냈던 신숙주의 영정과 신위를 모심. 고령신씨 사당 내에 있음	106쪽 남양 86	37° 02′ 41″ 126° 53′ 45″	향토유적 8
김만근 묘·묘표 金萬謹 墓·墓表	청북면 옥길리	조선	승문원 정자와 사헌부 지평 등을 역임하고 후에 홍문관 응교에 추증. 묘소에는 상석과 망주석, 1817년에 세운 묘표(김상휴 표, 유한지 서)	107쪽 남양 97	37° 01′ 13″ 126° 54′ 52″	
김무택 묘·묘표 金茂澤 墓·墓表	청북면 옥길리	조선	한성부 판관 역임 후 오위도총부 부총관에 추증. 묘역에는 상석과 향로석, 1817년에 세운 묘표(김상휴 표, 유한지 서)	107쪽 남양 97	37° 01′ 11″ 126° 54′ 50″	
김진륜 묘·묘표 金鎭崙 墓·墓表	청북면 옥길리	조선	이조참의에 추증. 묘소에는 상석과 1817년에 세운 묘표(김상휴 표, 유한지 서) 있음	107쪽 남양 97	37° 01′ 16″ 126° 54′ 33″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
무성산성 武成山城	청북면 옥길리 산120-2	삼국~ 고려	무성산의 9부능선에 축조한 토축의 테뫼식 산성. 전체둘레 547m가량. 평면은 남북이 긴 장타원형에 서쪽이 돌출된 ㅓ자 형태. 산성내에서는 청동기시대의 무문토기편 출토	107쪽 남양 88·98	37° 01′ 30″ 126° 55′ 34″	
후사리 사지 後寺里 寺址	청북면 후사리 (원후사동)	조선	예전에 절이 있었다고 전하며 주변에서 백자편, 기와편 등이 산재	107쪽 남양 98	37° 01′ 09″ 126° 55′ 51″	
서홍수 가옥	청북면 토진리 396	일제강점기 (1900년대)	겹집인 안채 맞은편에 사랑채가 ㄷ자로 배치. 안채의 구조는 1고주오량이며, 사랑채는 삼량으로 안채보다 뒤에 지어짐	108쪽 남양 89	37° 01′ 57″ 126° 57′ 43″	
백봉리 산성 栢峰里 山城	청북면 백봉리 (원백봉)	백제	토축의 테뫼식 산성. 둘레 220m가량, 성벽 높이 3-5m내외로 평면은 동서가 약간 긴 장타원형	108쪽 남양 90	37° 01′ 55″ 126° 59′ 34″	
백봉리 유적1 栢峰里 遺蹟1	청북면 백봉리	청동기· 백제	백봉산의 서남쪽 능선에서 소량의 무문토기편과 백제토기편 수습	108쪽 남양 90	37° 01′ 53″ 126° 59′ 33″	
백봉리 유적2 栢峰里 遺蹟2	청북면 백봉리	청동기	최근 묘지 조성으로 구릉 단면이 노출되었으며, 노출된 층에서 무문토기편과 백제토기편이 수습	108쪽 남양 90	37° 01′ 44″ 126° 59′ 22″	
오학린 효자비 吳學麟 孝子碑	청북면 어소리	조선 (1903)	수북면(너터리 장터)에 비석을 세움. 1942년 비각을 현 위치로 이전	107쪽 남양 89	37° 02′ 27″ 126° 57′ 40″	
고념리 유물산포지 古念里 遺物散布地	청북면 고념리	조선	주변에서 조선시대 토기편, 백자편 및 소량의 와편 수습	107쪽 남양 87	37° 02′ 46″ 126° 55′ 09″	
덕적사지(덕지사) 德積寺址(德智寺)	청북면 고념3리 산1	조선 (1613)	광해군때 선지대사에 의해 창건된 것으로 전함. 석등부재, 기타 석재들이 남아 있음	107쪽 남양 78	37° 03′ 28″ 126° 56′ 15″	
덕적사지 석등부재 德積寺址 石燈部材	청북면 고념3리 산1	조선 (1613)	옥개석으로 너비 67㎝, 처마 두께 11㎝ 크기. 대웅전의 터를 닦다가 출토됨	107쪽 남양 78	37° 03′ 28″ 126° 56′ 15″	
최성익 효자정문 崔聖益 孝子旌門	포승면 도곡리 산36	조선 (19세기)	고종 때 효자문이 세워짐. 1955년경에 현재의 정각을 세웠는데 건물 규모는 대지 10평, 건평 4평에 한식와가임	120쪽 아산 5	36° 59′ 05″ 126° 52′ 07″	
원정리 봉수대 (괴대봉 봉수) 院井里 烽燧臺 (槐臺峰 烽燧)	포승면 원정리 109-45	조선	정상부에 약 2m 높이의 방형석축으로 된 500여평의 평지가 남아 있음. 조선시대 제 5로의 직봉	119쪽 아산 3	37° 59′ 56″ 126° 48′ 58″	향토유적 1
원정리 유적 院井里 遺蹟	포승면 원정리 산109-430	구석기~ 청동기	구석기시대의 석영제 밀개, 긁개, 톱니날 등 석기 출토. 신석기시대의 조대더미와 야외노지 및 빗살무늬토기, 석착, 석도 등의 석기 출토. 청동기시대의 무문토기편과 석부,석촉,돌낫,숫돌 등이 출토	119쪽 아산 2	36° 59′ 32″ 126° 47′ 34″	향토유적 7
원정리 괴대봉봉수 폐총 遠井里 槐臺峰烽燧 貝塚	포승면 원정리 (봉화재)	원삼국~ 삼국	적갈색·회백색·회흑색의 연질토기편 등이 수습되었으며, 현재 도로개설로 대부분이 파괴되어 패총의 흔적은 일부에만 남아 있음	119쪽 아산 3	36° 59′ 58″ 126° 48′ 57″	
수도사 修道寺	포덕면 원정리 산83	통일신라 (852)	염거화상이 창건하였다는 설이 있으나 확실치 않음. 임진왜란과 1911년 소실. 60년대에 원래 자리에서 남쪽으로 100m 가량 자리를 옮긴 것	105쪽 남양 93	37° 00′ 06″ 126° 48′ 59″	
수도사지 부도 修道寺址 浮屠	포덕면 원정리 산83	조선	기단, 탑신, 옥개석으로 구성되며 수도사지에서 현재 수도사로 옮겨짐	105쪽 남양 93	37° 00′ 06″ 126° 48′ 59″	
희곡리 유적 希谷里 遺蹟	포승면 희곡리	구석기	제 4기 갱신세층과 찍개, 밀개, 여러면석기, 긁개 등 뗀석기 수습	120쪽 아산 15	36° 58′ 01″ 126° 52′ 24″	
이대원장군 묘·신도비 李大源將軍 墓·神道碑	포승면 희곡리 산83-6	조선(1587 ·1699)	조선 중기의 무신. 임진왜란직전 왜구와 전투에서 전사. 남구만 찬, 조상우 서	120쪽 아산 16	36° 57′ 58″ 126° 52′ 35″	기념물 56
이대원 사당 李大源 祠堂	포승면 희곡리 산83-5	조선	병조참판에 추증되었으며, 고향에 충신정문이 세워지고 홍양의 확충사에 제향됨. 본래 내곡리에 있었던 것을 1978년 현 위치로 옮김	120쪽 아산 16	36° 57′ 58″ 126° 52′ 35″	기념물 56
유병현 가옥	포승면 신영3리 233	일제강점기 (1930년대)	안채와 사랑채로 구성되었으며, 개조가 많이 이루어짐. 안채는 ㄱ자형 평면에 7칸전퇴집이며 평사량임	120쪽 아산 16	36° 57′ 02″ 126° 53′ 07″	
유병현 동생 가옥	포승면 신영3리 233	일제강점기 (1940년대)	안채만 있는 외채집으로 겹집이다. 구조는 오량이며 규모에 비하여 부재는 상당히 굵은 편이다	120쪽 아산 16	36° 57′ 02″ 126° 53′ 07″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
홍성민 가옥	포승면 신영3리 293	일제강점기 (1940년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채, 一자형 대문채가 튼 ㅁ자형 배치. 안채는 5칸전퇴집임.	120쪽 아산 16	37° 57′ 04″ 126° 53′ 01″	
이응현 가옥	포승면 방림1리 149	일제강점기 (1934)	안채가 전후퇴집으로 집안 목수인 이준서가 지었다고 함. 안채, 사랑채는 변형이 심한 편임	120쪽 아산 6	37° 58′ 34″ 126° 53′ 24″	
이의현 가옥	포승면 방림1리 149	일제강점기 (1934)	안채가 7칸전퇴집에 평사량 구조. 사랑채는 전면에 퇴칸을 둠	120쪽 아산 6	36° 58′ 34″ 126° 53′ 23″	
이계선 가옥	포승면 방림1리 151	조선 (1880년대)	안채와 사랑채로 구성되어 있으며 모두 ㄱ자형 평면이다. 안채는 7칸전퇴집	120쪽 아산 6	36° 58′ 31″ 126° 53′ 25″	
이남헌 가옥	포승면 방림1리 151	일제강점기 (1918)	안채와 사랑채로 구성되었으며 ㄱ자형 평면임. 안채는 7칸전퇴집에 1고주평사량, 사랑채는 1고주사량구조	120쪽 아산 6	36° 58′ 33″ 126° 53′ 25″	
이삼헌 가옥	포승면 방림3리	조선 (1800년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채와 행랑채가 튼 ㅁ자형으로 배치. 전반적으로 변형이 심하게 이루어짐	120쪽 아산 16	36° 58′ 03″ 126° 53′ 20″	
박준환 가옥	포승면 방림4리	일제강점기 (1926)	안채만 있는 외채집. 6칸전퇴집으로 평사량 구조에 각기둥에 납도리, 자연석 초석을 썼음	120쪽 아산 16	36° 57′ 39″ 126° 53′ 47″	
박재구 가옥	포승면 방림4리 620	조선 (1890년대)	안채는 ㄱ자형 평면으로 5칸전퇴집. 사랑채는 안채 전면에 위치하였으나, 현재는 철거됨	120쪽 아산 16	36° 57′ 38″ 126° 53′ 41″	
박인환 가옥	포승면 방림4리 623	일제강점기 (1924)	안채는 6칸전퇴집으로 구조는 평사량. 기단과 초석 모두 자연석을 이용	120쪽 아산 16	36° 57′ 40″ 126° 53′ 39″	
박경환 가옥	포승면 방림4리	조선 (1890년)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채로 이루어졌으며, 안채는 6칸전퇴집임. 구조는 안채와 사랑채 모두 평사량구조임	120쪽 아산 16	36° 57′ 39″ 126° 53′ 41″	
방림리 가옥	포승면 방림4리	일제강점기 (1940년대)	안채와 문간채로 이루어졌으며, 二자로 배치. 현재는 사람이 살고 있지 않은 빈집임.	120쪽 아산 16	36° 57′ 38″ 126° 53′ 47″	
석정리 유적 石井里 遺蹟	포승면 석정리 114-8번지 일대	구석기	제 4기 갱신세층이 확인되었으며 몸돌, 여러면석기 등을 수습	120쪽 아산 6	36° 59′ 08″ 126° 53′ 38″	
석정리 장성 石井里 長城	포승면 석정리 · 원정리~안중면 성해리 일원	고려	현재 약 3.5km의 토루외 나머지 구간은 파괴로 인해 확인되지 않음	120 · 121쪽 아산 6 · 7	36° 59′ 28″ 126° 54′ 00″	
홍원리 유적 洪原里 遺蹟	포승면 홍원리	구석기	기반암 풍화토 위에 붉은 갈색 찰흙층이 발달. 격지석기 수습	106쪽 남양 96	37° 01′ 01″ 126° 52′ 47″	
운정리 유적 雲井里 遺蹟	현덕면 운정리	구석기	규암질의 여러면 석기 1점이 수습됨	120쪽 아산 7	36° 59′ 01″ 126° 54′ 02″	
박재봉 가옥	현덕면 운정3리 45	일제강점기 (1934)	6칸전퇴집인 안채의 구조는 평사량이며, 비교적 원형이 잘 남아 있다. 안마당에는 우물이 남아 있고, 원래 초가였던 것을 개량한 것으로 보임	120쪽 아산 17	36° 57′ 47″ 126° 54′ 04″	
정인묵 효자정문 鄭人默 孝子旌門	현덕면 황산1리 72	조선	부친이 돌아가신 후 18년 동안이나 좋은 곳을 찾아 마침내 현 포승면 원정리 산 109-110번지로 이장. 1992년 종중의 결의로 개수하여 오늘에 이름	121쪽 아산 18	36° 57′ 42″ 126° 56′ 11″	
이경혁 효자문 李景赫 孝子門	현덕면 덕목2리	조선	고종 22(1885)년 명정	121쪽 아산 18	36° 57′ 30″ 126° 56′ 58″	
교동인씨 열녀정문 喬桐印氏 烈女旌門	현덕면 덕목5리	조선	남편의 병을 고치기 위해 백방으로 노력. 숙부인의 관직이 내려짐	122쪽 아산 29	36° 56′ 58″ 126° 58′ 14″	
심복사 深福寺	현덕면 덕목리 115	통일신라	아랫단에는 요사채, 석주가 있고 윗단에는 대적광전이 위치. 대적광전에 안치된 비로자나불상으로 보아 통일신라시대 절로 추정	122쪽 아산 29	36° 56′ 51″ 126° 58′ 02″	
심복사 삼층석탑 深福寺 三層石塔	현덕면 덕목리 115	고려(?)	높이 약 3m. 마모상태와 석질로 보아 1층 탑신과 2 · 3층 옥개석만이 원래의 탑 부재인 것으로 보임	122쪽 아산 29	36° 56′ 51″ 126° 58′ 02″	
심복사 석인상 深福寺 石人像	현덕면 덕목리 115	조선	머리에는 관을 썼고, 이목구비는 큼직하게 표현됨. 사찰과는 무관한 조각으로 보임	122쪽 아산 29	36° 56′ 51″ 126° 58′ 02″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
성옥순 가옥	현덕면 덕목3리	일제강점기 (1926)	안채는 7칸전퇴집으로 전형적인 ㄱ자형 평면과는 다소 차이가 나는 평면형. 안채는 평사량, 사랑채는 1고주사량. 비교적 원형이 잘 남아있음.	121쪽 아산 29	36° 57′ 00″ 126° 57′ 36″	
덕목리 성지 德陸里 城址	현덕면 덕목4리 647-1번지일대 (원덕목)	삼국~고려	토축의 평지성으로, 약 60m의 거리를 두고 동성과 서성이 배치됨. 서성의 잔존 길이 약 127m, 동성의 잔존길이 25m	121쪽 아산 29	36° 56′ 49″ 126° 57′ 21″ 36° 56′ 49″ 126° 57′ 26″	
공형동 가옥	현덕면 덕목4리 723	일제강점기 (1923년)	ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 현재는 비어있는 상태임	121쪽 아산 29	36° 56′ 45″ 126° 57′ 30″	
공석노 가옥	현덕면 덕목4리 724	일제강점기 (1940년대)	ㄱ자형 안채와 一자형 사랑채로 구성되어 있으나, 안채가 심하게 개조됨	121쪽 아산 29	36° 56′ 46″ 126° 57′ 31″	
공기진 가옥	현덕면 덕목4리 724	일제강점기 (1945년)	안채와 사랑채가 이어진 튼 ㅁ자형 형태. 안채는 ㄱ자형 집임	121쪽 아산 29	36° 56′ 46″ 126° 57′ 30″	
공남열 가옥	현덕면 덕목4리 725	일제강점기 (1930년대)	ㄱ자형 평면의 5칸전퇴집인 안채와 그 옆에 一자형 가건물 창고가 배치. 구조는 평사량이며, 상당히 개조가 진행된 집임	121쪽 아산 29	36° 56′ 45″ 126° 57′ 26″	
공해열 가옥	현덕면 덕목4리 725	일제강점기 (1920년대)	안채는 ㄱ자형 평면의 5칸전퇴집. 구조는 평사량이며 각기둥, 납도리를 사용함	121쪽 아산 29	36° 56′ 45″ 126° 57′ 29″	
공재효 가옥	현덕면 덕목4리 754	일제강점기 (1937년)	ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채가 튼 ㅁ자형 배치. 안채의 구조는 1고주오량이며, 사랑채는 평사량에 각기둥을 썼다.	121쪽 아산 29	36° 56′ 37″ 126° 57′ 36″	
광덕사지 光德寺址 (신왕리사지) (新旺里寺址)	현덕면 신왕2리	고려~조선	10세기 경에 창건되어 16~17세기 경에 폐사되었다고 전함. 백룡사지로 추정	122쪽 아산 29	36° 56′ 21″ 126° 58′ 23″	
경주이씨 효열비 慶州李氏 孝烈碑	현덕면 신왕2리 185-2	조선	일찍 부모를 여의고 신왕리 방씨 가문으로 출가하여 부모를 극진한 정성으로 봉양하고 남편을 공경으로 섬김	132쪽 아산 29	36° 56′ 09″ 126° 58′ 13″	
대안리 사지1 大安里 寺址1	현덕면 대안리 (소외)	조선	백자, 분청사기, 기와편 수습. 대안리 사지2와 관련된 유적으로 추정됨	121쪽 아산 29	36° 56′ 25″ 126° 57′ 21″	
대안리 사지2 大安里 寺址2	현덕면 대안리 (소외)	조선	절이 있었다고 전함. 주춧돌과 석재 등이 출토되었으며 기와편이 주변에 산재	121쪽 아산 29	36° 56′ 23″ 126° 57′ 08″	
기산리 산성 岐山里 山城	현덕면 대안2리 (수산 옥녀봉)	백제	옥녀봉의 8부 능선에 축조한 토축의 테뫼식 산성. 둘레는 약 250m 가량으로 평면형태는 남북으로 긴 타원형	121쪽 아산 27	36° 56′ 24″ 126° 55′ 26″	
기산리 유적 岐山里 遺蹟	현덕면 대안2리 (수산 옥녀봉)	청동기	옥녀봉 남사면에서 청동기시대의 무문토기편 수습.	121쪽 아산 28	36° 56′ 22″ 126° 55′ 37″	
김정한 효자비 金正翰 孝子碑	현덕면 장수리	조선 (1880)	그의 효행을 기리기 위해 고종 17년 지방 유림들의 건의에 의하여 나라에서 명정. 1975년 대지 15평, 건평 4평의 목조 기와집으로 신축	121쪽 아산 27	36° 56′ 18″ 126° 54′ 17″	
정덕봉·정술제 효자정문 鄭德鳳·鄭述制 孝子旌門	안중면 안중5리	조선 (1875)	영·정조 때의 정덕봉·정술제 부자의 효행을 기리기 위해 세움. 현재의 정문은 1995년경 다시 세운 것으로 벽돌기와로 3평의 규모	121쪽 아산 8	36° 59′ 14″ 126° 56′ 09″	
정술선 효자정문 鄭述先 孝子旌門	안중면 안중5리	조선	부친이 세상을 떠나자 3년간의 시묘살이를 하는 등 그의 효행을 기리기 위해 세움	121쪽 아산 8	36° 59′ 14″ 126° 56′ 09″	
청주한씨 열녀정문 淸州韓氏 烈女旌門	안중면 안중5리	일제강점기 (1929)	정원규의 처로 남편을 살해한 범인을 찾아 원수를 갚음	121쪽 아산 8	36° 59′ 14″ 126° 56′ 09″	
전주이씨 묘역 全州李氏 墓域	안중면 학현리	조선	이건의(묘갈), 이영종(묘갈)	121쪽 아산 7	36° 59′ 13″ 126° 55′ 07″	
김봉익 효자정문 金鳳翼 孝子旌門	안중면 학현3리 216-1	조선 (1669)	그의 효성이 조정에 알려져 포상으로 사헌부지평의 관직이 내려지고, 효자정문이 세워짐	121쪽 아산 7	36° 59′ 28″ 126° 54′ 49″	
금곡리 유물산포지 金谷里 遺物散布地	안중면 금곡4리	조선	유구의 흔적은 보이지 않으나 각종 자기편, 와편, 토기편 등이 산포	121쪽 아산 8	36° 59′ 40″ 126° 56′ 47″	

명 칭	위 치	시 대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
높은 절터	안중면 금곡4리	조선	정토사가 있던 자리로 추정. 정토사는 100여년전에 창건된 것으로 전함	121쪽 아산 8	36° 59′ 32″ 126° 56′ 48″	
대반리 유적 大盤里 遺蹟	안중면 대반6리 (직산말)	구석기~청동기	제 4기 갱신세층이 확인되었으며 여러면석기, 망치 등이 지표에서 수습. 청동기시대의 무문토기편과 간돌도끼 수습	121쪽 아산 18	36° 58′ 24″ 126° 56′ 44″	
용성리 유적 龍城里 遺蹟	안중면 용성리	구석기	규암질의 여러면석기 1점 수습	107쪽 남양 99	37° 00′ 16″ 126° 57′ 07″	
비파산성 琵琶山城	안중면 용성리 비파산	삼국~고려	성벽의 전체 길이는 1,662m가량 되는 삼태기 모양의 평산성. 성내에서는 구석기시대의 규암질 긁개 수습	107쪽 남양 98	37° 00′ 43″ 126° 56′ 02″	
약사사 藥師寺	안중면 용성1리 378	통일신라 (842)	신라 문성왕대에 염거대사가 창건하였다고 전함. 주변에서 출토되는 유물로 미루어 조선시대에는 법맥을 잇고 있었던 것으로 추정	107쪽 남양 98	37° 00′ 20″ 126° 56′ 14″	
약사사 부도 藥師寺 浮屠	안중면 용성1리 378	조선	높이 0.7m, 둘레 1.4m의 석종형 부도	107쪽 남양 98	37° 00′ 20″ 126° 56′ 14″	
용성리 성지 龍城里 城址	안중면 용성3리	삼국~고려	토축의 평지성. 전체길이는 449m가량이며, 평면은 북벽이 약간 짧은 사다리꼴임.	107쪽 남양 98	37° 00′ 32″ 126° 56′ 42″	
용성리 강길마을 성지 龍城里 城址	안중면 용성3리 (강길)		현재 약 90m의 토루만이 잔존. 토루 북쪽의 경작지에서 회청색 경질토기편 수습	107쪽 남양 98	37° 01′ 01″ 126° 56′ 55″	
용성리 유물산포지 龍城里 遺物散布地	안중면 용성3리	고려	용성리 상여집 주변에서 고려시대 회청색 경질토기편, 고려~조선시대 기와편 등 수습	107쪽 남양 98	37° 00′ 34″ 126° 56′ 36″	
덕우리 고분군 德佑里 古墳群	안중면 덕우리	고려	현재 북벽과 개석의 일부가 노출되어 있는 석곽분 1기와 도굴되어 구덩이만 남아 있는 4기 존재. 현황은 알 수 없음	107쪽 남양 98	37° 00′ 46″ 126° 55′ 59″	
자미산성 慈美山成	안중면 덕우리 산2	삼국~고려	테뫼식의 석축산성. 평면은 동서가 약간 긴 장방형을 기본으로 하고 있으며, 전체길이가 582m가량. 복원 외벽 높이는 4-5m로 추정	107쪽 남양 98	37° 00′ 55″ 126° 55′ 55″	
박재만 효자비각 朴再蔓 孝子碑閣	안중면 덕우리 산54	조선 (1891)	인조~현종대에 효행과 학문이 뛰어났던 박재만의 효자비각. 1684년 효자각을 세웠으나 폐허가 되자 1891년 현 위치에 목조기와로 1.3평의 효자각을 신축	107쪽 남양 97	37° 00′ 31″ 125° 55′ 13″	
김현진 가옥	안중면 덕우리	일제강점기 (1916)	당시 3,000석을 하는 부농의 집으로 전체 49칸 규모. 현재는 ㄱ자형 안채와 최근에 지은 一자형 사랑채로 이루어짐	107쪽 남양 98	37° 00′ 38″ 126° 55′ 39″	
김종학 가옥	안중면 덕우리 288	일제강점기 (1900년대)	ㄱ자형 안채와 ㄴ자형 사랑채로 이루어짐. 안채는 5칸전퇴집에 평사량 구조이며, 다소 변형됨	107쪽 남양 98	37° 00′ 30″ 126° 55′ 39″	
이씨 가옥	안중면 덕우리 290	일제강점기 (1918)	원래 김현진 가옥의 사랑채였던 건물을 이전하여 안채로 개조하여 사용. 안채는 7칸전퇴집으로 1고주오량 구조이며 안채 앞에 ㄴ자형 사랑채가 있음	107쪽 남양 98	37° 00′ 38″ 126° 55′ 42″	
덕우리 가옥	안중면 덕우리	일제강점기 (1930년대)	전형적인 5칸전퇴집. 구조는 평사량이며 빈집이어서 퇴락한 상태이나 옛모습이 제법 남아 있음	107쪽 남양 98	37° 00′ 29″ 126° 55′ 39″	
송담리 유적 松潭里 遺蹟	안중면 송담리	구석기	제 4기 갱신세층이 확인되었으며 규암질의 긁개 1점 수습	121쪽 아산 18	36° 58′ 22″ 126° 56′ 22″	
현화리 유적 玄華里 遺蹟	안중면 현화리 산127일대	구석기~조선	구석기시대의 석영맥암으로 된 구형(球形)석기 1점, 청동기시대의 집터 5기, 백제시대 가마터, 백제시대로 추정되는 토광묘, ㄱ자모양의 토광유구, 폐기터로 보이는 수혈유구 5기, 고리모양의 수혈유구, 조선시대 회곽묘 2기가 조사됨	121쪽 아산 7	36° 58′ 44″ 126° 55′ 16″	

안 산 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
이익선생 묘 李瀷先生 墓	일동 555	조선 (1765)	실학의 대가. 성호학파 형성. 묘소에는 묘비, 상석, 향로석, 망주석 등이 있음	32쪽 안양 75	37° 18′ 48″ 126° 51′ 43″	기념물 40
양주최씨 묘역 楊州崔氏 墓域	사동	조선	최혼, 최자준 등 최씨문중 6대에 걸친 분묘	46쪽 안양 85	37° 17′ 20″ 126° 51′ 17″	
최혼 묘 崔渾 墓	사동 산83-8	조선	양주최씨의 중시조	46쪽 안양 85	37° 17′ 20″ 126° 51′ 17″	향토유적 10
최정걸 묘 崔挺傑 墓	사동 산92	조선 (17세기)	인조 때 무신. 병자호란 때 분전 끝에 장렬하게 전사	46쪽 안양 85	37° 17′ 08″ 126° 51′ 41″	향토유적 8
최용신 묘 崔容信 墓	본오동 897-4	일제강점기 (1935)	여류 농촌운동가. 상록수의 실제 주인공. 건국 훈장 애족장 수상	46쪽 안양 85	37° 17′ 49″ 126° 51′ 51″	향토유적 18
양상동 지석묘군 楊上洞 支石墓群	양상동	청동기	장방형의 토광을 가진 지석묘 2기가 조사됨. 도로건설로 파괴됨	32쪽 안양 64	37° 20′ 38″ 126° 50′ 56″	
정시윤 묘 丁時潤 墓	양상동(하양대)	조선 (18세기)	묘역의 규모는 140평 정도. 묘비와 상석, 향로석, 망주석 등이 있음	32쪽 안양 65	37° 20′ 46″ 126° 51′ 12″	
강징 묘 · 신도비 姜徵 墓 · 神道碑	양상동 산16-3 (상양대)	조선(1536 · 1647)	조선의 문신, 서예가	32쪽 안양 55	37° 21′ 05″ 126° 51′ 12″ 37° 21′ 07″ 126° 51′ 14″	향토유적 3
청주한씨 묘 淸州韓氏 墓	양상동 산5(하양대)	조선	1988년 발굴. 회곽 위에서 여러장의 지석이 발견되어 피장자들이 청주한씨와 그 가족들임이 밝혀짐	32쪽 안양 65	37° 20′ 38″ 126° 51′ 14″	
정언벽 묘 · 묘갈 丁彦璧 墓 · 墓碣	양상동 산7 (하양대)	조선 (1650)	조선 문신. 사간원헌납, 홍문관 교리	32쪽 안양 65	37° 20′ 45″ 126° 51′ 08″ 37° 20′ 40″ 126° 51′ 13″	향토유적 9
진주유씨 묘역 晋州柳氏 墓域	부곡동 산5-1	조선	유방(1606), 유시행(1666), 유영, 유적(선조의 부마), 유명현(18세기 초,우승지)	32쪽 안양 65	37° 19′ 43″ 126° 52′ 13″	
유석 묘 · 신도비 柳碩 墓 · 神道碑	부곡동 산5-1 (원부곡)	조선(1655 · 1690)	강원도 관찰사. 신도비(조형 찬, 허목 전, 서)	32쪽 안양 66	37° 20′ 14″ 126° 52′ 33″ 37° 20′ 14″ 126° 52′ 32″	향토유적 12
정정옹주 묘 貞正翁主 墓	부곡동 산50-40	조선 (1666)	선조의 옹주	32쪽 안양 65	37° 19′ 42″ 126° 52′ 16″	향토유적 14
부곡동 고분군 釜谷洞 古墳群	부곡동(원부곡)	고려이전	10여기 고분들이 집중적으로 분포. 대부분 삭토됨	32쪽 안양 66	37° 19′ 56″ 126° 52′ 38″	
월피동 지석묘군 月陂洞 支石墓群	월피동	청동기	안산천을 따라 여러기의 지석묘. 하천정리로 파괴	32쪽 안양 65	37° 20′ 00″ 126° 51′ 07″	
고잔리 태봉 古棧里 胎封	고잔동 산18	고려	고려 왕자의 태를 묻은 곳. 아파트 개발로 파괴	31쪽 안양 74	37° 19′ 21″ 126° 50′ 28″	
전주이씨 묘역 全州李氏 墓域	고잔동 산87	조선	이우정(17세기, 병조참판), 이인현	31쪽 안양 74	37° 19′ 13″ 126° 49′ 31″	
이인현 묘 李仁賢 墓	고잔동 산87	조선 (1637)	문화현감	31쪽 안양 74	37° 19′ 13″ 126° 49′ 31″	향토유적 11
유관 묘 柳灌 墓	와동(하이물골)	조선 (16세기)	좌의정. 을사사화로 유배 중 사사	31쪽 안양 64	37° 20′ 36″ 126° 50′ 12″	
안산문화원 安山文化院	와동		0345)480-9823~4	31쪽 안양 74	37° 19′ 24″ 126° 49′ 46″	
순천김씨 묘역 順天金氏 墓域	와동 102-10	조선	김류(17세기, 영의정, 신도비), 김여물	31쪽 안양 64	37° 20′ 05″ 126° 50′ 09″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
김여물 묘·신도비 金汝岉 墓·神道碑	와동 141	조선(1593·1622)	충주군수. 임진왜란 때 전사. 김상헌 찬, 김좌명 서, 이정영 전.	31쪽 안양 64	37° 20′ 06″ 126° 50′ 02″ 37° 20′ 05″ 126° 49′ 58″	향토유적 4
사세충열문 四世忠烈門	와동 151	조선	병자호란 당시 김여물의 충정과 4대에 걸친 열녀를 기림. 1971년 중수	31쪽 안양 64	37° 20′ 04″ 126° 49′ 57″	문화재자료 8
사옹원 분원지 司饔院 分院址	신길동	조선	지역의 특산물인 조기를 잡아 진상하던 곳	30쪽 안양 71	37° 19′ 13″ 126° 45′ 05″	
무응고리 봉수 無應古里 烽燧	신길동 능길	조선	남양 혜운산, 인천 성산과 연락. 후에 정왕산봉수가 그 기능을 대신함. 시화지구 공사로 파괴	30쪽 안양 61	37° 19′ 41″ 126° 45′ 31″	
전의이씨 묘역 全義李氏 墓域	신길동 뱅골마을	조선	이충가(묘갈, 1669), 이언항(묘갈, 1670) 이경희(묘갈, 1669), 이정제(묘갈, 1691)	31쪽 안양 62	37° 19′ 47″ 126° 47′ 03″	
신점 묘 申點 墓	신길동 산9-2	조선(1536(?))	임진왜란 때 명의 구원병 파견에 힘씀	30쪽 안양 72	37° 19′ 26″ 126° 46′ 30″	향토유적 5
안탄대선생 묘 安坦大先生 墓	성곡동 615-1	조선(16세기·1656)	중종의 장인. 청백리. 신최 찬, 신승 서	44쪽 안양 71	37° 18′ 15″ 126° 45′ 47″	기념물 83
잿머리 성황당 城隍堂	성곡동 산76	고려	서희가 사신으로 갈 때 신라 경순왕을 모셔 제사를 지냈다 함	44쪽 안양 71	37° 18′ 23″ 126° 45′ 13″	향토유적 1
홍명원 묘·묘갈 洪命元 墓·墓碣	성곡동 산78	조선(1623·1661)	경기도 관찰사. 송시열 찬, 송준길 서	44쪽 안양 71	37° 18′ 29″ 126° 45′ 16″	향토유적 6
윤민준 묘·묘갈	성곡동 산78			44쪽 안양 71	37° 18′ 22″ 126° 45′ 11″	
성곡동 성지 城谷洞 城址	성곡동 해봉산	삼국	삼국시대 이후 계속 사용된 것으로 보임	44쪽 안양 71	37° 18′ 23″ 126° 45′ 15″	
목내동 성지 木內洞 城址	목내동 산47	삼국	토축성으로 성내에서 삼국 토기편 수습. 도로 건설로 절단된 능선의 양쪽에 토축이 남아 있음	30·31·44·45쪽 안양 71·72	37° 18′ 38″ 126° 47′ 12″	
소릉터 昭陵	목내동 산47	조선(15세기)	문종의 왕비, 단종의 어머니인 현덕왕후 안동권씨의 초장지. 1456년 훼손되어 1513년 양주 현릉으로 이장	30쪽 안양 71	37° 19′ 00″ 126° 46′ 27″	
별망패총 別望貝塚	초지동	신석기·원삼국	빗살무늬토기·적갈색 연질토기 출토. 공장건설로 파괴	45쪽 안양 83	37° 18′ 00″ 126° 48′ 24″	
별망성지 別望城址	초지동 656	고려	남양만에 근접해 있는 해안 평산성. 성내에 다량의 자기편과 와편이 산재	45쪽 안양 82·83	37° 17′ 46″ 126° 47′ 56″	기념물 73
산대장터 山垈場	선부동	조선	토산물이 주로 유통되었음	31쪽 안양 62	37° 20′ 26″ 126° 47′ 39″	
오취인터 烏嘴堰	선부동	조선	진흘청에서 쌓음	31쪽 안양 62	37° 20′ 15″ 126° 47′ 33″	
홍처윤 묘·묘갈 洪處尹 墓·墓碣	선부동 112-2	조선(1663·1697)	첨지중추부사, 예조참의. 김자점을 탄핵하다 삭직	31쪽 안양 63	37° 20′ 30″ 126° 48′ 20″	향토유적 13
윤강 묘·신도비 尹絳 墓·神道碑	선부동 17-2 (우산이)	조선(1667·1709)	형조판서	31쪽 안양 53	37° 21′ 04″ 126° 48′ 36″	향토유적 15
선부동 지석묘군 仙府洞 支石墓群	선부동 산27	청동기	시흥 관내 4기, 안산 관내 7기 등 총11기. 일부 경기도박물관에 이전	31쪽 안양 52	37° 21′ 01″ 126° 47′ 43″	향토유적 2
팔곡리 향나무 八谷里 香	팔곡1동 53-3 (남산들)	고려		46쪽 안양 76	37° 18′ 42″ 126° 53′ 36″	기념물 32
팔곡동 유적 八谷洞 遺蹟	팔곡1동 산5	조선	내외 이중광을 갖춘 회다짐 무덤. 백자 사발형 묘지석, 지석 등 출토	32·46쪽 안양 76	37° 18′ 46″ 126° 53′ 15″	
건건동 유물출토지 乾乾洞 遺物出土地	건건동 894-14	조선	백자광구병 외 수습	47쪽 안양 87	37° 17′ 57″ 126° 54′ 19″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
김양택 묘·묘갈 金陽澤 墓·墓碣	건건동 9-1 (삼천리)	조선 (1780)	영의정. 황경원 찬. 김두공 서	46쪽 안양 77	37° 18′ 44″ 126° 54′ 04″	
건건동 유적 乾乾洞 遺蹟	건건동 948번지일대		각종 토기, 자기, 기와편들 수습. 건물이 입지했을 가능성은 희박	47쪽 안양 87	37° 17′ 45″ 126° 54′ 11″	
오태주· 명안공주 吳泰周·明安公主 묘·묘갈 墓·墓碣	사사동(대촌)	조선(1716· 1720)	문신. 현종의 부마, 서예가. 김창흡 찬	47쪽 안양 87	37° 17′ 44″ 126° 55′ 26″	
칠보사(약사암) 七寶寺(藥師庵)	사사동 산11	일제강점기 (1907)	1906년 석불 2구를 발견하여 신축	47쪽 안양 88	37° 17′ 03″ 126° 55′ 54″	
한응인 묘역·신도비 韓應寅 墓域·神道碑	사사동 산18-6 (대촌)	조선 (1642)	선조대의 문신. 우의정. 김류 찬, 한인급 서, 김광현 전	47쪽 안양 88	37° 17′ 49″ 126° 55′ 55″ 37° 17′ 46″ 126° 55′ 56″	기념물 157
수암동 선정비군 秀岩洞 善政碑群	수암동 134-3	조선	1988년 남쪽으로 약 200m 위치에서 이전. 임세량 선정비(1705)·박종기 불망비(1827)· 김철순 선정비(1827)·이겸진 선정비(1783)	32쪽 안양 56	37° 21′ 40″ 126° 52′ 42″	
평근루지 (수암면사무소지) 平近樓址 (秀岩面事務所址)	수암동 256 (안산)	조선 (1669)	안산 관아의 정문. 일제 강점으로 수암면 사무소 로 사용하기 위해 철거된 것으로 추정	32쪽 안양 56	37° 21′ 41″ 126° 52′ 57″	
안산향교지 安山鄕校址	수암동 352 (안산)	조선	1944년 1군 1향교 제도에 따라 안산, 시흥, 과천의 3향교가 과천향교로 통합	32쪽 안양 56	37° 21′ 34″ 126° 53′ 06″	
안산장시터 安山場市 (읍내장·수암시장) (邑內場·秀岩市場)	수암동 428	조선	1960년대 폐장	32쪽 안양 56	37° 21′ 34″ 126° 52′ 41″	
여단터 厲壇	수암동 산1-3	조선	제사를 못받는 귀신이나 못된 돌림병에 죽은 귀신에게 제사를 지내는 단	32쪽 안양 56	37° 21′ 57″ 126° 53′ 08″	
수암사(정수암)지 秀岩寺(淨水庵)址	수암동 산4	조선	주위에 샘터 하나와 무너진 축대 흔적이 남아 있음	32쪽 안양 56	37° 21′ 44″ 126° 53′ 44″	
원당사지 元堂寺址	수암동 산13 원당골	고려	조선 말에 폐사. 1980년대 석불좌상 2구가 있었음.	32쪽 안양 56	37° 21′ 21″ 126° 53′ 40″	
안산읍성지 安山邑城址	수암동 (안산)	고려	전형적인 읍성으로 전체적으로 장방형의 형태	32쪽 안양 56	37° 21′ 47″ 126° 52′ 53″	
안산읍성 관아지 安山邑城 官衙址	수암동 산256-1 (안산)	조선	1914년 수암면 사무소로 사용. 1972년 폐쇄	32쪽 안양 56	37° 21′ 43″ 126° 52′ 58″	기념물 127
망해정지 望海亭址	수암동 산27	조선	조선초의 실권자 김정경의 정자	32쪽 안양 56	37° 21′ 49″ 126° 52′ 55″	
원성·원혜· 원평왕후 생가지 元成·元惠· 元平王后 生家址	장상동 산신우물주위 (노리울)	고려	고려 현종의 비와 그 자매들의 생가터	32쪽 안양 56	37° 21′ 11″ 126° 52′ 53″	
쌍록원터 雙鹿院	장하동 산32-1 원뒤(삼밭들)	고려~ 조선	관원들의 숙박지	32쪽 안양 55	37° 21′ 01″ 126° 51′ 44″	
오정각 五旌閣	화정동 58 (넓이울)	조선	단종 복위에 가담한 김문기, 김현역, 김충주, 김경남, 김납전 5대의 정문 봉안	31쪽 안양 54	37° 21′ 25″ 126° 50′ 00″	문화재자료 7
고송정지 枯松亭址	화정동 산54 (넓이울)	조선	단종 복위에 실패한 김충주가 도피한 곳	31쪽 안양 54	37° 21′ 21″ 126° 50′ 11″	기념물 101
홀곳 패총 貝塚	대부동	신석기	빗살무늬토기편 채집. 도로확장으로 파괴	57쪽 대부 13	37° 12′ 29″ 126° 33′ 27″	
쌍계사 雙溪寺	대부북동	조선 (1689)	극락보전을 비롯하여 요사채 2동. 목조 아미타불좌상. 아미타 후불 탱화. 현왕 탱화등이 봉안	41쪽 인천 94	37° 15′ 36″ 126° 34′ 50″	
대부도 자선비 大阜島 慈善碑	대부북동 산85-11	조선	대지주로 소작인들에게 덕을 베품. 1980년 4월 5일 현 위치에 이전	57쪽 대부 14	37° 13′ 14″ 126° 34′ 38″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
홍정희 효자문 洪貞羲 孝子門	대부남동 748	조선	효행으로 장려	57쪽 대부 13	37° 12′ 30″ 126° 33′ 11″	향토유적 5

과 천 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
효령대군 영우 孝寧大君 影宇	관문동	조선	효령대군 영정(유형문화재 81)을 봉안	20쪽 안양 29	37° 26′ 20″ 126° 58′ 00″	
과천 관아지 果川 官衙址	관문동 107	조선	관아건물. 1895년부터 과천군 청사로 사용. 현 중앙동사무소	26쪽 안양 30	37° 26′ 01″ 126° 59′ 46″	
부림헌지 富林軒址	관문동 107	조선	관아 객사의 한 건물 . 온온사 동쪽. 정조 친필인 부림헌 현판이 전함	26쪽 안양 30	37° 25′ 59″ 126° 59′ 41″	
관문동 선정비군 官門洞 善政碑群	관문동 107	조선	김염조 인정비(17세기), 박태원 선정비 (17세기), 정동준 불망비(1782), 이현도 불망비 (1788), 이인수 거사비(1826), 민치록 거사비 (1894), 김병기 불망비(1863), 유치희 불망비 (1867), 이태응 불망비(1869), 이병제 불망비 (1870), 허익(1886), 민상호 불망비(1901), 정기세 불망비(1884),홍우창 불망비(1884), 권□량 선정비, 이만견 불망비(추정: 1704), 변성환 자선비(1927)	26쪽 안양 30	37° 26′ 00″ 126° 59′ 43″	
온온사 穩穩舍	관문동 107-5	조선	정조의 친필 현판이 전함. 과천현 관아에 부속된 객사의 건물	26쪽 안양 30	37° 26′ 00″ 126° 59′ 40″	유형문화재 100
과천문화원 果川文化院	문원동		02)504-6513	26쪽 수원 31	37° 25′ 20″ 127° 00′ 01″	
봉화정씨 묘역 奉化鄭氏 墓域	문원동 (윗 배랭이)	조선	정문형(우의정.묘갈-1501,홍귀달 찬) 정숙서(제용감제조 겸 오위도총부부총관)	26쪽 수원 31	37° 24′ 36″ 126° 59′ 56″	
심우준 묘갈 沈友俊 墓碣	문원동(배랭이골)	조선 (1625)	이수광 찬, 심광수 서, 김상용 전	26쪽 수원 31	37° 25′ 13″ 127° 00′ 28″	
차천로 묘 車天輅 墓	문원동(배랭이골)	조선 (17세기)	조선의 문필가. 첨정 역임. 묘역내에 혼유석, 상석, 향로석 등이 있음	26쪽 수원 31	37° 25′ 17″ 127° 00′ 25″	
문원동 백자 요지1 文原洞 白磁 窯址1	문원동(사기막골)	조선 (15~16세기)	15~16세기 백자 대접, 접시,항아리,병 등 출토	26쪽 수원 31	37° 24′ 53″ 127° 00′ 23″	
문원동 백자 요지2 文原洞 白磁 窯址2	문원동(사기막골)	조선 (15~16세기)	백자 대접과 접시가 대부분. 백자요지1과 거의 유사	26쪽 수원 31	37° 24′ 22″ 127° 00′ 27″	
정원준·정순옹주 鄭元俊·靜順翁主 묘·묘갈 墓·墓碣	문원동(매봉골)	조선 (16세기)	성종의 여섯째 사위	26쪽 안양 40	37° 24′ 36″ 126° 59′ 56″	
김약로 묘·묘표 金若魯 墓·墓表	갈현동(찬우물)	조선(18세기 ·1775)	좌의정. 김재로 찬, 유공권 집자	26쪽 안양 40	37° 24′ 59″ 126° 59′ 12″	
전주최씨 묘역 全州崔氏 墓域	갈현동	조선	최흡(임진왜란시 전사), 최복립(교관), 최복양(선전관), 최복명(장연현감)	26쪽 안양 39	37° 25′ 00″ 126° 58′ 22″	
가자 우물 加資	갈현2동 7-1 (찬우물)	조선	정조의 수원행차시 당상품계를 제수했다고 함	26쪽 안양 40	37° 24′ 54″ 126° 59′ 17″	
보광사 普光寺	갈현동 산126-18		문원리에서 폐사된 것을 현재 위치로 이전	26쪽 안양 40	37° 25′ 12″ 126° 59′ 15″	
문원리 삼층석탑 文原里 三層石塔	갈현동 산126-21	고려	관문리의 옛 사지에서 이전한 것으로 전해짐. 현재 높이 1.7m	26쪽 안양 40	37° 25′ 11″ 126° 59′ 13″	문화재자료 39
문원리사지 文原里寺址 석조보살입상 石造菩薩立像	갈현동 산126-21	고려	간략하게 조각되어 있어 미륵상을 조각하다 미완성된 것으로 추정	26쪽 안양 40	37° 25′ 11″ 126° 59′ 13″	문화재자료 77

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
울산박씨 묘역 蔚山朴氏 墓域	갈현동 산32	조선	박정한(공조참판 겸 동지의금부사), 박회문	26쪽 안양 40	37° 24′ 39″ 126° 58′ 58″	
백화사지(학사) 百華寺址(鶴寺)	막계동 (서울대공원 아카시아광장)		초석 및 석불이 있다고 전함.	27쪽 수원 32	37° 25′ 21″ 127° 02′ 01″	
이축 묘·묘갈 李軸 墓·墓碣	막계동 청계산 중턱	조선(1614 ·1617)	양녕대군의 현손. 공조판서. 이항복 찬, 김현성 서	27쪽 수원 22	36° 26′ 09″ 127° 01′ 35″	
거창신씨 묘역 居昌申氏 墓域	과천동	조선	신사룡, 신여욱(무신), 신회장, 신만(양구현감), 신익상, 신정휴, 신기경(과천현감), 신옥(통덕랑), 신병우(돈녕부도정)	20쪽 안양 20	37° 27′ 27″ 126° 59′ 48″ 37° 27′ 11″ 126° 59′ 50″	
전주이씨 묘역 全州李氏 墓域	과천동(하리)	조선	조치중(무신,교위중군부사직우위 역임), 이천(조치중의 사위), 이익번(충좌위부호군), 이장(호당문학), 이경(용강현령)	20쪽 수원 11	37° 27′ 19″ 127° 00′ 34″	
과천동 사지 果川洞 寺址	과천동		석축 위에 대지가 조성. 석축은 후대에 쌓여진 것으로 보이며 지표에서 별다른 유물은 보이지 않음	20쪽 수원 11	37° 27′ 12″ 127° 00′ 23″	
마사박물관 馬事博物館	주암동 685		02)509-1283~5	20쪽 수원 21	37° 26′ 41″ 127° 00′ 51″	
홍촌 마애승상 洪村 磨崖僧像	중앙동 산3	고려	175×200×110㎝ 크기의 바위에 5명의 스님들이 웃고 있는 얼굴을 조각	26쪽 안양 40	37° 25′ 21″ 126° 58′ 40″	향토유적 4
관악산 일명사지 冠岳山 逸名寺址	중앙동 산11	고려	석축 상면에 약 400평 정도의 대지가 있음. 2개소의 우물, 연화문대석 2기, 석탑재 1기 확인	26쪽 안양 29	37° 25′ 54″ 126° 58′ 28″	향토유적 2
관악사지 冠岳寺址	중앙동 산12-1	통일신라 (?)	의상이 관악산에 의상대를 세우고 관악사를 창건했다고 알려짐. 1411년 효령대군이 현재의 위치로 옮겨 중창함. 불구 수습	20쪽 안양 29	37° 26′ 24″ 126° 58′ 02″	향토유적 1
연주암 戀主庵	중앙동	통일신라 (677)	의상 창건. 관악사가 연주암으로 개칭	20쪽 안양 29	37° 26′ 19″ 126° 58′ 02″	
연주대 戀主臺	중앙동 산12-4	통일신라 (677)	의상 창건. 의상대를 연주대로 개칭. 고려 멸망 후 유신들이 고려를 연모하여 연주대라 함	20쪽 안양 29	37° 26′ 30″ 126° 57′ 59″	기념물 20
연주암 삼층석탑 戀主庵 三層石塔	중앙동 산12-1	조선	효령대군이 건조하였다고 함 .	20쪽 안양 29	37° 26′ 19″ 126° 58′ 02″	유형문화재 104
강득룡 묘 康得龍 墓	중앙동	조선	태조의 계비 신덕왕후의 오빠. 고려가 망하자 연주대에 은거	26쪽 안양 30	37° 25′ 34″ 126° 59′ 14″	
중앙동 마애명문1 中抉洞 磨崖銘文1	중앙동	조선	"丹霞詩境", 신위의 친필	26쪽 안양 30	37° 25′ 49″ 126° 59′ 15″	
중앙동 마애명문2 中抉洞 磨崖銘文2	중앙동	조선	"紫霞洞門", 신위의 친필	26쪽 안양 30	37° 25′ 49″ 126° 59′ 15″	
중앙동 마애명문3 中抉洞 磨崖銘文3	중앙동	조선	"白雲山人 紫霞洞天", 신위의 친필	26쪽 안양 30	37° 25′ 49″ 126° 59′ 15″	
중앙동 마애명문4 中抉洞 磨崖銘文4	중앙동	조선	송시열이 지은 7언절구 시가 새겨져 있음.	26쪽 안양 30	37° 25′ 49″ 126° 59′ 15″	
중앙동 분청사기 요지1 中央洞 粉青沙器 窯址1	중앙동	조선 (15-16세기)	대접, 접시류가 주류이며 그 외 항아리, 병 등 수습.	26쪽 안양 40	37° 25′ 24″ 126° 58′ 38″	
중앙동 분청사기 요지2 中央洞 粉青沙器 窯址2	중앙동	조선 (15-16세기)	1의 100m 윗쪽에 위치. 대접, 접시류가 주류	26쪽 안양 40	37° 25′ 27″ 126° 58′ 39″	
시흥향교始興鄕校 (과천향교·안양향교) (果川鄕校·安養鄕校)	중앙동 81	조선 (1398)	건설당시는 과천향교. 1944년 시흥향교, 안양향교와 폐합	26쪽 안양 30	37° 25′ 51″ 126° 59′ 22″	문화재자료 9
최몽량 묘 崔夢亮 墓	중앙동(동막골)	조선 (17세기)	정묘호란시 의주성에서 포로가 되어 순절. 의주판관	20쪽 안양 30	37° 26′ 17″ 126° 59′ 26″	

오 산 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
오산문화원 烏山文化院	오산동		0339)375-7959	79쪽 용인 33	37° 09′ 15″ 127° 04′ 28″	
오산동 유물출토지 烏山洞 遺物出土地	오산동 193-1	고려	영통사명 청동빈도영존자상 수습	80쪽 용인 44	37° 08′ 45″ 127° 05′ 07″	
한두유 묘·묘갈 韓斗愈 墓·墓碣	부산동	조선 (1712)	풍덕부사역임. 송시열 찬, 김진규 서	80쪽 용인 44	37° 08′ 59″ 127° 05′ 34″	
궐리사 闕里祠	궐동 147	조선 (1792)	공서린이 서재를 세우고 후학들에게 강의를 하였던곳	79쪽 용인 33	37° 09′ 22″ 127° 03′ 49″	기념물 147
금암리 7호 지석묘 錦岩里 7號 支石墓	금암동	청동기	290×220×70㎝ 크기의 개석	79쪽 용인 32	37° 10′ 02″ 127° 02′ 59″	기념물 112
금암리 8호 지석묘 錦岩里 8號 支石墓	금암동	청동기	470×330×130㎝ 크기로 비교적 대형	79쪽 용인 32	37° 09′ 59″ 127° 02′ 52″	기념물 112
금암리 9호 지석묘 錦岩里 9號 支石墓	금암동	청동기	495×230×75㎝ 크기	79쪽 용인 32	37° 10′ 04″ 127° 02′ 28″	기념물 112
금암리 지석묘군 錦岩里 支石墓群	금암동 산 71일원 외	청동기	1-6호. 모두 개석식의 지석묘	79쪽 용인 32·33	37° 10′ 15″ 127° 03′ 03″	기념물 112
수청동 지석묘 水淸洞 支石墓	수청동	청동기	2기. 모두 개석식 지석묘로 추정. 아파트 건설로 파괴	79쪽 용인 33	37° 09′ 46″ 127° 03′ 56″	
내삼미동 유물출토지 內三美洞 遺物出土地	내삼미동	백제	승석문토기 출토	79쪽 용인 33	37° 10′ 16″ 127° 03′ 44″	
외삼미동 지석묘 外三美洞 支石墓	외삼미동 산277-1	청동기	탁자식 지석묘 1기와 개석식 지석묘 1기	79쪽 용인 23	37° 11′ 10″ 127° 03′ 29″	향토유적 1
홍수주 묘 洪受疇 墓	세교동		형조참판 역임. 화가. 매화·대나무·포도 그림으로 유명	79쪽 용인 22	37° 11′ 05″ 127° 02′ 00″	
방어사 변응성 선정비 防禦使 邊應星 善政碑	지곶동		1602년 독산성 수축	79쪽 용인 22	37° 10′ 35″ 127° 01′ 44″	
윤훤 신도비 尹萱 神道碑	지곶동	조선 (16세기)	군기시첨정 역임. 성세창 찬	79쪽 용인 22	37° 10′ 52″ 127° 02′ 04″	
지곶동 고분군(여왕릉) 紙串洞 古墳群(女王陵)	지곶동		동네에서 여왕릉·목릉으로 부름. 문인석, 장대석들이 흩어져 있음	79쪽 용인 21·31	37° 10′ 29″ 127° 01′ 24″	
보적사(세마사) 寶積寺(洗馬寺)	지곶동 150	삼국	독산성 축성 후 전승을 기원하기 위해 창건. 이후 여러차례 전란으로 거듭 중건함	79쪽 용인 21	37° 10′ 51″ 127° 01′ 18″	
독산성 및 세마대지 禿山城 洗馬臺地	지곶동 162-1	백제	테뫼식 석축성. 백제때 초축되어 주변의 태봉산성, 길성리토성과 함께 사용된 것으로 보임	78·79쪽 용인 21	37° 10′ 48″ 127° 01′ 16″	사적 140
지곶동 유물출토지 紙串洞 遺物出土地	지곶동 산219	고려	금동보살입상 수습	79쪽 용인 22	37° 10′ 33″ 127° 01′ 38″	
이상재 충효각 李尙載 忠孝閣	서동	조선 (1704)	병자호란시 순절한 이상재 선생의 충의를 기리기 위해 건립	79쪽 용인 42	37° 08′ 55″ 127° 02′ 25″	
최정린 효자정문 崔廷麟 孝子旌門	두곡동		어버이에 대한 효성이 지극하여 정문이 세워짐	79쪽 용인 42	37° 07′ 35″ 127° 02′ 43″	
청해백사 靑海伯祠	가수동	조선	청해백 이지란의 사당. 누읍동에 있었으나 한국전쟁시 소실되어 재건	79쪽 용인 43	37° 08′ 33″ 127° 03′ 13″	

시 흥 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
대야리 사지 大也里 寺址	대야동 산140 소래산	고려	소래산 마애보살입상 아래 50여m 지점	17쪽 안양 12	37° 27′ 07″ 126° 47′ 03″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
소래산 마애보살입상 蘇萊山 磨崖菩薩立像	대야동 산 140-3	고려	소래산 정상 동쪽 병풍바위에 음각. 높이 13m	16쪽 안양 12	37° 27′ 04″ 126° 46′ 58″	향토유적 14
인천부 우사단지 仁川府 雩祀壇址	대야동 소래산 (제터골)	조선	인천부에서 기우제를 지내던 곳	17쪽 안양 12	37° 27′ 09″ 126° 47′ 09″	
하우명 효자정각 河友明 孝子旌閣	신천동 422 (계란말)	조선 (1700년대)	어머니에 대한 효성이 지극했음. 비각은 후대에 여러차례 중수하였으며 1988년 전면 보수하였음	16쪽 안양 22	37° 26′ 27″ 126° 46′ 45″	향토유적 11
소산재(소산서원) 蘇山齋(蘇山書院)	신천동 산12	조선	세종 때 문신 하연을 제사하고 묘소를 관리하기 위한 재실	16쪽 안양 22	37° 26′ 32″ 126° 46′ 44″	
하연 묘·신도비 河演 墓·神道碑	신천동 산12	조선 (15세기)	세종때 문신. 영의정 남지 찬, 김교진 서, 전	16쪽 안양 22	37° 26′ 35″ 126° 46′ 47″ 37° 26′ 25″ 126° 46′ 43″	향토유적 3
방산동 芳山洞 방골(방곡) 요지 (芳谷) 窯址	방산동 292 (방골)	고려 (9~10세기)	고려청자 발생 기원 연구에 중요한 자료를 제공해 주는 유적	22쪽 안양 31	37° 25′ 03″ 126° 46′ 19″	향토유적 15
방산동 芳山洞 다니(죽원) 요지 (竹院) 窯址	방산동 378 (다니)	고려 (9~10세기)	고려청자 발생 기원 연구에 중요한 자료를 제공해 주는 유적	22쪽 안양 32	37° 24′ 46″ 126° 46′ 31″	향토유적 15
김치인 묘·묘갈 金致仁 墓·墓碣	안현동 360-6	조선 (1790)	영의정 역임. 『명의록』, 『열성지장통기』 등 지음. 묘갈(1790, 조돈 찬·서)	23쪽 안양 23	37° 25′ 32″ 126° 48′ 44″	향토유적 1
남홍기 묘 南鴻冀 墓	금이동 산42	조선		23쪽 안양 44	37° 23′ 59″ 126° 50′ 32″	
신안주씨 삼세 적선비 新安朱氏 三世 積善碑	과림동 355	일제강점기 (1917)		17쪽 안양 24	37° 26′ 25″ 126° 49′ 58″	
중림역지 重林驛址	과림동 중림 (안말)	조선	서씨가에서 역을 헐고 묘를 썼다고 함.	17쪽 안양 24	37° 26′ 30″ 126° 49′ 38″	
계수동 지석묘 桂壽洞 支石墓	계수동 260-2 (안골)	청동기	3.2×2.7×0.4m 크기의 남방식 지석묘	17쪽 안양 23	37° 26′ 47″ 126° 49′ 17″	
진덕사지 鎭德寺地	화정동	고려	폐사지에서 1940년 무렵 석조약사여래불좌상이 출토	31쪽 안양 53	37° 22′ 03″ 126° 49′ 14″	
유자신 묘·묘갈 柳自新 墓·墓碣	능곡동	조선 (1622)	유근 찬, 오정 서	31쪽 안양 53	37° 21′ 13″ 126° 48′ 45″	
유자신 신도비 柳自新 神道碑	능곡동 산33 (능골)	조선 (1617)	유근 찬, 오정 서, 김상용 전	31쪽 안양 53	37° 21′ 56″ 126° 49′ 04″	
관곡지 官谷池	하중동 208 (관곡)	조선	강희맹이 중국에서 전당연이라는 연꽃 종자를 수입하여 시험재배한 곳	23쪽 안양 43	37° 23′ 58″ 126° 48′ 23″	향토유적 8
은휴정지 恩休亭址	하중동 산200-3 (관곡)	조선	관곡지 동북쪽 약 70m 야산에 위치. 현재는 잡목지대	23쪽 안양 33	37° 24′ 30″ 126° 48′ 20″	
강희맹선생 묘·신도비 姜希孟先生 墓·神道碑	하상동 산2	조선 (1483)	조선초기 명신, 이조판서, 좌찬성. 서거정 찬, 박증영 서, 전	23쪽 안양 43	37° 23′ 30″ 126° 48′ 43″ 37° 23′ 31″ 126° 48′ 44″	기념물 87
연성재 蓮城齋	하상동 산2, 134	조선	강희맹의 재사. 묘와 신도비 앞에 있다	23쪽 안양 43	37° 23′ 34″ 126° 48′ 46″	
방축장터 防築場	광석동(월미)	조선	광석시장. 폐시됨	23쪽 안양 44	37° 22′ 55″ 126° 49′ 35″	
성주이씨 묘역 星州李氏 墓域	물왕동	조선	이하보(묘갈, 이홍진 서, 1727)	23쪽 안양 44	37° 23′ 08″ 126° 50′ 29″	
광석동 선정비군 廣石洞 善政碑群	물왕동 372 (비석골)	조선	서북쪽 50m 노변에서 1980년대에 이전. 권용정(1848), 박기회(1873), 이규현(1843)의 선정비	23쪽 안양 44	37° 22′ 54″ 126° 49′ 39″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
윤민헌 신도비 尹民獻 神道碑	산현동(깨골)	조선 (1683)	명종~인조때의 무신. 첨지중추부사 역임	31쪽 안양 54	37° 21′ 57″ 126° 50′ 04″	
윤엄 묘갈 尹儼 墓碣	산현동(사리골)	조선 (1582)	황정욱 찬, 백광훈 서.	31쪽 안양 54	37° 22′ 03″ 126° 49′ 50″	
윤행직 묘갈 尹行直 墓碣	산현동(새주골)	조선 (1857)	윤찬 찬, 임준상 서.	31쪽 안양 54	37° 22′ 23″ 126° 50′ 11″	
이상기 정려 李相夔 旌閭	산현동	조선 (1683)	숙종 때의 효자. 이조참의에 증직	31쪽 안양 54	37° 22′ 16″ 126° 50′ 34″	
이숙번 묘·묘갈 李叔蕃 墓·墓碣	산현동	조선 (1683)	방원과 1, 2차 왕자의 난때 공을 세움. 영의정에 추증. 시호는 충숙	31쪽 안양 54	37° 22′ 29″ 126° 49′ 55″	
충경사 忠景祠	산현동 437 (생곡)	조선	조선 전기의 충신 류성원의 사우	31쪽 안양 54	37° 22′ 00″ 126° 49′ 32″	
윤완 선정비 尹玩 善政碑	산현동 산53 (깨골)	조선	시흥현령. 옛 시흥 관아에 있던 것을 1970년대에 현 위치로 이전	31쪽 안양 54	36° 22′ 01″ 126° 50′ 03″	
남계술 애민선정비 南啓述 愛民善政碑	조남동 171-3 (남왕)	조선 (1901)	정산군수, 부여군수 역임.	24쪽 안양 45	37° 22′ 54″ 126° 51′ 33″	
조남동 지석묘 鳥南洞 支石墓	조남동 480-4 (방화)	청동기	4.2×3×0.7m 크기의 덮개돌. 북방식 지석묘	32쪽 안양 55	37° 21′ 49″ 126° 51′ 36″	기념물 103
법련사지 法蓮寺址	조남동 산1-5 (양달말)	조선 (1650)	효종의 비 인선왕후가 아버지의 명복을 빌기 위해 창건	24쪽 안양 46	37° 22′ 42″ 126° 52′ 48″	
장운익 신도비 張雲翼 神道碑	조남동 산1-5 (음달말)	조선 (1689)	병조판서. 김상헌 찬, 신익상 서, 최석정 전	24쪽 안양 46	37° 22′ 31″ 126° 52′ 38″	
장유 묘·신도비 張維 墓·神道碑	조남동 산1-5 (음달말)	조선 (1676)	병자호란 때 강화론 주장. 공조판서. 송시열 찬, 심익현 서, 김만기 전	24쪽 안양 46	37° 22′ 31″ 126° 52′ 37″ 37° 22′ 32″ 126° 52′ 35″	향토유적 2
조병세 묘 趙秉世 墓	조남동 산121-7 (방화)	일제강점기	좌의정. 1905년 을미늑약이 체결되자 조약의 파기를 주장하다가 자결	32쪽 안양 55	37° 21′ 47″ 126° 51′ 48″	향토유적 5
안산 사직단지 安山 社稷壇址	조남동 산71 일대	조선 (15세기)	안산 관아를 목내동에서 수암동으로 옮긴 1441년 이후 세운 것으로 추정	32쪽 안양 55	37° 21′ 38″ 126° 52′ 04″	
오자산 사지 五子山 寺址	논곡동 오자산 (논곡)		근처에 탑비의 귀부로 추정되는 석물이 있음 서쪽에 더 큰 규모의 절터가 있는데 원 사찰로 추정	24쪽 안양 45	37° 23′ 18″ 126° 51′ 05″	
청주한씨 문익공파 묘역 淸州韓氏 文翼公派 墓域	거모동 산62-4	조선	한준겸, 한이성, 한두상, 한희일 묘	30쪽 안양 52	37° 21′ 22″ 126° 46′ 48″	기념물 163
한준겸 묘·신도비 韓浚謙 墓·神道碑	거모동 산62	조선(1636 ·1652)	저서에 『유천유고』. 원주에서 이장. 이정구 찬, 오준 서, 김상용 전	30쪽 안양 52	37° 21′ 22″ 126° 46′ 48″ 37° 21′ 22″ 126° 46′ 47″	향토유적 4
군자산성 君子山城	군자동 군자봉 산22-3	삼국	산 정상부에 돌과 흙으로 쌓은 길이 400m, 높이 10m 정도의 성벽이 남아 있다고 함 삼국 토기편과 와편이 산재.	31쪽 안양 52	37° 21′ 26″ 126° 47′ 57″	
군자동 성황당지 君子洞 城隍堂址	군자동 군자봉 군자산성내	고려	고려 성종때부터 모셔지기 시작한 것으로 추정됨	31쪽 안양 52	37° 21′ 26″ 126° 47′ 57″	
김준용 묘·신도비 金俊龍 墓·神道碑	군자동 산138-1 (구지정)	조선 (1685)	영남절도사. 허목 찬, 오시복 서·전	31쪽 안양 52	37° 21′ 43″ 126° 47′ 27″ 37° 21′ 42″ 126° 47′ 25″	향토유적 13
박미 신도비 朴瀰 神道碑	군자동 산22-2 (비앞골)	조선 (1725)	송시열 찬, 이의현 서, 민진원 전	31쪽 안양 53	37° 21′ 28″ 126° 48′ 21″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
박동량 묘·신도비 朴東亮 墓·神道碑	군자동 산22-2 (비앞골)	조선(17세기·1725)	이조참판, 형조판서 역임. 김상헌 찬, 송시열 서, 민유중 전	31쪽 안양 53	37° 21′ 24″ 126° 48′ 15″ 37° 21′ 28″ 126° 48′ 21″	향토유적 12
영응대군 묘·신도비 永膺大君 墓·神道碑	군자동 산70 (구지정)	조선 (15세기)	세종의 8남 이염의 묘·신도비. 신도비(1498, 임사홍 찬·전, 박경 서), 1900년 양주에서 현 위치로 이장	31쪽 안양 52	37° 21′ 15″ 126° 47′ 30″ 37° 21′ 15″ 126° 47′ 30″	향토유적 9
궁궐터 宮闕	월곶동(궁골)		궁궐터로 전함. 지표에서 뚜렷한 유물·유적은 발견되지 않음	22쪽 안양 41	37° 22′ 32″ 126° 45′ 37″	
달월역지 驛址	월곶동 664-3 (이호정)	일제강점기 (1937)	수인선 개통과 동시에 건립. 1994년 폐쇄	22쪽 인천 50	37° 22′ 42″ 126° 44′ 56″	
군자역지 君子驛址	정왕동 876-55 (굴뚝촌)	일제강점기 (1937)	수인선 개통시 건립. 시화지구사업으로 폐쇄	30쪽 인천 70	37° 20′ 56″ 126° 44′ 39″	
정왕산 봉수지 正往山 烽燧址	정왕동 정왕산 (봉화산,봉우재산)	조선	오질이 봉수를 옮긴 것으로 남양의 해운산, 인천 성산과 연결. 채석으로 산 자체가 파괴됨	30쪽 안양 51	37° 21′ 27″ 126° 45′ 13″	
살막 패총 貝塚	정왕동 오이도	신석기	빗살무늬토기, 무문토기편 수습	29쪽 인천 68	37° 20′ 09″ 126° 41′ 40″	
소래벌 패총 貝塚	정왕동 오이도 (소래벌)	신석기	소량의 빗살무늬토기, 무문토기, 어망추 등 수습	29쪽 인천 69	37° 20′ 32″ 126° 42′ 03″	
안말 패총 貝塚	정왕동 오이도 (안말)	신석기	다양한 빗살무늬토기편과 돌칼 1점 수습	29쪽 인천 68	37° 20′ 18″ 126° 41′ 48″	
오이도 신포동 패총 烏耳島 新浦洞 貝塚	정왕동 오이도 (신포동)	신석기	오이도 남단의 만에 위치. 빗살무늬토기편 각종과 석촉, 골촉, 마제석부 등 출토	29쪽 인천 68	37° 20′ 00″ 126° 41′ 50″	
오이도 당집 烏耳島 堂	정왕동 오이도 당봉	조선	군부대로 인해 이전한 것으로 보임. 부대 내에 성혈이 있는 바위 있음	29쪽 인천 68	37° 20′ 18″ 126° 41′ 40″	
오질이 봉수지 吾叱耳 烽燧址	정왕동 오이도 당봉	조선	고려부터 존속했던 것으로 추정. 군부대 시설로 현재는 흔적 없음	29쪽 인천 68	37° 20′ 16″ 126° 41′ 40″	
이양신 묘갈 李亮臣 墓碣	죽율동(한배미)	조선 (1802)	조관빈 찬, 이시원 서	30쪽 안양 61	37° 20′ 50″ 126° 45′ 33″	
생금집 生禽	죽율동 597	조선	'황금 닭' 전설이 내려오는 집으로 금녕김씨 자손이 12대째 세거	30쪽 안양 61	37° 20′ 51″ 126° 45′ 38″	향토유적 7
평해구씨 묘역 平海丘氏 墓域	무지내동 산15	조선	구종직(신도비, 김상덕 찬, 민병승 서, 윤용구 전)	23쪽 안양 34	37° 25′ 03″ 126° 49′ 57″	
무지동 태봉 茂芝洞 胎封	무지내동 산15-12	조선	석함만 남아있음.	23쪽 안양 34	37° 25′ 01″ 126° 50′ 05″	향토유적 6
안장사 安長祠	무지내동 산18-5(토란골)	조선	성종때 문신 구종직의 사당 및 재실	23쪽 안양 34	37° 24′ 57″ 126° 50′ 26″	

군 포 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
삼성사 三星祠	부곡동(삼성)	조선 (1882)	주써 문중의 유생 주정홍이 건립	33쪽 안양 68	37° 20′ 09″ 126° 56′ 03″	
부곡동 유물산포지 富谷洞 遺物散布地	부곡동 396, 527	구석기~ 조선	찍개, 무문토기편, 삼국토기편, 고려토기편, 조선백자편 등 수습	33쪽 안양 68	37° 19′ 31″ 126° 56′ 33″	
부곡리 지석묘 富谷里 支石墓	부곡동 464-1	청동기	지석묘의 덮개돌이 이미 옮겨진 상태여서 하부구조는 파악할수 없음	33쪽 안양 78	37° 19′ 27″ 126° 56′ 01″	
현풍곽씨 묘역 玄風郭氏 墓域	부곡동 (삼성)	조선	곽종의(부여현감), 곽한방(양천현령), 곽흘. 신도비 2기	33쪽 안양 68	37° 20′ 02″ 126° 55′ 50″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
산본동 고분군 山本洞 古墳群	산본동	삼국	8기의 수혈식 석곽분과 1기의 횡혈식 석실분	33쪽 안양 58	37° 22′ 22″ 126° 56′ 27″	
순흥안씨 묘갈 順興安氏 墓碣	산본동	조선 (1849)	서희순 찬·서	33쪽 안양 67	37° 20′ 48″ 126° 55′ 11″	
여산송씨 묘역 礪山宋氏 墓域	산본동	조선	송숙기(사섬시정, 묘갈-안침 찬), 송복만	33쪽 안양 58	37° 21′ 39″ 126° 56′ 19″	
청주한씨 묘역 淸州韓氏 墓域	산본동(성지골)	조선	한영(경원부사. 묘표, 1635, 한덕후 기, 한굉 서), 한치의(호조참판 역임. 1508, 이자견 찬·서), 한치의 부인(묘갈, 1508, 신용개 찬·서)	33쪽 안양 67	37° 20′ 38″ 126° 55′ 07″	
이기조선생 묘·신도비 李基祚先生 墓·神道碑	산본동 1152-11	조선 (1705)	호조판서, 공조판서 등 역임. 박세채 찬, 이명필 서, 신완 전	33쪽 안양 58	37° 21′ 08″ 126° 55′ 37″ 37° 21′ 07″ 126° 55′ 37″	기념물 121
전주이씨 안양군파 묘역 全州李氏 安陽君派 墓域	산본동 158-11	조선	이항(성종의 3자), 공주 주씨, 이귀, 이현	33쪽 안양 58	37° 22′ 06″ 126° 55′ 35″	
전주이씨 全州李氏 안양군 묘·신도비 安陽君 墓·神道碑	산본동 158-11	조선	성종의 셋째 아들 안양군 이항의 묘. 신종묵 찬, 이일형 서	33쪽 안양 58	37° 22′ 07″ 126° 55′ 37″ 37° 22′ 05″ 126° 55′ 36″	기념물 122
산본동 조선백자 요지 山本洞 朝鮮白磁 窯址	산본동147(곡란)	조선	청화 안료로 福, 祭, 壽 등의 문자를 쓴 대접 등 출토	33쪽 안양 58	37° 22′ 20″ 126° 55′ 49″	사적 342
송복산 묘·묘갈 宋福山 墓·墓碣	금정동	조선(1482)	해주목사 역임. 이승소 찬	33쪽 안양 58	37° 21′ 39″ 126° 56′ 19″	
정준수 가옥	속달동 24(속달)	조선 (19세기)	조선 후기 중류층의 전형적인 집	33쪽 안양 67	37° 20′ 02″ 126° 54′ 42″	
수리사 修理寺	속달동 산1	삼국 (6세기)	신라 진흥왕때 창건. 임진왜란 후 곽재우가 입산수도하면서 재건. 한국전쟁으로 소실, 1955년 중건	32쪽 안양 56	37° 21′ 04″ 126° 53′ 56″	
동래정씨 문익공파 묘역 東萊鄭氏 文翼公派 墓域	속달동 산3(속달)	조선	정난종(의정부 우참찬 역임. 신도비, 1525, 남곤 찬, 강미 서), 정진원(묘갈), 정광필(영의정, 신도비, 1562, 소세양 찬, 이황 서), 정광보(창원부사, 묘갈, 1525, 이행 찬, 성세창 서), 정종(신도비)	33쪽 안양 67	37° 20′ 15″ 126° 54′ 42″	기념물 115
대야미동 유적 大夜味洞 遺蹟	대야미동62-5(임) 일대	구석기	여러점의 몐석기와 삼국~조선의 토기, 기와, 자기편 등 수습	33쪽 안양 77	37° 19′ 16″ 126° 55′ 00″	
광산김씨 묘역 光山金氏 墓域	대야미동 산1-12(갈치)	조선	김진귀(판의금부사, 신도비, 이의현 찬, 김득수 서·전), 김만기	33쪽 안양 67	37° 19′ 51″ 126° 55′ 14″	
김만기선생 묘·신도비 金萬基先生 墓·神道碑	대야미동 산1-12(갈치)	조선(1687 ·1703)	대제학 역임. 송시열 찬, 김진규 서·전	33쪽 안양 67	37° 19′ 52″ 126° 55′ 13″ 37° 19′ 48″ 126° 55′ 15″	기념물 131

의 왕 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
사근주막지 沙斤酒幕址	고천동	조선	의왕시청사 입구	34쪽 안양 70	37° 20′ 42″ 126° 58′ 40″	
사근행궁지 沙斤行宮址	고천동 272-2	조선 (18세기)	정조가 능행시 쉬어가던 곳. 현재 고천동사무소	34쪽 안양 70	37° 20′ 42″ 126° 58′ 40″	
이동 지석묘 二洞 支石墓	이동	청동기	지석묘의 하부에 지하 구조로 보이는 석괴들이 무질서하게 흩어져 있음	34쪽 안양 69	37° 20′ 12″ 126° 57′ 51″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
청주한씨 묘역 淸州韓氏 墓域	이동(창말)	조선	한성우(대사성. 노론의 맹장, 묘갈, 1746, 조석유 찬, 송준길 서, 김수항 전, 신도비, 권상하 찬, 한현모 서, 한익모 전), 한장석(좌참찬, 묘갈, 1896, 이계 찬, 김돈희 서. 신도비 1894, 이용원 찬, 윤용구 서), 한원이(19세기초, 태인현감), 한필교(19세기초, 공조참판) 등	33쪽 안양 69	37° 19′ 54″ 126° 57′ 39″	
삼동 지석묘 三洞 支石墓	삼동 416	청동기	280×150×65㎝ 크기의 남방식 지석묘. 군포~안양간 국도에서 이동	33쪽 안양 79	37° 19′ 29″ 126° 57′ 16″	
김동건 묘 金東健 墓	왕곡동(왕림)	조선 (19세기)	황해도 관찰사	34쪽 수원 61	37° 20′ 35″ 127° 00′ 22″	
김충백 묘갈 金忠伯 墓碣	왕곡동(왕림)	조선 (1793)	명종~광해군때의 효자. 송시열 찬, 언진경 집자 서, 이양영 집자 서	34쪽 수원 61	37° 20′ 36″ 127° 00′ 27″	
백운사 白雲寺	왕곡동(왕림)	조선 (1895)	1894년에 소실된 뒤 1895년 청풍 김씨 종중에서 지금의 자리로 옮겨 중수	34쪽 수원 61	37° 20′ 49″ 127° 00′ 36″	
청풍김씨 묘역 淸風金氏 墓域	왕곡동(왕림)	조선	김직연(18세기 후, 대사성), 김간(18세기 전, 우참찬), 김종정(18세기 후, 한성판윤), 김치후(18세기 중, 정주목사), 김수(처 김씨 묘갈, 1773, 김종정 찬, 유공원 집자), 김세연(문화현령, 묘갈, 1863, 김교성 찬, 김규승 서), 김우증(정국공신 3등, 정주목사, 신도비), 김유(대제학, 1744, 이관명 찬, 윤득화 서, 유척기 전), 김징(승정원부승지, 신도비, 권상하 찬, 이건명 서, 민진원 전), 김복성(20세기 초, 승지)	34쪽 수원 61	37° 20′ 32″ 127° 00′ 13″	
용인이씨 묘역 龍仁李氏 墓域	오전동(오막이)	조선	이규현(19세기 전, 형조판서), 이원명(19세기 후,이조판서), 이정집(17세기 중, 황주목사)	34쪽 수원 51	37° 21′ 16″ 127° 00′ 10″	
모락산성지 慕洛山城址	오전동 모락산		소형의 토루가 있었다는 기록이 전하나 소형이라 주목되지 않았거나 유실된 가능성이 있음	34쪽 안양 60	37° 22′ 04″ 126° 58′ 51″	
경일암 擎日庵	오전동 모락산	조선 (1457)	세조가 단종을 몰아내자 세조의 동생 임영대군이 수행하며 세움. 한국전쟁으로 소실	34쪽 안양 60	37° 22′ 01″ 126° 58′ 52″	
사기장골 요지 沙器場 窯址	학의동	조선	제기 위주의 백자. 제사 유적이 있는 것으로 보임	34쪽 수원 51	37° 21′ 56″ 127° 01′ 02″	
전주이씨 묘역1 全州李氏 墓域1	학의동	조선	윤산군 이탁(임영대군의 아들), 이기호(예조판서), 이수봉(사간원대사간), 이원근	34쪽 수원 51	37° 22′ 28″ 127° 00′ 37″	
학의동 당집 鶴儀洞 堂	학의동		매년 10월 1일 동제. 현재는 파괴된 상태	34쪽 수원 51	37° 22′ 24″ 127° 00′ 11″	
안동김씨 묘역 安東金氏 墓域	학의동(학현)	조선	김병익(선공감부봉사), 김정균(대사헌)	26쪽 수원 41	37° 23′ 13″ 127° 01′ 09″	
내손동 지석묘군 內蓀洞 支石墓群	내손동	청동기	북방식 지석묘 1기, 남방식 지석묘 2기, 형식을 알수 없는 지석묘 1기	26쪽 안양 50	37° 22′ 35″ 126° 58′ 43″	
전주이씨 묘역2 全州李氏 墓域2	내손동(작은북골)	조선	이진(조선 무신, 훈련대장, 도총관), 진천군 이옥정(16세기, 세종의 고손자. 홍린의 무고로 삭탈되었다 복관)	34쪽 수원 51	37° 22′ 15″ 127° 00′ 06″	
능안 당집	내손동(능안)	조선	매년 10월 1일 동제	34쪽 안양 60	37° 22′ 12″ 126° 59′ 41″	
임영대군 묘 臨瀛大君 墓	내손동 산15-1 (능안)	조선 (15세기)	세종의 넷째 왕자. 수양대군이 왕위를 찬탈하자 광주 의곡(현, 의왕시 내손동)에 은거	34쪽 안양 60	37° 22′ 18″ 126° 59′ 51″	
임영대군 사당 臨瀛大君 祠堂	내손동 산15-1 (능안)	조선 (15세기)	약 180년 전에 현재의 위치로 옮긴 뒤, 1967년 전면적인 보수가 이루어짐	34쪽 안양 60	37° 22′ 25″ 126° 59′ 53″	
안동김씨 묘역 安東金氏 墓域	내손동 산81	조선	김노(1549, 직제학, 첨지중추부사, 글씨가 뛰어나 비갈을 많이 씀), 김희수(1938년 이장, 경상도관찰사 재임 중 과로로 사망. 해서를 잘 씀)	26쪽 안양 50	37° 22′ 56″ 126° 59′ 36″	
서견 묘 徐甄 墓	내손동 산81	조선 (15세기)	조선개국 후 청백리에 녹선되었으나 벼슬을 거부	26쪽 안양 50	37° 22′ 53″ 126° 59′ 38″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
망경대지 望京臺址	청계동	조선 (14세기)	조선초 조윤이 송도를 바라보며 통곡하였기에 망경대라 부름	27쪽 수원 32	37° 25′ 09″ 127° 02′ 40″	
청계동 고분 淸溪洞 古墳	청계동	삼국	적석총으로 추정. 직경 5~6m, 높이 3~4m	26쪽 수원 41	37° 23′ 42″ 127° 00′ 25″	
청계동 지석묘 淸溪洞 支石墓	청계동(토골)	청동기		26쪽 수원 41	37° 23′ 37″ 127° 00′ 21″	
청계사 淸溪寺	청계동 11	삼국 (신라)	신라 시대에 창건, 고려 충렬왕때 중건, 조선시대에 중수	27쪽 수원 32	37° 24′ 32″ 127° 02′ 13″	문화재자료 6
청계사 동종 淸溪寺 銅鐘	청계동 11	조선 (1701)	높이 1.1m, 구경 76.5㎝의 크기로 조선시대 후기 범종의 형식과 특색이 잘 나타나 있음	27쪽 수원 32	37° 24′ 32″ 127° 02′ 13″	문화재자료 96
청계사 극락보전 淸溪寺 極樂寶殿	청계동 11	조선	내부에 아미타불상, 관음보살상 등 조선시대로 추정되는 목조불상 안치	27쪽 수원 32	37° 24′ 33″ 127° 02′ 13″	
청계사 사적기비 淸溪寺 事蹟記碑	청계동 11	조선 (1689)	조운 찬, 윤창적 서	27쪽 수원 32	37° 24′ 31″ 127° 02′ 15″	
조인규 사당기비 趙仁規 祠堂記碑	청계동 산11	고려 (1308추정)	고려시대에 청계사를 조인규가 중건 했다는 내용. 이곡 찬	27쪽 수원 32	37° 24′ 31″ 127° 02′ 15″	
동양원지(하우현성당) 東洋院址	청계동 188(원터)	조선	조선시대 광주·인덕원·과천·한양을 잇는 교통의 요충지. 1880년대에 하우현 성당이 세워짐	27쪽 수원 42	37° 23′ 35″ 127° 01′ 33″	
채세영 묘·신도비 蔡世英 墓·神道碑	포일동 산12	조선(16세기 후·1682)	우참찬. 이항복 찬, 허목 서·전	26쪽 수원 41	37° 23′ 36″ 127° 00′ 03″ 37° 23′ 33″ 127° 00′ 02″	향토유적 2
안자(안향) 묘 安子(安珦) 廟	월암동	조선 (14세기)	도첨의중찬. 주자학이 전래자인 안향의 위패를 모신 곳	33쪽 안양 79	37° 18′ 45″ 126° 57′ 36″	
한익모 묘 韓翼謨 墓	월암동 산26 (대촌)	조선 (1797)	영의정.	47쪽 안양 79	37° 18′ 13″ 126° 57′ 39″	향토유적 1
정현조·의숙공주 묘 鄭顯祖·懿淑公主 墓	초평동(저수지골)	조선 (16세기)	세조의 부마, 좌리공신 1등. 연산군때 안악에 유배되어 죽음	47쪽 안양 88	37° 17′ 56″ 126° 56′ 35″	

용 인 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
밀양박씨 효부비 密陽朴氏 孝婦碑	김량장동	일제강점기 (1934)	차성태의 처로 시부모를 섬기기에 극진하여 세인의 귀감이 되므로 효부비를 세움	68쪽 용인 9	37° 14′ 18″ 127° 12′ 45″	
용인문화원 龍仁文化院	김량장동		0335)335-0835	68쪽 용인 9	37° 13′ 58″ 127° 12′ 29″	
용인시 향토사료관 龍仁市 鄕土史料館	김량장동		0335)329-2981	68쪽 용인 9	37° 13′ 43″ 127° 12′ 03″	
유근 묘 柳瑾 墓	김량장동	일제강점기	언론인으로서 1898년 장지연, 남궁억 등과 함께 국한문 혼용의 황성신문 창간	68쪽 용인 9	37° 13′ 40″ 127° 12′ 31″	
전주이씨 묘역 全州李氏 墓域	역북동			51·67쪽 수원98· 용인 8	37° 15′ 00″ 127° 11′ 37″	
평양조씨 平壤趙氏 조재순 효부비 趙載順 孝婦碑	역북동(신대)	조선 (19세기)		67쪽 용인 8	37° 14′ 14″ 127° 11′ 31″	
역북동 자기산포지 驛北洞 磁器散布地	역북동 86 (세집뫼)	조선	다량의 백자편 수습	67쪽 용인 8	37° 14′ 54″ 127° 11′ 43″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
채제공선생 뇌문비 蔡濟恭先生 誄文碑	역북동 산3-4	조선 (1799)	정조가 하사한 사제문비	68쪽 용인 9	37° 14′ 20″ 127° 12′ 03″	유형문화재 76
채제공선생 묘 蔡濟恭先生 墓	역북동 산5	조선 (1799)	영의정. 화성 건축을 총지휘	68쪽 용인 9	37° 14′ 21″ 127° 12′ 06″	기념물 17
고림리 사지 古林里 寺址	고림동 단사		사명, 유래 불명	68쪽 용인 10	37° 14′ 10″ 127° 13′ 20″	
마평동 돌무지무덤 麻坪洞	마평동 574 (돌무더기들)		방형의 봉분. 주변의 훼손상태가 심각	68쪽 용인 9	37° 13′ 34″ 127° 12′ 57″	
운학동 돌무지군 雲鶴洞	운학동 산11-1		삼국시대의 석실분으로 추정. 8기 확인	68쪽 안성 21	37° 11′ 42″ 127° 15′ 17″	향토유적 44
운학동 토기산포지 雲鶴洞 土器散布地	운학동(외어둔)	통일신라	외어둔에서 내어둔으로 들어가는 길 주변. 다수의 토기편들 산포	68쪽 안성 11	37° 12′ 04″ 127° 15′ 04″	
운학동 돌무지 雲鶴洞	운학동 141 (중간말)		소를 잡아 매년 제를 지냄	69쪽 안성 11	37° 12′ 06″ 127° 15′ 28″	향토유적 42
운학동 고분 雲鶴洞 古墳	운학동 산11-1		천정석이 일부 파괴. 횡혈식 석실분으로 추정	68쪽 안성 21	37° 11′ 41″ 127° 15′ 18″	향토유적 43
경기도박물관 京畿道博物館	기흥읍 상갈리 85		0331)285-2011~4	50쪽 수원 95	37° 15′ 55″ 127° 06′ 39″	
태평양박물관 太平洋博物館	기흥읍 보라리		0331)285~7215	50쪽 수원 95	37° 15′ 26″ 127° 06′ 44″	
한국민속촌 韓國民俗村	기흥읍 보라리		0331)283~2106/민속촌박물관 283-4604	50쪽 수원 95	37° 15′ 21″ 127° 07′ 24″	
정우 묘 鄭瑀 墓	기흥읍 보라리 통마을	조선 (1599)	정인지의 증손	50쪽 수원 95	37° 15′ 20″ 127° 06′ 31″	
한양조씨 양정공 사당	기흥읍 보라리 (양달말)			50쪽 수원 95	37° 15′ 10″ 127° 06′ 38″	
이예견 묘갈 李禮堅 墓碣	기흥읍 지곡리 (달래울)	조선 (1763)	세종~중종때의 문신. 유순 찬	67쪽 용인 6	37° 14′ 24″ 127° 08′ 25″	
지곡리 고가 芝谷里 古家	기흥읍 지곡리 297-2(개와집말)			66쪽 용인 6	37° 14′ 07″ 127° 08′ 11″	향토유적 38
사은정 四隱亭	기흥읍 지곡리 두앞산(하동)	조선	조광조, 조광보, 조광자, 이자 등이 강학하던 곳. 1876년 중수	50쪽 수원 96	37° 15′ 15″ 127° 07′ 31″	
이자 묘 李耔 墓	기흥읍 지곡리 산11-17(달래울)	조선 (1533)	우참찬. 기묘사화로 파직	67쪽 용인 6	37° 14′ 22″ 127° 08′ 22″	향토유적 8
안양사지 安養寺址	기흥읍 공세리 264(탑안)	고려	좌불상 2기, 5층석탑이 있음	66쪽 용인 5	37° 13′ 48″ 127° 06′ 22″	
안양사지 석조여래좌상 安養寺址 石造如來坐像	기흥읍 공세리 264(탑안)	고려(?)	높이 70㎝, 가슴폭 21㎝. 현재 좌, 우 손목과 머리가 결실된 상태	66쪽 용인 5	37° 13′ 48″ 127° 06′ 23″	
공세리 오층석탑 貢稅里 五層石塔	기흥읍 공세리 264(탑안)	고려	단층 기단 위에 평판적인 탑신을 올려 놓은 전 형적인 고려 석탑	66쪽 용인 5	37° 13′ 48″ 127° 06′ 23″	문화재자료 42
효렴사 孝廉祠	기흥읍 공세리 산1	조선	청백리 최유경의 신위를 모심. 19세기에 복원	66쪽 용인 5	37° 13′ 40″ 127° 07′ 17″	
최유경 묘역 崔有慶 墓域	기흥읍 공세리 산1-1	조선 (1413)	조선 개국공신	66쪽 용인 6	37° 13′ 57″ 127° 07′ 36″	향토유적 33
용인이씨 묘역 龍仁李氏 墓域	기흥읍 영덕리 자은교(잔다리)	조선	이길원의 發祥址碑, 이중인, 이수영, 이효명, 이길보 묘	50쪽 수원 94	37° 16′ 14″ 127° 05′ 37″	
이경증 신도비·묘 李景曾 神道碑·墓	기흥읍 영덕리 (덕곡) 산68-16, 21	조선 (1744)	권상하 찬, 윤양후 서, 남유용 전	50쪽 수원 84	37° 16′ 40″ 127° 04′ 52″	향토유적 46
하동정씨 묘역 河東鄭氏 墓域	기흥읍 영덕리 (잔다리)	조선	정홍보, 정호 묘	50쪽 수원 94	37° 16′ 17″ 127° 05′ 37″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
구성재 駒城齋	기흥읍 영덕리 53(잔다리)	조선	용인이씨 중시조인 구성부원군 이중인의 신위 배향. 1979년 복원	50쪽 수원 94	37° 16′ 15″ 127° 05′ 44″	
이희동 효자정문 李喜東 孝子旌門	기흥읍 영덕리 덕곡	조선	부모에 대한 효성이 뛰어나 나라에서 효자로 정하고 참봉직을 내렸으나 사양. 1912년 중수	50쪽 수원 84	37° 16′ 38″ 127° 04′ 49″	
덕수이씨 묘역 德水李氏 墓域	기흥읍 상갈리 산68-16(덕곡)	조선	이경증(독운어사. 병자호란 때 호남에서 군량미 조달), 이청 묘	49·50쪽 수원 84	37° 16′ 43″ 127° 04′ 51″	
풍덕천리 유적 豊德川里 遺蹟	수지읍 풍덕천리	삼국	6기의 백제 주거지 조사. 고배, 삼족기, 철정, 철가래, 철촉 등 출토	36쪽 수원 74	37° 18′ 58″ 127° 05′ 23″	
임진산성 壬辰山城	수지읍 풍덕천리 산37번지일대	조선	풍덕천리성지, 예지산성지 등으로 불렸으며 조선시대 총통 2점 출토	36쪽 수원 75	37° 18′ 59″ 127° 06′ 01″	
경주김씨 묘역 慶州金氏 墓域	수지읍 죽전리 (내대리)	조선	김세필(기묘명현. 이조참판. 신도비, 1858), 김저(을사명현. 사헌부지평. 신도비)	36쪽 수원 66	37° 21′ 00″ 127° 04′ 26″	
황림 묘 黃琳 墓	수지읍 고기리 산14	조선 (1597)	대사헌 역임. 공신으로서 예우된 분묘. 묘역내에는 묘표, 문인석 등이 남아 있음	35쪽 수원 53	37° 21′ 01″ 127° 04′ 26″	향토유적 40
이완 정려각 李莞 旌閭閣	수지읍 고기리 167(손기)	조선(1692) (정려각 1804)	충신으로 정려	35쪽 수원 53	37° 21′ 19″ 127° 04′ 07″	
이완 묘·묘갈 李莞 墓·墓碣	수지읍 고기리 168(손기)	조선(1627 ·1717)	조선 무신. 정묘호란 의주함락 때 자결. 이진망 지, 이한일 서	35쪽 수원 53	37° 21′ 15″ 127° 03′ 58″	
이종무장군 묘 李從茂將軍 墓	수지읍 고기리 산79(능뒤골)	조선 (1425)	조선초기 대마도 정벌. 묘역내에 묘비, 문인석, 상석 등이 남아 있음	35쪽 수원 52	37° 21′ 18″ 127° 02′ 17″	기념물 25
신봉리 유물출토지 新鳳里 遺物出土地	수지읍 신봉리 100-1	조선	백자제기 등 수습	35쪽 수원 74	37° 19′ 24″ 127° 04′ 38″	
서봉사지 瑞峰寺址	수지읍 신봉리 산111(상황골)	고려	1407년 천태종의 자복사찰. 임진왜란시 전투 및 소실	35쪽 수원 62	37° 20′ 05″ 127° 02′ 26″	
서봉사지 현오국사탑비 瑞峰寺址 玄悟國師塔碑	수지읍 신봉리 산111	고려 (1185)	15세때 수계하여 1178년에 입적. 이지명 찬, 유공권 서.	35쪽 수원 62	37° 20′ 06″ 127° 02′ 27″	보물 9
성주이씨 묘역 星州李氏 墓域	수지읍 성복리	조선	이자견(묘갈, 조견 찬, 심지원 서), 이휘회	49쪽 수원 74	37° 18′ 28″ 127° 04′ 38″	
이빈 효자정려 李嬪 孝子旌閭	수지읍 성복리	조선	품행이 바르고 효행이 지극하여 마을주민의 귀감이 됨	35쪽 수원 73	37° 18′ 50″ 127° 04′ 16″	
성복리 유물출토지 星福里 遺物出土地	수지읍 성복리 산11	고려	토기호, 청자접시 등 수습	35쪽 수원 73	37° 19′ 20″ 127° 03′ 46″	
심곡서원 深谷書院	수지읍 상현리 203-2(서원말)	조선 (1605)	조광조 봉사. 조광조가 부친의 시묘를 하던곳	49쪽 수원 74	37° 18′ 10″ 127° 04′ 43″	유형문화재 7
심곡서원 하마비 深谷書院 下馬碑	수지읍 상현리 203(서원말)	조선	조광조를 추모하는 마음에서 모두 말에서 내리라는 표지	49쪽 수원 74	37° 18′ 11″ 127° 04′ 36″	
조광조 묘·신도비 趙光祖 墓·神道碑	수지읍 상현리 산55-1	조선 (16세기 ·1585)	대사헌. 신도비(노수신 찬, 이산해 서, 김현남 전)	49쪽 수원 73	37° 18′ 05″ 127° 04′ 26″	향토유적 2
금수암지 석탑재 金水庵址 石塔材	포곡면 금어리 봉불사 경내	고려	금수암지에 있던 것을 이전	53쪽 이천 81	37° 17′ 06″ 127° 15′ 55″	
금어리 토기산포지 金魚里 土器散布地	포곡면 금어리 어매실	삼국	적갈색 호와 대상파수부편 수습	52쪽 수원 100	37° 16′ 06″ 127° 14′ 32″	
마성리 지석묘 麻城里 支石墓	포곡면 마성리	청동기	마성 저수지 입구에 있음. 남방식	51쪽 수원 88	37° 16′ 44″ 127° 02′ 13″	
보개산성(석성산성) 寶蓋山城(石城山城)	포곡면 마성리 산78	삼국	삼국시대에 축조된 것으로 전함. 현재 남아 있는 구간은 대부분 조선시대의 성역	51쪽 수원 98	37° 15′ 54″ 127° 10′ 30″	
보개산 봉수지 (석성산 봉수지) 寶蓋山 烽燧址 (石城山 烽燧址)	포곡면 마성리 산78	조선	동으로 건지산 봉수, 북으로 천천산 봉수와 연락한 것으로 전해짐	51쪽 수원 97·98	37° 16′ 06″ 127° 10′ 30″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
호암미술관 湖巖美術館	포곡면 가실리 204		0335)320-1801~2	51쪽 수원 88	37° 17′ 30″ 127° 02′ 37″	
백련암(백련사) 白蓮庵(白蓮寺)	포곡면 가실리 방향산	통일신라 (801)	신응이 창건. 1791년 중수	51쪽 수원 78	37° 18′ 17″ 127° 10′ 59″	
백련암 석조여래좌상 白蓮庵 石造如來坐像	포곡면 가실리 방향산	고려	목부위와 오른쪽 어깨로부터 팔목까지 결손	51쪽 수원 78	37° 18′ 17″ 127° 10′ 59″	
도원대사 부도 道元大師 浮屠	포곡면 가실리 산12	조선 (17세기)	수경대사가 열반하여 이곳에 다비되었을 것으로 추측	51쪽 수원 78	37° 18′ 17″ 127° 11′ 00″	
나주정씨 묘역 羅州丁氏 墓域	포곡면 전대리 (가마실)	조선	정윤복(병조참판, 신도비 1619, 정경세 찬), 정호선(풍기군수. 신도비 1802, 이준 찬, 윤필병 서・전)	52쪽 수원 89	37° 16′ 43″ 127° 12′ 45″ 37° 16′ 43″ 127° 13′ 04″	
나주정씨 정문 羅州丁氏 旌門	포곡면 전대리 (가마실)	조선 (1871)	효자 정재위와 그의 아들 의현・그의 처 효부 해주오씨의 정려각	52쪽 수원 89	37° 16′ 42″ 127° 13′ 02″	
유운리 유물출토지 留雲里 遺物出土地	포곡면 유운2리 230-1	청동기	간돌검 수습	52쪽 수원 80	37° 18′ 01″ 127° 13′ 41″	
유운리 선돌 留雲里	포곡면 유운리 330-1(평촌)	청동기	선사시대의 선돌. 임진왜란시 이일장군이 험자랑으로 들어다 세운 것이라는 전설이 전래	52쪽 수원 80	37° 18′ 10″ 127° 13′ 35″	
유운리 지석묘 留雲里 支石墓	포곡면 유운리 87-88(소운)	청동기	경안천 주변에 위치. 마제석검 1점이 발견	52쪽 수원 90	37° 17′ 37″ 127° 13′ 35″	
신원리 유물출토지 新院里 遺物出土地	포곡면 신원리 산19-1	조선	국화문대접 등 수습	38쪽 수원 79	37° 19′ 06″ 127° 13′ 06″	
선장사지 禪長寺址	포곡면 신원리 산40	조선	조선 태조의 사위 이제의 원찰	38쪽 수원 79	37° 19′ 04″ 127° 12′ 19″	
이애・경신공주 묘 李薆・慶愼公主 墓	포곡면 신원리 산40-11	조선 (15세기)	태조의 맏사위, 정사좌명공신 1등	38쪽 수원 79	37° 19′ 03″ 127° 12′ 27″	향토유적 32
신원리 건물지 新院里 建物址	포곡면 신원리 89-1(양지촌)	조선	사찰지로 추정. 다량의 와편, 자기편 산포	52쪽 수원 80	37° 18′ 22″ 127° 13′ 50″	
모현 지석묘 慕賢 支石墓	모현면 왕산리 498	청동기	2기의 북방식 지석묘	38쪽 이천 61	37° 19′ 57″ 127° 15′ 16″	기념물 22
왕산리 토기산포지 旺山里 土器散布地	모현면 왕산리 (모산)	통일신라	통일신라시대의 토기호 수습	39쪽 이천 61	37° 20′ 31″ 127° 15′ 37″	
남구만 사당 南九萬 祠堂	모현면 갈담리 552(파담)	조선 (18세기)	남구만 선생 초상(향토유적 6) 안치. 1991년 홍수로 붕괴	38쪽 수원 80	37° 19′ 05″ 127° 14′ 22″	
갈담리 갈월마을 유적 葛潭里 遺蹟	모현면 갈담리 (갈월)	구석기	석영제 석기 1점 출토. 현재 밭으로 이용	39쪽 이천 71	37° 19′ 16″ 127° 15′ 35″	
갈담리 파담마을 유적 葛潭里 遺蹟	모현면 갈담리 (파담)	구석기	문화층 존재 가능. 낮은 구릉지대. 석기외에도 조선자기 수습	38쪽 수원 80	37° 19′ 25″ 127° 14′ 23″	
초부리 용범출토지 草芙里 鎔范出土地	모현면 초부리 89-85	청동기	1965년 동검 용범 발견 지역	53쪽 이천 71	37° 18′ 15″ 127° 16′ 20″	
남구만 묘 南九萬 墓	모현면 초부리 산1-5(하부곡)	조선	영의정. 소론의 영수	38쪽 수원 80	37° 18′ 48″ 127° 14′ 50″	향토유적 5
초부리 옹기요지 草芙里 甕器窯址	모현면 초부리 (상초하)	조선	다량의 옹기편, 요벽편 산포	53쪽 이천 71	37° 18′ 12″ 127° 15′ 33″	
초부리 토기산포지 草芙里 土器散布地	모현면 초부리 (하초하)	통일신라	인화문 토기외 통일신라시대 토기 다량 수습	52쪽 이천 81	37° 17′ 54″ 127° 15′ 12″	
강화최씨 정려비 江華崔氏 旌閭碑	모현면 일산리	조선 (1641)		38쪽 수원 70	37° 20′ 08″ 127° 14′ 31″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
김약항 유허지 · 유허비 金若恒 遺墟址 · 遺墟碑	모현면 일산리	조선	여말선초 문신	38쪽 수원 70	37° 20′ 17″ 127° 14′ 31″	
이선양 묘갈 李善良 墓碣	모현면 일산리	조선 (1660)		38쪽 수원 70	37° 20′ 15″ 127° 14′ 33″	
일산리 자기산포지 日山里 磁器散布地	모현면 일산리	조선	분청사기편, 토기편 수습	38쪽 수원 70	37° 20′ 29″ 127° 13′ 52″	
홍계희 묘 洪啓喜 墓	모현면 일산리 산2-1(내개일)	조선 (1636)	판중추부사. 균역법 실시에 힘씀	38쪽 수원 60	37° 21′ 17″ 127° 13′ 48″	향토유적 37
유희 묘 · 묘비 柳僖 墓 · 墓碑	모현면 매산리	조선 (1837)	조선 영조때의 학자	39쪽 이천 61	37° 20′ 06″ 127° 16′ 23″	
이두로 묘 李斗老 墓	모현면 매산리	조선 (1736)	조선 절충장군 역임	39쪽 이천 61	37° 20′ 02″ 127° 15′ 30″	
매산리 중촌 자기산포지 梅山里 中村 磁器散布地	모현면 매산리 577(중촌)	조선	분청사기편, 토기편, 파수편 수습	38쪽 수원 69 · 79	37° 19′ 30″ 127° 13′ 21″	
이일 묘 李鎰 墓	모현면 매산리 산108-1(고씨능골)	조선 (1601)	조선무신. 무용대장, 임진왜란 때 전공을 세움	38쪽 수원 69	37° 19′ 42″ 127° 12′ 53″	향토유적 21
이순장 묘갈 李順長 墓碣	모현면 능원리	조선 (1628)	이정귀 찬	37쪽 수원 68	37° 20′ 11″ 127° 10′ 37″	
조사 사당 趙師 祠堂	모현면 능원리 (능곡)	조선 (19세기)	태조 이성계의 생질이면서도 고려의 신하로 벼슬에 나가지 않고 지조를 지킨 조사의 사당	37쪽 수원 67	37° 20′ 11″ 127° 10′ 23″	
정한영 효자비 鄭漢永 孝子碑	모현면 능원리	조선 (1639)	송시열 찬, 김수증 서	37쪽 수원 68	37° 20′ 17″ 127° 10′ 35″	
충렬서원 忠烈書院	모현면 능원리 118-1(능곡)	조선 (1567)	포은 정몽주, 정보, 이시직의 위패를 모심	37쪽 수원 67	37° 20′ 17″ 127° 10′ 20″	유형문화재 9
등잔박물관 燈盞博物館	모현면 능원리 258-9		0335)334-0797	37쪽 수원 68	37° 20′ 01″ 127° 10′ 48″	
포은 영당 圃隱 影堂	모현면 능원리 118-1(능곡)	조선 (14세기)	정몽주 영정(향토유적 13)과 위패를 봉안. 숙종어제 어필 판목 및 포은의 친필이 수록된 유물이 보존	37쪽 수원 67	37° 20′ 20″ 127° 10′ 25″	
연일정씨 묘역 延日鄭氏 墓域	모현면 능원리 산3	고려-조선	정몽주, 정덕징(신도비, 1747), 정도징(묘갈, 1752), 정보(사육신 사건으로 유배. 묘갈, 이민보 찬, 정환조 서), 정상(묘갈, 1726, 정일하 찬 · 서)	37쪽 수원 68	37° 20′ 05″ 127° 11′ 00″	
정몽주선생 묘 · 신도비 鄭夢周先生 墓 · 神道碑	모현면 능원리 산3(안골)	조선 (1392 · 1517 · 1699)	고려말 충신. 성리학자. 신도비 송시열 찬, 김수증 서	37쪽 수원 68	37° 20′ 04″ 127° 11′ 00″ 37° 20′ 07″ 127° 10′ 46″	기념물 1
영모재 永慕齋	모현면 능원리 산5(안골)	조선 (17세기)	정몽주의 재실. 송시열의 편액이 있음	37쪽 수원 68	37° 20′ 06″ 127° 10′ 53″	
이석형 묘 · 신도비 李石亨 墓 · 神道碑	모현면 능원리 산5(안골)	조선 (1477 · 1624)	팔도체찰사 이정구 찬, 신익성 서	37쪽 수원 68	37° 20′ 03″ 127° 10′ 59″	
정몽주 하마비 鄭夢周 下馬碑	모현면 능원리 산5(능곡)	조선	경의의 뜻으로 말에서 내리라는 표시	37쪽 수원 68	37° 20′ 17″ 127° 10′ 35″	
이시직 묘 · 묘갈 李時稷 墓 · 墓碣	모현면 능원리 산9(안골)	조선 (1636 · 1653)	병자호란때 강화가 함락되자 자결. 김상헌 찬, 송준길 서, 전.	37쪽 수원 68	37° 19′ 57″ 127° 11′ 11″	
유덕재 維德齋	모현면 오산리 (본동)	조선 (19세기)	오윤겸선생의 제실과 위패봉안. 1970년대 중수	37쪽 수원 77	37° 19′ 23″ 127° 09′ 47″	
이윤 묘 李潤 墓	모현면 오산리	조선 (1456)	결성현감 역임	37쪽 수원 67	37° 19′ 50″ 127° 09′ 37″	
오달제 묘 · 대낭장비 吳達濟 墓 · 帶囊藏碑	모현면 오산리 산45-14(양촌)	조선 (1828)	병자호란때 삼학사 중 하나. 김상숙 찬, 이상황 서, 김사목 전	37쪽 수원 61	37° 19′ 44″ 127° 09′ 18″ 37° 19′ 42″ 127° 09′ 19″	향토유적 3

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
해주오씨 묘역 海州吳氏 墓域	모현면 오산리 산5(본동)	조선	오윤겸, 오명항, 오희문 등	37쪽 수원 77	37° 19′ 13″ 127° 09′ 42″	
오명항 묘 吳命恒 墓	모현면 오산리 산5	조선 (1793)	병조판서. 분무공신 1등	37쪽 수원 77	37° 19′ 18″ 127° 10′ 02″	향토유적 12
오윤겸선생 묘·묘갈 吳允謙先生 墓·墓碣	모현면 오산리 산5	조선 (1636· 1647)	김상헌 찬, 송준길 서	37쪽 수원 77	37° 19′ 13″ 127° 09′ 43″	기념물 104
오희문 묘 吳希文 墓	모현면 오산리 산5	조선 (1613)	『쇄미록』의 저자	37쪽 수원 77	37° 19′ 11″ 127° 09′ 40″	향토유적 34
이발 묘·묘표 李潑 墓·墓表	모현면 오산리 산6	조선 (16세기)	기축옥사로 처형됨. 방형의 쌍분	37쪽 수원 67	37° 19′ 55″ 127° 09′ 35″	
용인향교(구성향교) 龍仁鄕校(駒城鄕校)	구성면 언남리 335(북동)	조선 (1400추정)	마북리에서 이전. 과거제도가 폐지되고 일제 치하를 거치면서 급격히 쇠퇴	50쪽 수원 85	37° 17′ 33″ 127° 07′ 21″	향토유적 1
용인향교 하마비 龍仁鄕校 下馬碑	구성면 언남리 335(북동)	조선	경의의 뜻으로 말에서 내리라는 표시	50쪽 수원 85	37° 17′ 34″ 127° 07′ 18″	
마북리 고려고분군 麻北里 高麗古墳群	구성면 마북리	고려	석곽묘, 토광묘 발굴. 자기류, 청동기류, 철기류 출토	50쪽 수원 85	37° 17′ 47″ 127° 06′ 59″	
현조사 顯祖祠	구성면 마북리 (하늘말)	조선	연안부부인 전씨의 신위를 봉안. 근년에 이를 해체 복원	36쪽 수원 76	37° 18′ 49″ 127° 07′ 45″	
마북리 석비군 麻北里 石碑群	구성면 마북리 330-1(북동)	조선	서명균 선정비(1721), 김홍집 불망비(1884), 박종응 불망비(1884), 김이중 선정비(1786), 민영준 불망비(1893), 최석두 불망비(1888), 박용민 선정비(1869), 유봉휘 애민비(1705), 김해김사철지비, 김영한 선정비, 심존지 선정비(1821), 김원 선정비, 윤태국 선정비(1786)	50쪽 수원 85	37° 17′ 31″ 127° 06′ 55″	
마북리 탑재 麻北里 塔材	구성면 마북리 330-1(북동)		용화사지에 있음. 임진왜란 때 파손된 것을 후에 모아 놓은 것으로 전함	50쪽 수원 85	37° 17′ 31″ 127° 06′ 55″	
용화전(용화사지) 龍華殿(龍華寺址) 미륵입상 彌勒立像	구성면 마북리 330-1			50쪽 수원 85	37° 17′ 31″ 127° 06′ 55″	
마북리 토기산포지 麻北里 土器散布地	구성면 마북리 520-9	삼국	회색연질 타날문토기 수습	50쪽 수원 85	37° 17′ 54″ 127° 06′ 43″	
연안부부인 전씨 묘 延安府夫人 田氏 墓	구성면 마북리 산2-4(하늘말)	조선 (1501)	성종의 계비 정현왕후의 모친	50쪽 수원 76	37° 18′ 38″ 127° 07′ 55″	향토유적 18
민영환선생 묘 閔泳煥先生 墓	구성면 마북리 산36(북동)	일제강점기 (1905)	조선 말의 충신. 을사조약이 체결되자 자결	50쪽 수원 85	37° 17′ 40″ 127° 07′ 00″	기념물 18
윤염 묘 尹琰 墓	구성면 청덕리	조선 (1796년경)	장명등, 묘표, 석물 등이 남아있음	51쪽 수원 86	37° 17′ 38″ 127° 08′ 55″	
윤행임 묘 尹行恁 墓	구성면 청덕리	조선 (1801)	신유박해 때 유배. 범무연수원 건립시 이장	51쪽 수원 86	37° 17′ 27″ 127° 08′ 54″	
윤섬·윤계 정려문 尹暹·尹棨 旌閭門 (남원윤씨 사당) (南原尹氏 祠堂)	구성면 청덕리 산31	조선	임진왜란·병자호란 때 전사. 충신정려. 1645년 중수	51쪽 수원 86	37° 17′ 31″ 127° 08′ 54″	
할미성(노고성·고모성) (老姑城·故母城)	구성면 동백리 산32-2	삼국(?)	산세를 따라 타원형으로 쌓여진 석축성	51쪽 수원 88	37° 17′ 05″ 127° 01′ 39″	
동백리 토기산포지 東栢里 土器散布地	구성면 동백리 (어정초등학교 뒤)	고려	현재 밭으로 이용. 대부분 고려시대의 토기편들	51쪽 수원 96	37° 16′ 28″ 127° 08′ 58″	
남양홍씨 묘역 南陽洪氏 墓域	구성면 중리 산16(언목)	조선	홍제(선무원종공신),홍하창(어모정군), 홍하명(함북병사).	51쪽 수원 97	37° 16′ 29″ 127° 09′ 40″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
중리 지석묘 中里 支石墓	구성면 중리	청동기	장방형의 개석은 205×152×35~40㎝의 크기이며, 암질은 거정화강편마암이다. 하부에는 2매의 지석이 남아있음	51쪽 수원 97	37° 16′ 10″ 127° 09′ 31″	
상하리 자기산포지 上下里 磁器散布地	구성면 상하리 (민재궁)	조선	기와편, 다량의 백자편, 토기편 수습	51쪽 수원 97	37° 15′ 09″ 127° 09′ 17″	
상하리 지석묘 上下里 支石墓	구성면 상하리 387	청동기	2기. 위의 것을 상지석, 아래 것을 하지석이라함	50쪽 수원 96	37° 15′ 51″ 127° 08′ 17″	
풍창부부인 조씨 豊昌府夫人 趙氏 묘·묘표 墓·墓表	구성면 오산리 산46-32(민재궁)	조선 (?·1741)	숙종비 인현왕후의 어머니. 이재 찬, 민우주 서	51쪽 수원 96	37° 15′ 17″ 127° 09′ 11″	향토유적 9
이찬조 정려각 李纘祖 旌閭閣	구성면 보정리 (독정마을)	조선 (1696)	별천선전관 병자호란시 포로가 되어 화형 당함	36쪽 수원 75	37° 19′ 04″ 127° 06′ 56″	
한명윤 묘·묘갈·신도비 韓明胤 墓·墓碣·神道碑	구성면 보정리 소실마을(제부고개) (삼마곡)	조선 (1593)	임진왜란때 전사. 선무원종공신. 정려문	50쪽 수원 84	37° 17′ 28″ 127° 05′ 30″	
보정리 연원마을 寶亭里 蓮院 자기산포지 磁器散布地	구성면 보정리 연원마을	조선	다량의 백자편 수습	50쪽 수원 75	37° 18′ 31″ 127° 06′ 41″	
봉무리 유적 鳳舞里 遺蹟	남사면 봉무리 (도장골)	구석기	석영제의 몸돌, 찍개 수습	97쪽 용인 57	37° 07′ 22″ 127° 09′ 25″	
봉무리 석기출토지 鳳舞里 石器出土地	남사면 봉무리 (도장골)	청동기	1점의 마제석부 수습	97쪽 용인 57	37° 07′ 15″ 127° 09′ 23″	
봉무리 도장골 사지 鳳舞里 寺址	남사면 봉무리 (도장골)	조선	절이 있었다고 전하며, 주변에 다량의 기와, 자기편 산포	97쪽 용인 57	37° 07′ 22″ 127° 09′ 19″	
봉무리 자기산포지1 鳳舞里 磁器散布地1	남사면 봉무리 (도장골)	조선	흑유자기편, 대접편, 종지편들 수습	97쪽 용인 57	37° 07′ 02″ 127° 09′ 14″	
봉무리 자기산포지2 鳳舞里 磁器散布地2	남사면 봉무리 (도장골)	조선	분청사기편, 백자편 다량 산포	97쪽 용인 57	37° 06′ 54″ 127° 09′ 12″	
이성동 묘·신도비 李成童 墓·神道碑	남사면 봉명리 (미등골)	조선		97쪽 용인 56	37° 06′ 36″ 127° 08′ 37″	
진화 묘 陳華 墓	남사면 원암리 산38(원암골)	고려 (13세기)	공주목사	97쪽 용인 67	37° 05′ 35″ 127° 09′ 40″	향토유적 31
진효일 혜민불망비 陳孝一 惠民不忘碑	남사면 원암리		남사면장 역임	97쪽 용인 67	37° 05′ 19″ 127° 09′ 12″	
원암리 요지 元巖里 窯址	남사면 원암리 (사기막골)	조선	대접, 접시류의 백자편 및 도지미 수습	97쪽 용인 68	37° 05′ 00″ 127° 10′ 58″	
전궁리 요지 全宮里 窯址	남사면 전궁리		다량의 토기편, 기와편, 소토 산포. 요지로 추정하기도하나 확실치 않음	97쪽 용인 67	37° 05′ 49″ 127° 09′ 23″	
신세계한국상업사박물관 新世界韓國商業史博物館	남사면 창리 256-1		0335) 39~1234	81쪽 용인 48	37° 08′ 51″ 127° 11′ 10″	
창리 선돌 倉里	남사면 창리 487-1(감바위골)	청동기	청동기시대에 지석묘과 함께 거석문화의 한 형태. 토속 신앙의 대상물	97쪽 용인 57	37° 07′ 25″ 127° 10′ 19″	문화재자료 61
남은 묘 南誾 墓	남사면 창리 화곡마을(위꽃골)	조선 (1398)	조선개국공신. 방원의 난때 처형	81쪽 용인 38	37° 09′ 31″ 127° 11′ 36″	
안씨 효열부 정려각 安氏 孝烈婦 旌閭閣	남사면 아곡리 남산동	조선 (1872)	순흥안씨의 효열정려각	81쪽 용인 47	37° 08′ 15″ 127° 10′ 12″	
처인성 處仁城	남사면 아곡리 산43	고려 (1231)	몽고 2차 침입시 승장 김윤후의 전승지. 둘레 약 400m의 토축산성	81쪽 용인 47	37° 08′ 41″ 127° 10′ 17″	기념물 44
아곡리 자기산포지 衙谷里 磁器散布地	남사면 아곡리	조선	대접, 제기, 종지류의 자기편 및 토기편 수습. 산포지 중심에는 말무덤이라 불리는 분구가 있음	81쪽 용인 48	37° 08′ 46″ 127° 10′ 40″	
완장리 자기산포지 完庄里 磁器散布地	남사면 완장리	조선	주로 백자편 수습. 분청사기, 토기편 수습	81쪽 용인 38	37° 09′ 31″ 127° 10′ 44″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
김치복 효자정려문 金致福 孝子旌閭門	남사면 완장리 645	조선 (1831·1860·1852)	효자 김치복, 김유성의 처 효부 안동권씨, 김달명의 처 효부 양주조씨의 정려문	81쪽 용인 38	37° 09′ 14″ 127° 10′ 42″	
심대 사당(정려문) 沈岱 祠堂(旌閭門)	남사면 완장리 361	조선 (1779)	정종 3년에 충신으로 정려하고 용인의 완장동에 정려. 1975년 복원	81쪽 용인 37	37° 09′ 55″ 127° 10′ 16″	
심대장군 묘·신도비 沈岱將軍 墓·神道碑	남사면 완장리 산119-1	조선 (1592)	임진왜란때 호성공신으로 책록	81쪽 용인 37	37° 10′ 26″ 127° 10′ 02″ 37° 09′ 56″ 127° 10′ 16″	기념물 3
공서린 묘·신도비 孔瑞麟 墓·神道碑	남사면 완장리 (구성면 상하리)	조선 (1541)		81쪽 용인 37	37° 10′ 17″ 127° 09′ 58″ 37° 10′ 03″ 127° 10′ 04″	
어씨 삼대 효자정각 魚氏 三代孝子旌閣	이동면 송전리 54 (안어고개)	조선 (1684)	어진혁·어사량·어운해의 정려문. 1986년 복원	81쪽 용인 48	37° 08′ 20″ 127° 11′ 30″	
심결 묘표 沈決 墓表	이동면 어비리	조선		98쪽 용인 58	37° 07′ 00″ 127° 11′ 55″	
금단사지 金丹寺址	이동면 어비리 (막골)		임진왜란으로 소실. 1963년 저수지 공사로 수몰	97쪽 용인 58	37° 06′ 43″ 127° 11′ 43″	
어비리 사지 魚肥里 寺址	이동면 어비리		송전리 사지로 알려져 있음. 금단사 폐사이후 금단사지 석탑을 옮겨놓았다가 현재위치로 옮김. 1963년 저수지 공사로 수몰	97쪽 용인 58	37° 06′ 42″ 127° 11′ 33″	
어비리 삼층석탑 魚肥里 三層石塔	이동면 어비리 산99-2	고려	1963년 저수지 공사로 수몰하게 되어 동도사로 이전 복원.	98쪽 용인 59	37° 06′ 19″ 127° 12′ 00″	문화재자료 43
어비리 유물출토지 魚肥里 遺物出土地	이동면 어비리 652-2	고려	청석제 향로 등 수습	98쪽 용인 59	37° 06′ 58″ 127° 12′ 05″	
안홍국 묘·신도비 安弘國 墓·神道碑	이동면 어비리 산26	조선 (1642)	병마절제사. 임진왜란 때 가덕도 해전에서 전사	98쪽 용인 59	37° 06′ 48″ 127° 12′ 46″	
안홍국 정려각 安弘國 旌閭閣	이동면 어비리 (점촌)	조선 (18세기)	임진왜란 때의 충성을 기림	98쪽 용인 59	37° 06′ 48″ 127° 12′ 53″	
임정 신도비 任珽 神道碑	이동면 묘봉리 (상리)	조선		82쪽 용인 50	37° 07′ 48″ 127° 14′ 07″	
정응규 효자정문 鄭應奎 孝子旌門	이동면 묘봉리 중리마을	조선	팔각형의 정각 지붕	82쪽 용인 50	37° 07′ 37″ 127° 13′ 45″	
화산리 옹기요지 華山里 甕器窯址	이동면 화산리 183-4(요산동)	일제강점기 (1940년대)		82쪽 용인 49·50	37° 08′ 41″ 127° 13′ 30″	향토유적 20
이한응 묘 李漢應 墓	이동면 시미리 20-1(금현)	일제강점기 (1905)	우국열사. 주영서리공사 을사조약에 항거하여 영국에서 자결	82쪽 용인 39	37° 09′ 54″ 126° 12′ 43″	
덕성리 유적 德成里 遺蹟	이동면 덕성리	구석기	석영제 및 규암제 석핵 수습	82쪽 용인 29	37° 10′ 43″ 127° 12′ 42″	
이수민 묘갈 李壽民 墓碣	이동면 묵리	조선		82쪽 용인 40	37° 10′ 27″ 127° 14′ 01″	
용덕사(굴암절) 龍德寺	이동면 묵리 산58	통일신라 (9세기)	염거가 창건. 암굴은 옥황상제의 노여움을 산 용이 감금되어 있던 곳이라는 전설이 있음	82쪽 용인 40	37° 10′ 02″ 127° 14′ 59″	
용덕사 석탑재 龍德寺 石塔材	이동면 묵리 산58	고려	도선국사에 의해 조성되었다고 전함	82쪽 용인 40	37° 10′ 01″ 127° 14′ 56″	
천리 석조여래입상 泉里 石造如來立像	이동면 묵리 산58	고려	1985년 천리 75번지에서 이전됨	82쪽 용인 40	37° 10′ 01″ 127° 14′ 56″	
묵리 적동 토기산포지 墨里 赤銅 土器散布地	이동면 묵리 (적동)	통일신라	적동마을 뒷편 골짜기. 통일신라시대 파상문토기, 병 수습	68·82쪽 용인 29	37° 11′ 13″ 127° 13′ 15″	
묵리 적동 백자 요지 墨里 赤銅 白磁 窯址	이동면 묵리 (적동)	조선	현재 밭으로 이용. 백자편, 도지미, 요벽편 수습	68·82쪽 용인 29	37° 11′ 13″ 127° 13′ 15″	
묵리 흑자기요지 墨里 黑磁器窯址	이동면 묵리 608(한덕)	고려~조선		82쪽 용인 30	37° 10′ 31″ 127° 14′ 15″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
이귀령 묘·묘갈 李貴齡 墓·墓碣	이동면 천리 (불당골)	조선 (1439·조선후기)	태조때 원종공신. 이병대 식, 이의국 서	81쪽 용인 28	37° 11′ 10″ 127° 11′ 13″	
이귀산 묘갈 李貴山 墓碣	이동면 천리 (불당골)	조선 (1831)	이의덕 찬, 이병욱 서	81쪽 용인 28	37° 11′ 08″ 127° 11′ 27″	
이원발 신도비 李元發 神道碑	이동면 천리 (불당골)	조선 (1878)	이병관 찬, 이만녕 서, 윤용구 전	81쪽 용인 28	37° 11′ 09″ 127° 11′ 34″	
천리 구수동 유적 泉里 九水洞 遺蹟	이동면 천리 구수동(때골들)	구석기	찍개, 긁개 수습	68쪽 용인 29	37° 11′ 21″ 127° 12′ 16″	
천리 구수동 자기산포지 泉里 九水洞 磁器散布地	이동면 천리 구수동(때골들)	조선	백자저부, 토기류 수습	68쪽 용인 29	37° 11′ 21″ 127° 12′ 16″	
천리 백자요지1 泉里 白磁窯址1	이동면 천리 (노루실)	조선 (16세기)	요지 2기	68쪽 용인 18	37° 12′ 11″ 127° 11′ 58″	
천리 백자요지2 泉里 白磁窯址2	이동면 천리	조선		68쪽 용인 19	37° 12′ 25″ 127° 12′ 01″	
금양계 표석 禁養界 表石	이동면 천리 (불당골입구)	조선	태종 때 공신 이귀령의 사패지 표식	67쪽 용인 28	37° 11′ 27″ 127° 11′ 50″	
우봉이씨 묘역 牛峰李氏 墓域	이동면 천리 산58	조선	이재, 이구(묘갈), 이만성(신도비, 1728, 신임사화때 유배), 이숙, 이익(묘갈, 1690), 이지렴(묘갈), 이유겸(묘갈, 1805, 이재 기, 이채 서. 신도비, 1669, 송시열 찬 , 송준길 서, 민유중 전)	68쪽 용인 29	37° 11′ 41″ 127° 13′ 02″	
이재 묘·묘갈·신도비 李縡 墓·墓碣·神道碑	이동면 천리 산58(고생골)	조선 (1663·1746·1669)	대사헌. 신도비 송시열 찬, 송준길 서	68쪽 용인 29	37° 11′ 39″ 127° 12′ 59″ 37° 11′ 36″ 127° 12′ 57″	향토유적 35
천리 토기산포지 泉里 土器散布地	이동면 천리 원천마을(고생골)	삼국		68쪽 용인 29	37° 11′ 36″ 127° 13′ 03″	
서3리 자기산포지 西三里 磁器散布地	이동면 서3리 (상덕골)	고려	상덕골 남서쪽 산 밭 일대에 형성	67쪽 용인 17	37° 12′ 19″ 127° 10′ 20″	
서리 분청요지 西里 粉青窯址	이동면 서리 (사기막골)	조선 (15~16세기)	인화·귀얄분청 2기	67쪽 용인 18	37° 12′ 25″ 127° 10′ 54″	
서리 사기막골 백자요지1 西里 白磁窯址1	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 18	37° 12′ 11″ 127° 11′ 02″	
서리 사기막골 백자요지2 西里 白磁窯址2	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 18	37° 12′ 01″ 127° 11′ 00″	
서리 사기막골 백자요지3 西里 白磁窯址3	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 18	37° 12′ 02″ 127° 11′ 03″	
서리 사기막골 백자요지4 西里 白磁窯址4	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 18	37° 12′ 02″ 127° 11′ 06″	
서리 사기막골 백자요지5 西里 白磁窯址5	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 18	37° 12′ 01″ 127° 11′ 06″	
서리 사기막골 백자요지6 西里 白磁窯址6	이동면 서리 (사기막골)	조선		67쪽 용인 28	37° 11′ 57″ 127° 10′ 59″	
서리 중덕 고려백자 요지 西里 中德 高麗白磁 窯址	이동면 서리23-1 (사기막골)	고려(9세기 중~12세기)	아래층부터 고식청자-고식백자-해무리굽-조질 순	67쪽 용인 18	37° 12′ 06″ 127° 10′ 39″	사적 329
심사정 묘 沈師正 墓	이동면 서리 (상덕)	조선 (1769)	화가	67쪽 용인 17	37° 13′ 05″ 127° 10′ 14″	
서리 상반 백자 요지 西里 上盤 白磁 窯址	이동면 서리 산 163(상반)	고려 (11~12세기)		67쪽 용인 27	37° 11′ 49″ 127° 10′ 09″	향토유적 45

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
서리 상반 도요지1 西里 上盤 陶窯址1	이동면 서리 (상반)			67쪽 용인 27	37° 11′ 44″ 127° 10′ 15″	
서리 상반 도요지2 西里 上盤 陶窯址2	이동면 서리 (상반)			67쪽 용인 27	37° 11′ 44″ 127° 10′ 16″	
서리 세장터골 요지 西里 窯址	이동면 서리 (상반)	고려 (11~12세기)		67쪽 용인 27	37° 11′ 42″ 127° 10′ 01″	
박환 묘 朴煥 墓	이동면 서리 (중덕)	조선 (1671)	인조때 충신	67쪽 용인 18	37° 12′ 13″ 127° 10′ 50″	
서리 하반 석실분 西里 下盤 石室墳	이동면 서리 (하반)		횡구식 석실분 2기. 경작으로 파괴	67쪽 용인 27	37° 11′ 22″ 127° 10′ 17″	
서리 하반 자기산포지 西里 下盤 磁器散布地	이동면 서리 (하반)	고려-조선	고려 및 조선의 토기, 자기 등 발견	67쪽 용인 28	37° 11′ 29″ 127° 10′ 49″	
서리 하반 토기산포지 西里 下盤 土器散布地	이동면 서리 (하반)	고려-조선	조선의 토기편 및 고려의 자기 등 산재	67쪽 용인 27	37° 11′ 29″ 127° 10′ 18″	
서리 상덕 도요지 西里 上德 陶窯址	이동면 서리 (상덕저수지 산사면 일대)	조선	다량의 백자편, 저부편 수습	67쪽 용인 17	37° 12′ 43″ 127° 09′ 49″	
고당리 토기산포지 高塘里 土器散布地	원삼면 고당리 (안골·모새미들)	삼국	곱동고개 너머 안골마을 뒤쪽의 야산. 타날문 토기편 수습	83·84쪽 안성 33	37° 10′ 16″ 127° 18′ 57″	
사암리 입석 沙岩里 立石	원삼면 사암리 753-2 내동마을	청동기	3기	83쪽 안성 23	37° 10′ 34″ 127° 18′ 11″	향토유적 22
사암리 沙岩里 모래실 토기산포지 土器散布地	원삼면 사암리 (모래실)	통일신라	샘골마을 지나 계곡사이의 밭에 위치. 인화문 토기, 대부완등 수습	69쪽 안성 23	37° 11′ 44″ 127° 18′ 34″	
사암리 지석묘 沙岩里 支石墓	원삼면 사암리 (안곡)	청동기	화강암제. 어린이 놀이터 옆에 위치	83쪽 안성 32	37° 10′ 23″ 127° 17′ 54″	
좌항리 토기산포지 佐恒里 土器散布地	원삼면 좌항리	통일신라	통일신라에서 조선시대까지 유물 산포	69·70쪽 안성 13·23	37° 12′ 00″ 127° 18′ 58″	
태봉산성 台峰山城	원삼면 좌항리	삼국(?)	둘레가 150m가량의 테뫼식 토축산성. 행군이토성, 건지산봉수와 인접해 있음	70쪽 안성 14	37° 10′ 14″ 127° 19′ 46″	
좌항리 고려 고분군 佐恒里 高麗 古墳群	원삼면 좌항리 산30-1	고려 (11세기)	경총연수원	70쪽 안성 13	37° 12′ 32″ 127° 19′ 18″	
수정암 水晶庵	원삼면 맹리		임진왜란시 의병들이 거주	70쪽 안성 24	37° 11′ 23″ 127° 20′ 43″	
맹리 지석묘 孟里 支石墓	원삼면 맹리 234, 352-1	청동기	남방식 지석묘	70쪽 안성 24	37° 11′ 45″ 127° 20′ 34″	문화재자료 68
양천허씨 묘단 陽川許氏 墓壇	원삼면 맹리 (능안)	조선 (1870)	허엽, 허성, 허봉, 허균	70·84쪽 안성 24	37° 11′ 15″ 127° 20′ 13″	
허엽 묘 ·신도비 許曄 墓 ·神道碑	원삼면 맹리 (능안)	조선 (16세기 ·1582)	대사헌, 1968년 시흥에서 이전. 신도비 노수신 찬, 한호 서	70쪽 안성 24	37° 11′ 16″ 127° 20′ 14″	
건지산 봉수 巾之山 烽燧	원삼면 맹리 산47	조선	조선시대 제2로의 직봉으로 동으로는 망이산, 서쪽으로는 석성산을 연결	70쪽 안성 14	37° 12′ 24″ 127° 20′ 35″	
맹리 행군이 토기산포지 孟里 土器散布地	원삼면 맹리 (행군이)	삼국	좌전마을을 지나 행군이 마을 뭇미처의 고추밭일대	70쪽 안성 24	37° 11′ 48″ 127° 19′ 46″	
안기명 효자정문 安基命 孝子旌門	원삼면 맹리 (행군이)	조선 (1870)	고종 7년에 정려	70쪽 안성 24	37° 11′ 33″ 127° 19′ 46″	
행군이 토성 土城	원삼면 맹리 (행군이)	삼국(?)	둘레 약 1.4km되는 장방형의 토성으로 축성연대는 확실치 않음	70쪽 안성 24	37° 11′ 49″ 127° 19′ 43″	
미평리 약사여래입상 彌坪里 藥師如來立像	원삼면 미평리 66-4(미륵뜰)	고려	상호는 방형. 법의는 통견	84쪽 안성 24	37° 10′ 45″ 127° 19′ 40″	문화재자료 44

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
두창리 고분 杜倉里 古墳	원삼면 두창리		토분으로 병풍석, 장군석 2개, 문인석 등 있음. 행자릉이라고 칭하는데 고려 왕릉이라 전함	84쪽 안성 44	37° 08′ 16″ 127° 20′ 00″	
목원규 효자정문 睦源逵 孝子旌門	원삼면 두창리996 (용수)	조선 (1892)		84쪽 안성 34	37° 09′ 13″ 127° 20′ 27″	
두창리 선돌 杜倉里	원삼면 두창리 1444(주내)	청동기	두창저수지 남쪽 마을옆의 밭에 위치	84쪽 안성 44	37° 08′ 40″ 127° 20′ 10″	향토유적 39
두창리 삼층석탑 杜倉里 三層石塔	원삼면 두창리 1447-2(주내)		현재는 2층. 높이 약 2m. 질박하게 치석	84쪽 안성 44	37° 08′ 40″ 127° 20′ 12″	향토유적 19
불당골 사지 佛堂 寺址	원삼면 두창4리 (불당골)		초석 3개만 잔존하여 사지의 흔적이 없음. 두창 저수지에 수몰	84쪽 안성 44	37° 08′ 49″ 127° 20′ 25″	
한구 효자정문 韓逑 孝子旌門	원삼면 독성리 (중대)	조선 (1446)		84쪽 안성 33	37° 09′ 44″ 127° 19′ 19″	
목신리 석조여래입상 木新里 石造如來立像	원삼면 목신리 7 (구봉)	통일신라	머리 손상이 심함. 주위를 막돌 석단으로 돌리고 복원하여 하체 일부가 매몰	99쪽 안성 53	37° 06′ 52″ 127° 18′ 42″	문화재자료 62
목신리 관음보살입상 木新里 觀音菩薩立像	원삼면 목신리 (구봉·새말)	삼국	미륵불. 화강암 일석	99쪽 안성 53	37° 06′ 10″ 127° 18′ 43″	
목신리 유적 木新里 遺蹟	원삼면 목신리 (신촌)	구석기	석영제 석기 및 박편 수습	99쪽 안성 53	37° 07′ 06″ 127° 18′ 21″	
목신리 토기산포지 木新里 土器散布地	원삼면 목신리 (신촌)	통일신라	통일신라시대의 단경호편 출토	99쪽 안성 53	37° 07′ 06″ 127° 18′ 21″	
장경사(쌍운암) 長庚寺(雙雲庵)	원삼면 학일리 439	고려	백운 경한이 쌍운암으로 창건. 임진왜란 때 전소하여 폐사. 철종 때 장경사로 창건	83쪽 안성 42	37° 08′ 36″ 127° 16′ 56″	
조중회 묘·묘갈 趙重晦 墓·墓碣	원삼면 학일리 산49-1	조선 (1786)	이조판서. 조경진 기, 안진경 집자	83쪽 안성 42	37° 08′ 46″ 127° 16′ 46″	향토유적 7
문촌리 백자요지 文村里 白磁窯址	원삼면 문촌리	조선 (19세기)		83쪽 안성 32	37° 09′ 48″ 127° 17′ 30″	
정영대 고가 鄭榮大 古家	원삼면 문촌리 414-4(문촌)	조선 (1753)	영·정조대의 무신 이주국의 생가	83쪽 안성 32	37° 09′ 36″ 127° 17′ 30″	전통건조물 3
문수사지 文殊寺址	원삼면 문촌리 산25	고려	계단식의 절터로 확인되나 잡목으로 전체 윤곽은 확인이 어려움. 석축은 모두 허물어짐	83쪽 안성 32	37° 10′ 06″ 127° 17′ 20″	
문수산 마애보살상 文殊山 磨崖菩薩像	원삼면 문촌리 산25	고려	문수산 7부 능선에 불상 2위가 새겨져 있음. 각각 270㎝의 높이	83쪽 안성 32	37° 10′ 04″ 127° 17′ 16″	유형문화재 120
이주국 묘·신도비 李柱國 墓·神道碑	원삼면 문촌리 산35-1	조선(1798 ·1800)	영조~정조때의 무신. 훈련대장 신도비(송환기 찬, 이재의 서)	83쪽 안성 32	37° 09′ 44″ 127° 17′ 23″ 37° 09′ 40″ 127° 17′ 21″	향토유적 4
곽원진 신도비 郭元振 神道碑	백암면 박곡리	조선 (1806)	곽인 찬, 이의국 서, 곽영민 전	85쪽 안성 37	37° 09′ 17″ 127° 24′ 10″	
안희중 효자정문 安禧重 孝子旌門	백암면 박곡리 (상촌)	조선 (1794)	안희중의 효자정려문	85쪽 안성 37	37° 10′ 22″ 127° 24′ 00″	
박곡사지 朴谷寺址	백암면 박곡리 237	신라	신라 오백나한사지라고 전하나 임진왜란 때 소실됨	85쪽 안성 37	37° 09′ 36″ 127° 24′ 20″	
박곡사지 석불입상 朴谷寺址 石佛立像	백암면 박곡리 237	삼국(신라)		85쪽 안성 37	37° 09′ 36″ 127° 24′ 20″	
박곡리 팔각정 朴谷里 八角亭	백암면 박곡리 542(협동)	일제강점기 (1930)		85쪽 안성 36	37° 10′ 08″ 127° 23′ 09″	
백봉리 탑재 栢峰里 塔材	백암면 백봉리 110		1983년 현 위치로 이전 복원. 같이 있던 불상은 멸실	85쪽 안성 47	37° 08′ 32″ 127° 24′ 24″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
이계복 효자정려각 李繼福 孝子旌閭閣	백암면 백봉리 산46	조선 (19세기)	부친이 임종 당했을 때 단지수혈	85쪽 안성 47	37° 08′ 39″ 127° 24′ 09″	
고안리 분청사기 도요지 高安里 粉靑沙器 陶窯址	백암면 고안리 산53-2	조선 (15세기)	15세기경에 소규모로 운영된 도요지의 하나. 청자류, 분청사기류 등 출토	85쪽 안성 47	37° 07′ 58″ 127° 24′ 47″	문화재자료 65
박원형 묘·신도비 朴元亨 墓·神道碑	백암면 옥산리 산48	조선 (1469)	대제학	101쪽 안성 57	37° 06′ 12″ 127° 24′ 14″	
이규헌 효자정문 李奎獻 孝子旌門	백암면 옥산리 (상산)	조선 (1743)	부친의 병 구환을 위하여 벼슬도 마다한 효성에 나라에서 정문 하사	101쪽 안성 67	37° 05′ 48″ 127° 24′ 28″	
이원복 효자정문 李元復 孝子旌門	백암면 옥산리 (상산)	조선 (1736)	부친이 보행이 어려워지자 늘 업고 다니며 지극히 봉양함	101쪽 안성 67	37° 05′ 46″ 127° 24′ 22″	
박인영 효자비 朴仁永 孝子碑	백암면 옥산리 (하산)	조선 (1819)	부모의 병환 중에 지극한 정성을 다함	101쪽 안성 57	37° 06′ 16″ 127° 24′ 06″	
연안이씨 열녀정려문 延安李氏 烈女旌閭門	백암면 옥산리 (하산)	조선 (1812)	시아버지의 간병에 극진하였으며, 남편이 죽자 뒤 따라 자결	101쪽 안성 57	37° 06′ 13″ 127° 24′ 05″	
조천사(신암사) 朝天寺(神岩寺)	백암면 장평리	조선 (1732)	처사 심씨가 창건, 부처의 도움으로 병이 낳고 창건했다는 전설	100쪽 안성 55	37° 06′ 59″ 127° 22′ 21″	
조비산 봉수 鳥飛山 烽燧	백암면 석천리· 장평리	조선	망이산 봉수, 건지산 봉수와 연락했던 것으로 추정	100쪽 안성 55	37° 07′ 01″ 127° 22′ 17″	
유형원선생 묘 柳馨遠先生 墓	백암면 석천리 산28-1	조선 (1673)	실학의 시조. 『반계수록』	100쪽 안성 55	37° 06′ 58″ 127° 21′ 26	기념물 31
석천리 석기산포지 石川里 石器散布地	백암면 석천리 (황새울)		시대 및 용도불명의 석기 1점 수습	100쪽 안성 55	37° 06′ 29″ 127° 21′ 24″	
용천리 토기산포지 湧泉里 土器散布地	백암면 용천리	통일신라· 고려	통일신라시대 토기편 및 고려시대 백자 수습	100쪽 안성 55	37° 07′ 23″ 127° 21′ 35″	
용천리 오층석탑 湧泉里 五層石塔	백암면 용천리 MBC문화동산입구	고려	옛 절터로 추정되는 지점에 흩어져 있던 탑재를 모아 놓은 탑. 5층 옥개석 이상의 상륜부는 멸실	100쪽 안성 54	37° 07′ 16″ 127° 20′ 26″	
근삼리 지석묘 近三里 支石墓	백암면 근삼리	청동기	칠성암으로 불리는데 현재는 두개만 남음. 남방식	84쪽 안성 45	37° 08′ 16″ 127° 22′ 26″	
근삼리 토기산포지 近三里 土器散布地	백암면 근삼리 (영곡)	통일신라	외반구연호, 병, 옹 등 출토	84쪽 안성 45	37° 08′ 24″ 127° 22′ 12″	
박포 유허지 朴苞 遺墟址	백암면 근창리	조선	조선초의 무장. 2차 왕자의 난에 참수되어 허묘를 씀	84쪽 안성 35	37° 09′ 20″ 127° 22′ 25″	
근창리 近倉里 새터말 토기산포지 土器散布地	백암면 근창리 (새터)	통일신라	구봉산 기슭에 위치. 통일신라시대의 경질토기 호류가 주로 출토	84쪽 안성 35	37° 09′ 09″ 127° 21′ 20″	
가창리 부도 稼倉里 浮屠	백암면 가창리 산56-2(내창)	고려~조선	1972년의 홍수 때 산사태로 인하여 폐사된 정원사 입구에 있다. 석종형	70쪽 안성 24	37° 11′ 29″ 127° 21′ 19″	향토유적 23
가창리 미륵입상 稼倉里 彌勒立像	백암면 가창리 산72(신창)			84쪽 안성 25	37° 11′ 07″ 127° 21′ 32″	
양지리 사지 陽智里 寺址	양지면 양지리		높이 60㎝ 가량의 석불 1구가 출토되었다고 전함. 총신대학 건설로 파괴	69쪽 안성 3	37° 14′ 42″ 127° 18′ 02″	
양지관아지 陽智官衙址	양지면 양지리	조선 (19세기)	동헌 12칸, 내동헌 29칸, 책실 4칸, 향장청 4칸 등의 규모로 전함. 구 내사면사무소 주변	69쪽 안성 2	37° 14′ 04″ 127° 17′ 15″	
양지리 석비군 陽智里 石碑群	양지면 양지리 (양지면사무소내)	조선		69쪽 안성 2	37° 13′ 56″ 127° 16′ 54″	
양지리 백자요지 陽智里 白磁窯址	양지면 양지리 (구 톨게이트)	조선	동물형 백자제기 출토	69쪽 안성 2	37° 14′ 25″ 127° 17′ 36″	
양지향교 陽智鄕校	양지면 양지리 379	조선 (1523)	명륜당과 대성전만을 갖춘 조선후기의 소규 모 향교형식	69쪽 안성 2	37° 14′ 08″ 127° 17′ 17″	문화재자료 23

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
평창리 유적 坪倉里 遺蹟	양지면 평창리 산106-14	구석기	다수의 석영제 소형석기와 소량의 호온펠스제, 반암제 석기가 수습됨	69·70쪽 안성 3	37° 13′ 51″ 127° 18′ 56″	
공안공 정옥형 신도비 恭安公 丁玉亨 神道碑	양지면 제일리 산 37-1(총신대학입구)	조선 (1587)	택지개발로 고양에서 이전. 홍섬 찬, 한호 서	69쪽 안성 3	37° 14′ 30″ 127° 18′ 18″	문화재자료 91
충정공 정응두 신도비 忠靖公 丁應斗 神道碑	양지면 제일리 산 37-1(총신대학입구)	조선 (1688)	택지개발로 고양에서 이전. 남구만 찬·서, 정석정 전	69쪽 안성 3	37° 14′ 30″ 127° 18′ 18″	문화재자료 91
김상익 효자비 金相益 孝子碑	양지면 제일리 (산매동입구)	조선 (19세기)	효심이 지극하여 주변 주민의 모범이 됨	69쪽 안성 3	37° 13′ 37″ 127° 18′ 19″	
이천기 묘·묘갈 李天基 墓·墓碣	양지면 제일리 산매동	조선 (1823)	이한명 찬, 이시명 서	69쪽 안성 3	37° 13′ 51″ 127° 18′ 31″	
송병준 별서 宋秉畯 別墅	양지면 추계리 239(내추계)	일제강점기 (1925)	구한말 을사 5적의 한사람. 부속 건물만이 남아 기독교계에서 수양관으로 사용 중	70쪽 안성 3	37° 14′ 49″ 127° 19′ 10″	
박은 묘·묘표 朴誾 墓·墓表	양지면 식금리 (신구실)	조선(1504 ·1798)	유자광 탄핵사건으로 사사. 김원형 찬, 이병모 서	54쪽 이천 94	37° 15′ 44″ 127° 20′ 31″	
정수리 석부출토지 定水里 石斧出土地	양지면 정수리	청동기	석부등 출토. 뒷산에 고분 및 토기 출토	53쪽 이천 92	37° 16′ 01″ 127° 17′ 18″	
대대리 백자요지 大垈里 白磁窯址	양지면 대대리 (사기림)	조선 (16세기)	백자편, 도지미, 요벽, 갑발, 내화토 받침 등 산포	53쪽 이천 92	37° 15′ 34″ 127° 16′ 57″	
대대리 토기산포지 大垈里 土器散布地	양지면 대대리 (무량)	삼국· 통일신라	삼국시대의 연질, 경질토기편 및 통일신라시대 의 병, 호, 완 등 수습	53쪽 이천 92	37° 15′ 08″ 127° 16′ 43″	
현성전 顯聖殿	양지면 대대리 산164-1(윗헌터)	조선	관우를 향사	53쪽 이천 91	37° 15′ 45″ 127° 16′ 06″	
주북리 지석묘 朱北里 支石墓	양지면 주북리 825(임원)	청동기	2.8×2.5×0.5m 크기의 북방식 지석묘. 1기는 파괴되어 땅에 묻혀 있는 상태	68쪽 용인 10	37° 14′ 54″ 127° 13′ 55″	문화재자료 49
남곡재 南谷齋	양지면 주북리 (임원)	조선 (19세기중축)	고려말 문신 남곡 이석지의 재실	68쪽 용인 10	37° 14′ 46″ 127° 14′ 15″	
송지렴 효자정문 宋之濂 孝子旌門	양지면 송문2리 (송동)	조선 (1863)	아버지가 돌아가신 후, 그의 효행이 부친 생존시 와 조금도 다를바 없이 지극하여 정문이 내려짐	69쪽 안성 1	37° 13′ 33″ 127° 15′ 28″	
유복립 정려각 柳復立 旌閭閣	양지면 송문리 산452-4(정문)	조선 (1729)	영조 때 충신으로 정려	68쪽 안성 11	37° 13′ 17″ 127° 15′ 13″	향토유적 41
충모재 忠慕齋	양지면 송문리 산128(송동)		임진왜란 때 외삼촌인 김성일과 진주성에서 전사한 유복립의 재실	69쪽 안성 1	37° 13′ 39″ 127° 15′ 32″	

안 성 시

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
봉덕사(만수사) 鳳德寺(萬壽寺)	봉남동	조선 (1900)	이진해가 호고당이라는 암자를 짓고 창건	113쪽 안성 92	37° 00′ 34″ 127° 16′ 53″	
홍우원 신도비 洪宇遠 神道碑	봉남동	조선	예조판서·이조판서 역임. 권유 찬	113쪽 안성 92	37° 00′ 28″ 127° 16′ 48″	
구포동 성당 九苞洞 聖堂	구포동 80-1	일제강점기 (1922)	근대 한국 천주교성당 건축 양식의 특징인 한·양 절충식 성당	113쪽 안성 92	37° 00′ 31″ 127° 16′ 34″	기념물 82
안성향교 安城鄕校	명륜동 118	조선 (1532)	현재 대성전, 명륜당, 풍화루, 동·서재, 삼문 등이 남아 있음	113쪽 안성 92	37° 00′ 40″ 127° 16′ 43″	문화재자료 27
비봉산성 飛鳳山城	명륜동·보개면 불현리 경계		성벽의 둘레 1.5km, 높이 1.3m, 폭 3m가량의 토석혼축성. 정상부에 건물지 초석과 와편산재	113쪽 안성 92	37° 00′ 41″ 127° 16′ 58″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
낙원동 선정비군 樂園洞 善政碑群	낙원동 609-1	조선	곽찬선정비(1908),김보현불망비(1632),남명익불망비,민영순선정비,서택이불망비,손계원효자비,송흠성불망비,심헌지불망비,윤영열불망비,이경조선정비,이규수유애비(1704),이민화선정비,이우규선정비,이유홍선정비(1631),이제원선정비(1747),이주효자비,임태준선정비(1872·1874),정기석선정비(1869),정만교불망비(1895),정사효선정비(1693),정호민선정비(1624),조대곤선정비(1582),조명재선정비(1739),한정교불망비,함근업불망비(1905),허수청애민비(1626),현석운선정비,홍순긍선정비(1879)	113쪽 안성 92	37° 00′ 09″ 127° 16′ 33″	
안성공원 석불좌상 安城公園 石佛坐像	낙원동 609-5	고려	읍내에 있던 석불부재를 모아다가 현 위치에 옮긴 것	113쪽 안성 92	37° 00′ 08″ 127° 16′ 31″	향토유적 8
안성공원 석조광배 安城公園 石造光背	낙원동 609-5	고려	석남사 주변에서 출토한 것을 현 위치로 옮겨 놓은 것	113쪽 안성 92	37° 00′ 09″ 127° 16′ 30″	향토유적 9
안성공원 삼층석탑 安城公園 三層石塔	낙원동 609-5	고려	고려시대에 조성된 것으로 보이나, 어느 곳에서 지금의 위치로 옮겨진 것인지는 알 수 없음	113쪽 안성 92	37° 00′ 07″ 127° 16′ 32″	향토유적 18
오명항선생 토적송공비 吳命恒先生 討賊頌功碑	낙원동 609-5	조선 (1744)	이인좌의 난을 진압한 기념. 동본동에서 이전. 조현명 찬, 박문수 서, 이광덕 전	113쪽 안성 92	37° 00′ 09″ 127° 16′ 32″	유형문화재 79
아양동 석불입상 峨洋洞 石佛立像	아양동 364	고려	현재 높이 2.5m 가량이며 제단석에는 명문이 새겨져 있음. 하단이 매몰된 상태	113쪽 안성 91	37° 00′ 09″ 127° 15′ 55″	향토유적 15
아양동 보살입상 峨洋洞 菩薩立像	아양동 364	고려	현재 높이 3.4m 가량이며 하단이 매몰된 상태	113쪽 안성 91	37° 00′ 09″ 127° 15′ 55″	향토유적 10
도기동 삼층석탑 道基洞 三層石塔	도기동 184	고려	높이 5.4m 가량. 도기동 입구 동산에 세워져 있음	127쪽 진천 1	36° 59′ 52″ 127° 15′ 59″	문화재자료 76
당왕동 성지 堂旺洞 城址	당왕동		현재의 비봉터널 주변에 위치. 도로 공사로 성벽 대부분이 파괴되고 일부구간에 흔적만 남아있음.	113쪽 안성 92	37° 01′ 10″ 127° 16′ 34″	
전주이씨 서원군파 묘역 全州李氏 瑞原君派 墓域	보개면 북좌리	조선	이지함, 이목(묘갈, 1855, 이돈영 찬, 이문영 서. 신도비, 1706, 남구만 찬, 윤덕준 찬). 이신성(신도비, 김상헌 찬, 오준 서, 김광현 전)	114쪽 안성 84	37° 02′ 45″ 127° 20′ 02″	기념물 117
안성객사 安城客舍	보개면 양복리 609-1	고려~조선	고려시대와 조선시대의 건축양식을 부분적으로 갖추고 있음. 1695년에 중수	114쪽 안성 94	37° 00′ 42″ 127° 19′ 33″	유형문화재 154
기계유씨 묘역 杞溪兪氏 墓域	보개면 신안리	조선	유직기(묘갈, 1787, 유언현 찬), 유언집(묘갈, 1798, 유언호 찬, 유한재 서)	114쪽 안성 83	37° 02′ 52″ 127° 19′ 14″	
최헌 정문 崔憲 旌門	보개면 동평리 368	조선	향리의 선비들이 세움	100쪽 안성 64	37° 05′ 17″ 127° 19′ 31″	
이규익 묘갈 李奎翼 墓碣	보개면 남풍리	조선	이강재 찬·서	99쪽 안성 63	37° 04′ 40″ 127° 18′ 55″	
윤삼산 신도비 尹三山 神道碑	보개면 남풍리 산152	조선 (1486)	태종~세조때의 문신. 서예가. 서거정 찬, 정난종 서	99쪽 안성 63	37° 04′ 51″ 127° 18′ 23″	향토유적 37
정성오 처 전주이씨 정문 鄭聖五 妻 全州李氏 旌門	금광면 내우리 산28	조선 (1746)	지아비가 죽자 그 뒤를 따라 자결	127쪽 진천 3	36° 59′ 14″ 127° 18′ 36″	
석남사 石南寺	금광면 상중리 508	통일신라 (680)	담화 또는 석선이 창건했다고 전함. 1407년 조계종의 자복사찰. 임진왜란 때 소실. 효종, 영조때 중수	135쪽 진천 23	36° 56′ 12″ 127° 18′ 33″	
석남사 부도 石南寺 浮屠	금광면 상중리 508	조선	조선시대에 크게 유행한 일석조성의 부도	135쪽 진천 23	36° 56′ 12″ 127° 18′ 37″	향토유적 28
석남사 석탑 石南寺 石塔	금광면 상중리 508	고려	석남사 승방 앞의 2기의 석탑. 현재 높이 각 2.25m, 2.32m	135쪽 진천 23	36° 56′ 12″ 127° 18′ 33″	향토유적 19
석남사 영산전 石南寺 靈山殿	금광면 상중리 508	통일신라 (7세기)	정면 3칸, 측면 2칸의 팔작지붕 목조건물로 조선초~중기의 특징이 잘 나타나 있음	135쪽 진천 23	36° 56′ 12″ 127° 18′ 33″	보물 823

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
석남사 대웅전 石南寺 大雄殿	금광면 상중리 508	조선	임진왜란 때 전부 불타 없어져서 현재의 건물들은 근래에 신축	135쪽 진천 23	36° 56′ 12″ 127° 18′ 33″	유형문화재 108
석남사 마애여래입상 石南寺 磨崖如來立像	금광면 상중리 산22	통일신라	얼굴은 암벽의 균열로 마멸되어 있음. 1981년 7월 16일 유형문화재로 지정	135쪽 진천 23	36° 56′ 02″ 127° 18′ 36″	유형문화재 109
송득남처 김해김씨 열녀문 宋得男妻 金海金氏 烈女門	금광면 상중리 (중촌)	조선	임진왜란시 왜군이 농락하자 가슴을 칼로 도려내어 자결	127쪽 진천 13	36° 57′ 03″ 127° 18′ 48″	
심서 묘갈 沈誓 墓碣	금광면 금광리	조선 (1705)	이서우 찬, 심장경 서	128쪽 진천 4	36° 59′ 56″ 127 °20′ 48″	
금광산성 金光山城 (금강산성 · 백운산성) (金岡山城 · 白雲山城)	금광면 금광리 산64		현존 높이는 1~3m, 폭 4m가량. 병자호란때 청군을 막기 위해 쌓았다는 말이 전함	128쪽 진천 3	36° 59′ 30″ 127° 19′ 17″	향토유적 1
삼한국대부인 순흥안씨묘 三韓國大夫人 順興安氏墓	금광면 오흥리 산31-1	조선	소헌왕후의 모친(세조대왕 장모)의 묘	128쪽 진천 4	36° 59′ 57″ 127° 20′ 48″	향토유적 30
내원암 內院庵	서운면 청룡리	고려 (1364)	나옹 혜근이 청룡사 중수시 부속암자로 창건	135쪽 진천 32	36° 54′ 57″ 127° 17′ 17″	
서운암 瑞雲庵	서운면 청룡리 (서운산)	조선 (1861)	대윤 만우가 창건	135쪽 진천 32	36° 54′ 53″ 127° 17′ 13″	
은적암 隱寂庵	서운면 청룡리 (서운산)	고려 (1364)	나옹 혜근이 청룡사를 중수하면서 부속암자로 창건	135쪽 진천 32	36° 55′ 18″ 127° 17′ 42″	
청룡사(대장암) 青龍寺(大藏庵)	서운면 청룡리 28	고려 (1265)	명본국사가 대장암으로 창건. 청룡사 청동종(향토유적 26)	135쪽 진천 32	36° 54′ 38″ 127° 17′ 28″	
청룡사 삼층석탑 青龍寺 三層石塔	서운면 청룡리 28	고려 (1265)	높이 2.4m의 일반형 석탑으로 고려시대 석탑의 양식을 충실히 보여줌	135쪽 진천 32	36° 54′ 38″ 127° 17′ 28″	문화재자료 59
청룡사 대웅전 青龍寺 大雄殿	서운면 청룡리 28	조선	정면 3칸, 측면 4칸 크기의 팔작지붕에 다포양식의 건물로 조선후기의 것으로 추정	135쪽 진천 32	36° 54′ 38″ 127° 17′ 28″	보물 824
청룡사 부도군 青龍寺 浮屠群	서운면 청룡리 62	조선	10기의 화강암제 부도. 1기를 제외하고 모두 석종형 부도	135쪽 진천 32	36° 54′ 34″ 127° 17′ 29″	향토유적 27
청룡사 사적비 青龍寺 事蹟碑	서운면 청룡리 62-4	조선 (1720)	안정나준 찬, 황하민 서	135쪽 진천 32	36° 54′ 33″ 127° 17′ 27″	유형문화재 124
이해룡 고가 李海龍 古家	서운면 청룡리 78-1	조선 (1797)	사랑채에 연결된 안채가 ㄷ자형으로 배치. 1700년대의 한국 전통주택의 전형을 보여줌	135쪽 진천 32	36° 54′ 31″ 127° 17′ 21″	문화재자료 73
정희계 사당 鄭熙啓 祠堂	서운면 송정리	조선	조선 창업에 공이 있어 좌명공신, 참찬문하부사팔위상장군, 계림부원군 역임	134쪽 평택 30	36° 56′ 00″ 127° 14′ 04″	
장기오 효자비 張基五 孝子碑	서운면 송정리 산31	일제강점기 (1933)	어려서부터 품행이 뛰어나고 부모에 대한 효심이 지극하여 향리 선비들이 세움	134쪽 평택 30	36° 56′ 03″ 127° 14′ 10″	
심기조 정문 沈基租 旌門	서운면 산평리 215	조선 (19세기)	모친의 안장을 호족들이 방해하자 정조의 능행 중에 진정하여 수습	134쪽 진천 31	36° 54′ 52″ 127° 15′ 38″	
한여기 정문 韓如琦 旌門	서운면 동촌리	조선 (1717)	학문과 효행이 뛰어남. 도기서원 창건	127쪽 진천 21	36° 56′ 40″ 127° 15′ 35″	
서운산성 瑞雲山城	서운면 북산리 산2	삼국	임진왜란 당시 홍계남이 왜군을 물리친 곳으로 유명하며 삼국시대에 축조되었을 가능성이 높다	135쪽 진천 22 · 32	36° 55′ 37″ 127° 17′ 11″	기념물 81
용화사 龍華寺	미양면 법전리 181	조선 (1902)	지소현이 창건. 용주사의 말사	126쪽 평택 29	36 °56′ 35″ 127° 12′ 39″	
이덕남 사당 李德男 祠堂	미양면 구수리 산85-1	조선	이덕남 장군의 공을 기리기 위해 건립. 정면 약 7m, 측면 약 4m의 규모	127쪽 진천 11	36° 57′ 31″ 127° 15′ 43″	
이덕남 장군 묘 李德南 將軍 墓	미양면 구수리 산85-1	조선 (1592)	임진왜란 때 의병장으로 전사. 후에 병조참의로 증직	127쪽 진천 11	36° 57′ 32″ 127° 15′ 53″	기념물 26

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
홍계남 장군 고루비 洪季男 將軍 古壘碑	미양면 구수리 산87-1	조선 (1745)	임진왜란 때 홍장군의 공로를 기려 세움. 이재 찬, 민우수 서. 비각은 1977년에 건립	127쪽 진천 11	36° 57′ 20″ 127° 15′ 53″	유형문화재 71
진재봉 산성 陳裁峰 山城	미양면 구수리 양변리	조선	임진왜란 때 서운산성에다 홍계남 장군이 우성, 이덕남 장군이 좌성을 각각 축성함	126·127쪽 진천 11	36° 57′ 31″ 127° 15′ 25″	
홍자수 묘 洪自修 墓	미양면 갈전리 산18	조선	임진왜란 당시 의병을 일으켜 왜적을 무찌르 는데 공헌	126쪽 평택 10	36° 58′ 44″ 127° 14′ 23″	향토유적 31
김중만 사당 金重萬 祠堂	대덕면 토현리	조선	언양김씨 문중에서 관리. 보물 제715호로 지정된 장군의 영정 3점이 모셔져 있음	112쪽 안성 71	37° 03′ 10″ 127° 15′ 10″	
굴암사 窟巖寺	대덕면 진현리 299	고려	대웅전, 미륵전, 산신각 등이 있으며 주로 고려시대의 유물들이 출토	113쪽 안성 81	37° 02′ 50″ 127° 16′ 03″	
굴암사 마애선각불좌상 窟巖寺 磨崖線刻佛坐像	대덕면 진현리 299	고려	마애여래좌상 바로 옆의 암벽에 선각으로 조성	113쪽 안성 81	37° 02′ 50″ 127° 16′ 03″	향토유적 12
굴암사 마애여래좌상 窟巖寺 磨崖如來坐像	대덕면 진현리 299	고려	암벽에 새긴 불상이며 암벽의 동쪽에 커다란 원형의 두광과 신광을 새겨 놓음	113쪽 안성 81	37° 02′ 50″ 127° 16′ 03″	향토유적 11
유언호 묘·묘갈 兪彦鎬 墓·墓碣	대덕면 건지리 산17-39	조선 (1798)	정조 찬, 앞면은 소식 집자, 뒷면은 유권집자· 서. 신도비는 도난당함	112쪽 용인 100	37° 00′ 54″ 127° 14′ 20″	향토유적 21
대농리 석불입상 大農里 石佛立像	대덕면 대농리 91	조선 (17세기)	하부는 땅 속에 묻혀 있음. 미륵부처라 불리는 높이 2.2m의 석불	99쪽 안성 71	37° 03′ 49″ 127° 16′ 27″	문화재자료 46
부조묘	대덕면 대농리 산25	조선 (1904)	단종때의 충신 박심문 선생의 충절과 유덕을 기려 제향하는 사우	99쪽 안성 71	37° 03′ 57″ 127° 16′ 30″	향토유적 5
양성향교 陽城鄕校	양성면 동항리 114	조선	명륜당과 대성전만 갖춘 조선 후기의 소규모 향교형식을 잘 보여줌	98쪽 용인 78	37° 03′ 55″ 127° 11′ 27″	문화재자료 28
조병욱 처 전주유씨 열녀문 趙炳旭 妻 全州柳氏 烈女門	양성면 난실리 350-2	일제강점기	남편이 죽자 뒤를 따라 자결	98쪽 용인 59	37° 06′ 29″ 127° 13′ 20″	
미리내 천주교 성지 天主敎 聖地	양성면 미산리	일제강점기	한국 최초의 신부 김대건의 묘	83쪽 안성 41	37° 08′ 29″ 127° 15′ 42″	
여흥민씨 묘갈 驪興閔氏 墓碣	양성면 덕봉리	조선 (1706)	김창협 찬, 오태주 서	111쪽 용인 88	37° 02′ 34″ 127° 11′ 00″	
덕봉서원 德峰書院	양성면 덕봉리 109	조선 (1695)	을사사화 때 인현왕후의 폐위를 반대하다 유배 도중 별세한 오두인 선생의 뜻을 기리고 제사하기 위해 건립	111쪽 용인 88	37° 02′ 36″ 127° 11′ 39″	유형문화재 8
오춘환 고가 吳春煥 古家	양성면 덕봉리 246	조선		111쪽 용인 88	37° 02′ 35″ 127° 11′ 17″	전통건조물 2
오두웅 정문 吳斗雄 旌門	양성면 덕봉리 273	조선	마을 유림들이 추천하여 조정에서 내림	111쪽 용인 88	37° 02′ 22″ 127° 11′ 22″	
오정방 묘갈·신도비 吳定邦 墓碣·神道碑	양성면 덕봉리 산45-1	조선 (1758)	선조~인조때의 무신. 신도비(이경석 찬, 김수증 서, 전)	111쪽 용인 88	37° 02′ 35″ 127° 10′ 59″ 37° 02′ 31″ 127° 11′ 00″	향토유적 22
해주오씨 묘역 海州吳氏 墓域	양성면 덕봉리 산47	조선	오두흥(묘갈, 1704, 최창대 찬, 오태주 서), 오숙(묘갈, 1666, 오태주 식), 오완(묘갈, 1759), 오이주(묘갈, 1738, 김창흡 식, 이재 서), 오정주(묘갈, 1752, 이재 찬, 남유용 서), 오정방, 오두인, 오두규(묘갈, 1858, 이재 찬, 박규수 서)	111쪽 용인 88	37° 02′ 31″ 127° 11′ 00″	
오두인 묘·신도비 吳斗寅 墓·神道碑	양성면 덕봉리 산47	조선(1689 ·1701)	형조판서. 신도비 (김창협 찬, 오태주 서, 김수증 전)	111쪽 용인 88	37° 02′ 34″ 127° 10′ 55″ 37° 02′ 32″ 127° 10′ 56″	향토유적 23

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
경앙사 景仰祠	양성면 덕봉리 산47		석농 오진영의 문인들이 선생을 기리기 위해 세운 사당	111쪽 용인 88	37° 02′ 35″ 127° 11′ 11″	향토유적 36
운수암 雲水庵	양성면 방신리 85	조선 (1750)	장반야명이 창건. 대원군이 중건 시주하면서 운수암이란 친필 현판을 하액	111쪽 용인 87	37° 02′ 01″ 127° 10′ 19″	문화재자료 25
무한성(무양산성) 無限城(舞陽山城)	양성면 방신리 산42		무양이라는 사람이 운수암을 보호하기 위해 쌓았다 함. 현재 둘레 약 460m, 높이 약 2m	111쪽 용인 87	37° 02′ 01″ 127° 10′ 16″	향토유적 2
봉한정 효행비각 奉漢鼎 孝行碑閣	양성면 방신리 산278	조선 (1679)	물에 빠진 아버지를 구하려다 사망. 당시 양성현감 유명건이 세움	111쪽 용인 88	37° 01′ 38″ 127° 10′ 52″	
김준식 효자비 金俊植 孝子碑	공도면 승두리 27	일제강점기	유림의 천거로 비를 세우고 비각을 건립	125쪽 평택 7	37° 59′ 30″ 127° 10′ 25″	
태비산성	공도면 만정리 태비산		전형적인 테뫼식 토축성. 성벽의 둘레 약 400m, 높이는 바깥쪽이 4m, 안쪽이 1m 내외	111·125쪽 용인 98· 평택 8	37° 00′ 00″ 127° 10′ 48″	
윤성순 효자비 尹成淳 孝子碑	공도면 마정리	일제강점기 (1923)	친모 뿐 아니라 계모에 대한 효성이 극진하여 마정리 주민들이 비를 세움	112쪽 용인 99	37° 00′ 30″ 127° 12′ 19″	
청원사 淸源寺	원곡면 성은리 397	백제	1974년 삼존불 개금시 복장에서 사경과 '청원사'라는 절 이름이 함께 나와 알려지게 됨	97쪽 용인 78	37° 04′ 07″ 127° 10′ 34″	
청원사 대웅전 淸源寺 大雄殿	원곡면 성은리 397	조선	정면 3칸, 측면 3칸의 맞배지붕건물. 단아하고 소박한 느낌을 주는 조선시대 후기 건물로 추정	97쪽 용인 78	37° 04′ 07″ 127° 10′ 34″	
청원사 칠층석탑 淸源寺 七層石塔	원곡면 성은리 397	조선	세장한 느낌, 체감률이 작은점 등 조선 초기에 건립한 것으로 추정	97쪽 용인 78	37° 04′ 07″ 127° 10′ 33″	유형문화재 116
백련사 白蓮寺	원곡면 지문리	고려	임진왜란 때 소실되었던 것을 조선 후기에 복원. 다시 폐사되어 최근 중창	111쪽 용인 77	37° 03′ 31″ 127° 09′ 36″	
최만리 묘·신도비 崔萬理 墓·神道碑	원곡면 지문리 45	조선	세종때의 문신. 집현전 부제학, 강원도 관찰사. 청백리에 녹선	111쪽 용인 77	37° 03′ 27″ 127° 09′ 29″	향토유적 32
최규서 어서각 崔奎瑞 御書閣	원곡면 지문리 산11-1	조선	영조가 최규서의 공로를 높이 찬양, 선생에게 내린 어서와 영정을 모신 정각. 1915년 현재의 위치로 이전	111쪽 용인 77	37° 03′ 25″ 127° 09′ 01″	향토유적 6
최규서 묘·신도비 崔奎瑞 墓·神道碑	원곡면 지문리	조선 (1735)	조선 영조 때 문신. 영의정	111쪽 용인 77	37° 03′ 28″ 127° 09′ 27″	
외가천리 유물산포지 外加川里 遺物散布地	원곡면 외가천리	삼국~조선	주변에서 회백색 연질타날문토기편, 회청색 경질토기편, 자기편 등이 대량으로 수습됨	110쪽 용인 86	37° 01′ 57″ 127° 08′ 16″	
반제리 유물산포지 盤諸里 遺物散布地	원곡면 반제리	조선	조선시대 분묘 주변에서 백자편, 질그릇편 수습. 봉분은 양호한 상태로 남아있는 편이나, 공사로 인해 이전됨	111쪽 용인 87·97	37° 01′ 30″ 127° 09′ 56″	
홍명호 묘 洪明浩 墓	일죽면 가리 산32-50	조선	예조판서, 판곽녕부사 역임	102쪽 안성 70	37° 04′ 50″ 127° 29′ 12″	향토유적 33
고은리 유적 古銀里 遺蹟	일죽면 고은리 산17	조선		86쪽 안성 48	37° 08′ 10″ 127° 26′ 36″	
영창대군 묘 永昌大君 墓	일죽면 고은리 산24-5	조선 (1625)	광주 남한산성 밑에서 1971년 이장	86쪽 안성 48	37° 07′ 57″ 127° 26′ 31″	기념물 75
이숭인 효자문 李崇仁 孝子門	일죽면 화곡리 271	조선	임진왜란이 일어나자 어머니를 업고 피난, 마을 사람들이 건립	102쪽 안성 59	37° 07′ 40″ 127° 27′ 49″	
선유동 마애불사존상 仙遊洞 磨崖佛四尊像	일죽면 신흥리 78-1	고려	선유암 꼭대기 암벽에 사존불상을 선각	102쪽 안성 59	37° 07′ 21″ 127° 28′ 00″	향토유적 13
최용소 묘 崔龍蘇 墓	일죽면 신흥리 95	조선	훈련원부정. 임진왜란 때 의병을 모집하여 활약하다가 전사	102쪽 안성 60	37° 06′ 43″ 127° 28′ 26″	향토유적 34
망이산성 望夷山城	일죽면 금산리	백제· 통일신라	돌성과 흙성으로 이루어졌으며 청동기, 백제, 통일신라, 고려, 조선시대의 유적 확인	116쪽 안성 80	37° 03′ 05″ 127° 29′ 25″	기념물 138

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
망이산 봉수대 望夷山 烽燧臺	일죽면 금산리	조선	길이가 약 25m, 너비가 약 15m가량의 장방형. 주로 조선시대 질그릇 출토	116쪽 안성 80	37° 03′ 08″ 127° 29′ 25″	
김유희 정문 金有禧 旌門	일죽면 장암리	조선 (1885)	어명으로 효자 정문을 세움. 본래 이천에 있었으나 1918년 현 위치로 이전	102쪽 안성 79	37° 04′ 27″ 127° 28′ 06″	
김성구 처 여양진씨 정문 金星龜 妻 驪陽陳氏 旌門	일죽면 장암리	조선 (1871)	혼례를 치루기 전에 남편이 요절하였으나, 시어머니를 극진히 모셔 정문이 내려짐	102쪽 안성 79	37° 04′ 27″ 127° 28′ 06″	
장명사지 長命寺址	죽산면 죽산리	고려	고려시대 창건된 것으로 추정. 현재는 터에 석불대좌, 석탑부재가 남아 있음	101쪽 안성 77	37° 04′ 20″ 127° 25′ 24″	
봉업사지(죽산리사지) 奉業寺址(竹山里寺址)	죽산면 죽산리 148-2	고려	고려 태조의 진영을 봉안	101쪽 안성 68	37° 04′ 32″ 127° 25′ 28″	
죽산리 오층석탑 竹山里 五層石塔	죽산면 죽산리 148-5	고려	1968년 복원 공사 때 4층 옥신에서 사리장치와 유물이 발견	101쪽 안성 68	37° 04′ 49″ 127° 25′ 58″	보물 435
죽산리 당간지주 竹山里 幢竿支柱	죽산면 죽산리 148-5	고려	현 위치에 쓰러져 있던 것을 1980년 복원. 1m 거리를 두고 한쌍이 서 있음	101쪽 안성 68	37° 04′ 31″ 127° 25′ 58″	유형문화재 89
죽산리 삼층석탑 竹山里 三層石塔	죽산면 죽산리 240-2	고려	높이 3.2m의 일반형 석탑. 지대석은 매몰된 상태	101쪽 안성 68	37° 04′ 32″ 127° 25′ 59″	유형문화재 78
죽산리 석불입상 竹山里 石佛立像	죽산면 죽산리 산6-2	고려	죽산산성의 야산 밑에 쓰러져 있던 것을 현 위치에 세운 것.	101쪽 안성 68	37° 04′ 54″ 127° 26′ 00″	유형문화재 97
죽산리 석탑 竹山里 石塔	죽산면 죽산리 산6-2	고려	주변의 흩어진 탑재를 모아 세운 탑	101쪽 안성 68	37° 04′ 54″ 127° 25′ 59″	
죽산향교 竹山鄕校	죽산면 죽산리 314	조선 (1533)	창건 당시 대성전과 동·서무가 갖추어진 큰 규모의 향교였으나 후대에 와서 강학의 기능이 축소된 것으로 보임	101쪽 안성 68	37° 04′ 47″ 127° 25′ 32″	문화재자료 26
죽산리 묘골 고분군 竹山里 古墳群	죽산면 죽산리 (묘골)		석곽분으로 추정되는 고분 3-4기 분포	101쪽 안성 68	37° 04′ 59″ 127° 25′ 35″	
장광사지 長光寺址	죽산면 매산리	고려	현재, 장광사로 알려진 터에 기단석렬 등이 남아 있음	102쪽 안성 68	37° 05′ 51″ 127° 26′ 13″	
매산리 사지 梅山里 寺址	죽산면 매산리	통일신라	부근에 2구의 불상과 초석, 석탑재 등이 있음	102쪽 안성 68	37° 04′ 52″ 127° 26′ 11″	
매산리 석불입상 梅山里 石佛立像	죽산면 매산리 366	고려	높이 3.9m, 폭 2.5m로 고려시대의 전형적인 석불	102쪽 안성 68	37° 04′ 52″ 127° 26′ 11″	유형문화재 37
미륵당 오층석탑 彌勒堂 五層石塔	죽산면 매산리 365-3	고려	주변의 흩어진 탑재를 모아 이룬 탑	102쪽 안성 68	37° 04′ 52″ 127° 26′ 11″	향토유적 20
죽주산성 竹州山城	죽산면 매산리 산 106	삼국	성벽의 둘레 약 1,688m, 높이 3m 내외의 규모	101·102쪽 안성 68	37° 05′ 06″ 127 °25′ 55″	기념물 69
송문주 사당 宋文胄 祠堂	죽산면 매산리 죽주산성내	고려	3차 몽골군 침입 때에 살신보국한 충렬을 기리기 위해 세운 사당	101쪽 안성 68	37° 05′ 09″ 127° 25′ 51″	
매산리 장광 고분군 梅山里 古墳群	죽산면 매산리 (장광)		삼국시대의 것으로 추정되는 석실분 3기 분포	101쪽 안성 67	37° 05′ 12″ 127° 25′ 23″	
장원리 유적 長院里 遺蹟	죽산면 장원리	청동기	무문토기 산포지	102쪽 안성 78	37° 03′ 57″ 127° 26′ 28″	
박성항 정문 朴聖恒 旌門	죽산면 장능리 479	조선 (1834)	부모에 대한 효성이 지극하여 순조가 정문을 내림	115쪽 안성 76	37° 03′ 45″ 127° 23′ 45″	
용설리 석탑재 龍舌里 石塔材	죽산면 용설리 용바위	고려	죽산리 일대에서 옮겨진 것으로 전함	116쪽 안성 88	37° 02′ 53″ 127° 26′ 57″	
극락암지(미타암) 極樂庵址(彌陀庵)	죽산면 칠장리	조선 (1704)	수경이 칠장사 중건시 암자로 창건	115쪽 안성 96	37° 01′ 28″ 127° 23′ 56″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
명적암 明寂庵	죽산면 칠장리		칠장사의 부속암자. 53불명호비(1728), 표적비(1728)가 남아 있음	115쪽 안성 97	37° 00′ 56″ 127° 24′ 08″	
백련암지 百蓮庵址	죽산면 칠장리	고려 (11세기)	혜소국사 정현이 칠장사의 암자로서 창건했다고 전함. 몇차례 중수하였으나 최근 폐사	115쪽 안성 96	37° 01′ 24″ 127° 23′ 56″	
벽응대사비 碧應大士碑	죽산면 칠장리	조선		115쪽 안성 96	37° 01′ 30″ 127° 23′ 57″	
칠장사 七長寺	죽산면 칠장리 764	삼국(?) (636?)	자장이 창건. 그후 여러차례의 중수를 거쳐 현재에 이름. 칠장사 동종(향토유적 25)	115쪽 안성 96	37° 01′ 25″ 127° 23′ 59″	문화재자료 24
봉업사 석불입상 奉業寺 石佛立像	죽산면 칠장리 764	고려	원래 봉업사 주변 마을에 있던 것을 칠장사내로 옮겨 보관.	115쪽 안성 96	37° 01′ 26″ 127° 23′ 59″	보물 983
칠장사 부도 七長寺 浮屠	죽산면 칠장리 764	조선	같은 양식의 부도 2기가 있음	115쪽 안성 96	37° 01′ 30″ 127° 23′ 57″	
칠장사 부도군 七長寺 浮屠群	죽산면 칠장리 764	조선	14기의 석조 부도. 모두 화강암제의 석종형 부도	115쪽 안성 97	37° 01′ 09″ 127° 24′ 14″	향토유적 29
칠장사 사적비 七長寺 事蹟碑	죽산면 칠장리 764	조선 (1671)	220×150×90㎝ 크기의 자연석. 칠장사의 역사와 여러가지 사실들을 파악하는데 좋은 자료가 됨	115쪽 안성 97	37° 01′ 20″ 127° 24′ 06″	향토유적 24
칠장사 석탑 七長寺 石塔	죽산면 칠장리 764	고려	칠장사 창건 당시 건립한 탑이라 전함.	115쪽 안성 96	37° 01′ 25″ 127° 23′ 59″	
칠장사 혜소국사비 七長寺 慧炤國師碑	죽산면 칠장리 764	고려	고려 현종 때 중대사, 덕종 때 승통 역임. 김현붕 찬, 민상제 서	115쪽 안성 96	37° 01′ 24″ 127° 23′ 56″	보물 488
칠장사 대웅전 七長寺 大雄殿	죽산면 칠장리 764	조선	정면 3칸, 측면 2칸의 다포계 맞배집. 창건연대 미상.	115쪽 안성 96	37° 01′ 25″ 127° 23′ 59″	유형문화재 114
칠장사 소조사천왕상 七長寺 塑造四天王像	죽산면 칠장리 764	조선	해학적이고 친근감이 넘치는 모습. 조선 후기 사천왕상의 보편적인 모습을 잘 갖추고 있는 작품	115쪽 안성 96	37° 01′ 24″ 127° 24′ 00″	유형문화재 115
칠장사 당간 및 지주 七長寺 幢竿 支柱	죽산면 칠장리 801-1	고려	높이 11.5m. 당초 30마디였으나 현재에는 15마디만 남아있음	115쪽 안성 97	37° 01′ 20″ 127° 24′ 07″	유형문화재 39
당목리 유물출토지 唐木里 遺物出土地	죽산면 당목리 산29	통일신라	유개호 등 수습	116쪽 안성 88	37° 02′ 06″ 127° 26′ 25″	
내장리 유물출토지1 內長里 遺物出土地1	삼죽면 내장리 (골말)	청동기	무문토기 및 마제석검 등 수습	101쪽 안성 66	37° 05′ 08″ 127° 23′ 46″	
내장리 유물출토지2 內長里 遺物出土地2	삼죽면 내장리	원삼국· 삼국	철부. 원삼국·삼국시대의 토기편 출토 고분지역으로 추정됨	101쪽 안성 67	37° 04′ 53″ 127° 24′ 14″	
율곡리 유물출토지 栗谷里 遺物出土地	삼죽면 율곡1리 산4	청동기	간돌검 수습	101쪽 안성 56	37° 06′ 17″ 127° 23′ 31″	
진촌리 유물출토지 眞村里 遺物出土地	삼죽면 진촌리	고려	고려시대 도기(호) 출토	115쪽 안성 76	37° 03′ 09″ 127° 22′ 35″	
강일선 정문 姜一善 旌門	삼죽면 마전리 200	조선	부친의 장례식때 소나기가 내렸으나 관에는 한방울의 비도 내리지 않았다는 일화가 전함	114쪽 안성 84	37° 01′ 55″ 127° 20′ 16″	
기솔리 석불입상 基率里 石佛立像	삼죽면 기솔리 산33-1	고려	석불 2기를 남북에 조성. 고려시대 대형 미륵불의 전형적인 모습	100쪽 안성 74	37° 03′ 53″ 127° 20′ 40″	유형문화재 36
신창리 삼층석탑 新倉里 三層石塔	고삼면 신창리 293-5	고려	본래 봉국사지에 있었던 석탑으로 추정. 현재 원래 모습을 잃었으나 3층 석탑으로 보임	98쪽 용인 70	37° 04′ 41″ 127° 14′ 42″	유형문화재 130
조영복 신도비 趙榮福 神道碑	고삼면 가유리	조선 (1770)	이재 찬, 이최중 서.	98쪽 안성 61	37° 05′ 10″ 127° 15′ 16″	
조해 묘갈 趙楷 墓碣	고삼면 가유리	조선 (1752)	권상하 찬, 민우수 서, 유척기 전.	98쪽 안성 61	37° 05′ 11″ 127° 15′ 14″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
유명건 묘갈·신도비 兪命建 墓碣·神道碑	고삼면 삼은리 산2-1	조선 (1758·18세기)	양성현감 역임. 묘갈(이재 찬, 김수증 집자, 유척기 전)	99쪽 안성 62	37° 05′ 05″ 127° 17′ 51″	문화재자료 45
한동수 효자비 韓東秀 孝子碑	고삼면 월향리	일제강점기 (1929)	부모에 대한 지극한 효행으로 마을 사람들이 비를 세움	99쪽 안성 62	37° 05′ 03″ 127° 17′ 16″	
유양식 묘·신도비 柳陽植 墓·神道碑	고삼면 월향리 산26	조선(15세기·1831)	세종때의 문신. 공조참판 역임	99쪽 안성 62	37° 05′ 02″ 127° 17′ 22″ 37° 05′ 01″ 127° 17′ 18″	향토유적 35
서흥김씨 삼강정려 瑞興金氏 三綱旌閭	고삼면 월향리 산84-2	조선 (1606~1737)	충신 김충수, 효자 김함, 열부 온양정씨, 열부 청주한씨 정려현판이 모셔져 있음. 정면 4칸, 측면 1칸의 규모로 1956년 현재의 위치로 이전	99쪽 안성 61	37° 05′ 02″ 127° 16′ 21″	기념물 77

화 성 군

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
병점리 지석묘군 餠店里 支石墓群	태안읍 병점리	청동기	구봉산에서 서측으로 뻗은 낮은 구릉의 능선 위에 4기의 지석묘 밀집	65쪽 용인 22	37° 11′ 58″ 127° 02′ 46″	
광산김씨 묘역 光山金氏 墓域	태안읍 반월리	조선 (1638)		65쪽 용인 14	37° 13′ 12″ 127° 04′ 50″	
김강 묘·묘갈 金康 墓·墓碣	태안읍 반월리	조선 (1638)	김대덕 찬. 후세에 다시 세움	65쪽 용인 14	37° 13′ 12″ 127° 04′ 50″	
대황교지 大皇橋址	태안읍 황계리	조선 (18세기)	정조가 사도세자의 능을 참배하러 다닐 때 건너던 다리. 비행장 확장으로 이전됨	64쪽 용인 11	37° 13′ 21″ 127° 01′ 13″	
황계리 고분 黃鷄里 古墳	태안읍 황계리	삼국	삼국시대고분으로 추정, 주위에서 초기 백제의 토기편과 신라 토기 등이 섞여 출토	65쪽 용인 11	37° 12′ 56″ 127° 01′ 27″	
고금산 유적 古琴山 遺蹟	태안읍 기안리 (고금산)	원삼국	청동기시대 후기~원삼국시대에 해당하는 연질토기편 다량 산포	64쪽 남양 10	37° 13′ 36″ 126° 58′ 51″	
수원백씨 묘역 水原白氏 墓域	태안읍 기안리 산7			64쪽 남양 10	37° 13′ 31″ 126° 59′ 02″	
백천장선생 묘 白天藏先生 墓	태안읍 기안리 산7	조선 (14세기·비: 1813)	고려후기 문신. 묘역 내에 묘비, 장명등, 문인석 등이 위치	64쪽 남양 10	37° 13′ 31″ 126° 59′ 02″	기념물 86
용주사(갈양사) 龍珠寺(葛陽寺)	태안읍 송산1리 188	통일신라 (854)	염거선사가 창건 했다고 전함. 1790년 사도세자의 능을 위해 중창하고 용주사로 개칭	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	
용주사 동종 龍珠寺 銅鐘	태안읍 송산1리 188	조선	높이 144㎝, 입지름 87㎝로 신라시대 범종의 양식을 잘 따르고 있는 작품	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	국보 120
용주사 오층석탑 龍珠寺 五層石塔	태안읍 송산1리 188	고려	높이 4.5m 가량으로 갈양사지에 있던 것으로 전함	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	
용주사 대웅보전 龍珠寺 大雄寶殿	태안읍 송산1리 188	조선	정면 3칸, 측면 3칸의 다포계 팔작집. 전체적으로 폐쇄적인 구조	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	문화재자료 35
용주사 천보루 龍珠寺 天保樓	태안읍 송산1리 188	조선 (1790)	대웅보전 안마당으로 들어가는 누각. 정면 5칸, 측면 3칸의 규모	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	문화재자료 36
용주사 천보루전 오층석탑 龍珠寺 天保樓前 五層石塔	태안읍 송산1리 188	조선 (1702)	고승 성정이 불사리 2과를 이 탑에 봉안하였다고 전함. 높이 4m	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	
용주사 회양나무 龍珠寺 回楊	태안읍 송산1리 188		수령 약 300년. 정조가 직접 심었다 함	64쪽 용인 11	37° 12′ 34″ 127° 00′ 24″	천연기념물 264

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
송산리 지석묘 宋山里 支石墓	태안읍 송산리	청동기	남수원 골프장 내. 대형의 덮개돌 아래에 받침돌로 추정되는 석재 확인	64쪽 용인 11	37° 12′ 53″ 127° 00′ 05″	
수원고읍성 水原古邑城	태안읍 안녕리	조선	현재 수원대 주변으로 일부 구간 확인. 원래는 수기리까지 연결되었다고 함	64쪽 남양 20	37° 12′ 37″ 126° 59′ 02″	
수원고읍성 서문지 水原古邑城 西門址	태안읍 안녕리	조선	현지인들에 의하여 고수문이라 불려지는 지점으로, 수원고읍성의 서문이 있었다고 전함	64쪽 남양 20	37° 12′ 03″ 126° 59′ 07″	
주말농장 입구 귀부 週末農庄 入口 龜趺	태안읍 안녕리	조선	233×133×104㎝의 크기. 현재 주말농장이라는 표석을 새로 세운 상태	64쪽 남양 20	37° 12′ 13″ 126° 59′ 22″	
만년제 萬年堤	태안읍 안녕리 152	조선 (1797)	관개용수 확보를 위해 쌓은 제방. 정조의 권농정책을 보여주는 중요한 유적	64쪽 용인 21	37° 11′ 56″ 127° 00′ 13″	기념물 161
건릉 健陵	태안읍 안녕리 산1-1	조선	정조의 능	64쪽 남양 20	37° 12′ 38″ 126° 59′ 26″	사적 206
융릉 隆陵	태안읍 안녕리 산1-1	조선 (1789)	장조로 추존된 사도세자와 비 경의왕후 홍씨의 능. 양주 배봉산에 있던 영우원을 화산으로 옮김	64쪽 남양 20	37° 12′ 28″ 126° 59′ 44″	사적 206
대황교 大皇橋	태안읍 안녕리 산1-1	조선	수원비행장 확장공사로 1970년에 이전	64쪽 남양 20	37° 12′ 25″ 126° 59′ 40″	
이곤 효자문 李琨 孝子門	봉담읍 상리 산97	조선 (1737)	추운겨울 부모님을 위해 잉어와 오이를 구함	63쪽 남양 18	37° 12′ 54″ 126° 56′ 15″	향토유적 3
민종현 선정비 閔鐘顯 善政碑	봉담읍 수기리	조선		64쪽 남양 20	37° 12′ 02″ 126° 59′ 01″	
홍법사 洪法寺	봉담읍 수기리 34	일제강점기	1376에 정남면 탑상골에 개창하였는데, 1841에 봉담읍 분천리로, 1934년 현 위치로 이전	64쪽 남양 30	37° 11′ 59″ 126° 58′ 47″	
수기리 지석묘군 水機里 支石墓群	봉담읍 수기리 홍법사 뒤 구릉	청동기	4기의 추정 지석묘	64쪽 남양 20·30	37° 12′ 00″ 126° 58′ 47″	
여운장 가옥	봉담읍 분천리 27	조선		64쪽 남양 19	37° 12′ 27″ 126° 57′ 41″	
함평이씨 묘역 咸平李氏 墓域	봉담읍 분천리 31	조선	이문보(18세기 말, 도총관), 이수구(훈련원사, 묘갈), 이창운(도총관, 묘갈, 1798, 홍양호 찬, 소식 집자·서, 조윤형 전)	63쪽 남양 19·29	37° 12′ 00″ 126° 57′ 12″	
최루백 효자각 崔婁伯 孝子閣	봉담읍 분천리 165-1	조선	효성으로 문중에서 세움. 시여비는 숙종 때 건립	64쪽 남양 29	37° 11′ 46″ 126° 58′ 17″	향토유적 2
나도문 가옥 羅道文 家屋	봉담읍 분천리258	조선 (1900년 전후)	전형적 ㄱ자 집에 가족이 늘어나 ㄴ자형 바깥채를 마주 세움	63쪽 남양 19	37° 12′ 07″ 126° 57′ 35″	
여보현 가옥 呂普賢 家屋	봉담읍 분천리 263	조선 (1900년 전후)		63쪽 남양 19	37° 12′ 10″ 126° 57′ 33″	
나윤석 가옥	봉담읍 분천리 264	조선	ㅁ자 집으로 조선말기 화적의 성행에 대비하는 상류층 가옥의 형태	63쪽 남양 19	37° 12′ 11″ 126° 57′ 32″	
달성서씨 묘역 達城徐氏 墓域	봉담읍 왕림리	조선	서거정, 서울 강동구 방이동에서 1975년 이장	63쪽 남양 18	37° 12′ 09″ 126° 56′ 45″	
세곡리 사지 細谷里 寺址	봉담읍 세곡리		불좌상과 석탑 및 초석 등은 없어짐. 와편 산재. 흰돌산기도원 우측 봉우리	77쪽 남양 28	37° 10′ 53″ 126° 55′ 30″	
건달산 봉수 乾達山 烽燧	봉담읍 세곡리, 팔탄면 기천리	조선 (1821)	서봉산에 있던 간봉을 옮긴 것으로 1899년에 폐하여짐	63·77쪽 남양 27	37° 11′ 17″ 126° 55′ 23″	
마하리 고분군 馬霞里 古墳群	봉담읍 마하리	백제	목관묘 5기, 목곽묘 1기, 석곽묘 21기 확인. 각종 토기 및 장신구, 철기 출토	77쪽 남양 28	37° 10′ 41″ 126° 56′ 52″	
유리 사지 柳里 寺址	봉담읍 유리		중턱에 초석 축대만 5, 6군데 잔존하고 와편이 산재. 군사도로로 상부가 덮힘	77쪽 남양 37	37° 10′ 26″ 126° 55′ 24″	
임천조씨 묘역 林川趙氏 墓域	봉담읍 유리 (버듸)	조선	조성기(묘표, 1714, 서종태 찬, 조정서 서), 조정유(묘표, 1719, 최세창 찬, 서명균 서)	77쪽 남양 38	37° 10′ 19″ 126° 55′ 47″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
서봉산 봉수 棲鳳山 烽燧	봉담읍 덕리· 정남면 문학리	조선	1796(정조 20)년 서봉산에 간봉을 설치하였으나 1821년 건달산으로 옮김	77쪽 남양 38	37° 09′ 21″ 126° 56′ 48″	
태봉산성 泰奉山城	봉담읍·정남면 관항리 태봉산		테뫼식 토축산성. 백제 초기에 초축되어 고려~조선까지 사용됨	77쪽 남양 29	37° 11′ 11″ 126° 57′ 17″	
일광사 日光寺	매송면 천천리		해가 떠올라 사바세계를 비추는 것처럼 밝은 지혜로 세상을 제도하는 석가의 법을 일광에 비유하여 지음	63쪽 남양 8	37° 14′ 46″ 126° 56′ 29″	
매곡서원지 梅谷書院址	매송면 천천리	조선 (1645)	우암 송시열을 배향. 현재는 흔적을 찾을수 없으나 주춧돌 10개가 남아있다.	63쪽 남양 8	37° 14′ 41″ 126° 56′ 46″	
칠보암지 七寶庵址	매송면 천천리		초석 등이 보이며 경작지로 변함	47쪽 안양 98	37° 15′ 08″ 126° 56′ 25″	
우성전 신도비 禹性傳 神道碑	매송면 어천리	조선 (1879)	이익 찬, 이상천 서·전	63쪽 남양 7	37° 14′ 30″ 126° 54′ 46″	
최영규 신도비 崔永奎 神道碑	매송면 어천1리	조선 (1800)	송환기 찬, 황운조 서, 유한지 전	63쪽 남양 7	37° 14′ 28″ 126° 54′ 52″	
야목리 유물출토지 野牧里 遺物出土地	매송면 야목리 산46-8		토기 수습	46쪽 남양 96	37° 15′ 47″ 126° 53′ 49″	
창녕조씨 묘역 昌寧曺氏 墓域	매송면 야목1리	조선	조계상(16세기 중, 판중추부사), 주구서(영흥목사), 조명원, 조경인, 조문수(17세기중, 호조참판)	46쪽 남양 96	37° 15′ 24″ 126° 53′ 51″	
송라리 유물산포지 松蘿里 遺物散布地	매송면 송라1리	고려~조선	삼국~조선시대의 토기편과 기와편 수습. 청자, 백자, 분청사기편 산포	47쪽 안양 87	37° 17′ 04″ 126° 54′ 12″	
송라리 고분군 松蘿里 古墳群	매송면 송라리	고려~조선	10여기 내외의 고분이 있었을 것으로 추정. 주변에서 문인석 3기, 묘표 3기, 비석 1기 확인	47쪽 안양 87	37° 17′ 07″ 126° 54′ 12″	
송라리 고분 松蘿里 古墳	매송면 송라리 송라2교 동쪽	고려이전	직경 15~16m 크기의 거대 봉분	46쪽 안양 87	37° 16′ 32″ 126° 54′ 06″	
명고서원지 明皐書院址	매송면 원리	조선 (1661)	조익과 그의 아들 조복양, 손자 조지겸을 모심	46쪽 안양 86	37° 16′ 31″ 126° 53′ 16″	
남이장군 묘 南怡將軍 墓	비봉면 남전리 산145	조선 (15세기)	조선의 무신. 이시애가 난을 일으키자 우대장으로 토벌. 병조판서 역임	61쪽 남양 4	37° 14′ 44″ 126° 50′ 02″	기념물 13
청주한씨 묘역 淸州韓氏 墓域	비봉면 삼화3리	조선	한덕급(신도비), 한수원(신도비)	62쪽 남양 5	37° 14′ 11″ 126° 51′ 55″	
구포리 고분군 鳩浦里 古墳群	비봉면 구포2리	고려~조선	움무덤·회곽무덤 34기 분포. 백자편, 구슬, 청동숟가락 등 출토	62쪽 남양 6	37° 14′ 18″ 126° 53′ 06″	
구포리 유적 鳩浦里 遺蹟	비봉면 구포3리	구석기	석영돌로 된 찍개 1점 출토	62쪽 남양 6	37° 14′ 50″ 126° 53′ 09″	
연안이씨 묘역 延安李氏 墓域	비봉면 쌍학리	조선 (1822)	이만수(묘갈, 이시수 찬, 신탁 서, 이조원 전) 이복원(묘갈, 1780, 이시수 찬, 이만수 서)	62쪽 남양 6	37° 14′ 01″ 126° 53′ 43″	
재양현성 載陽縣城	비봉면 청요3리 태행산 기슭		원래의 둘레가 300m로 추정되는 포곡식의 석성. 재양현의 치지로 추정	62쪽 남양 16	37° 12′ 31″ 126° 53′ 48″	
남양 동토성 南陽 東土城	남양면 남양3리	조선	원래의 성 길이 3km정도. 남양부의 치성으로 추정	61쪽 남양 14	37° 12′ 17″ 126° 49′ 34″	
윤사물 묘 尹士昤 墓	남양면 남양3리	조선 (15세기)	세조의 비 정희왕후와 남매, 세조즉위시 정란좌익공신으로 봉해짐. 문인석, 묘갈, 장명등 등이 있음	61쪽 남양 23	37° 11′ 53″ 126° 49′ 11″	
신빈김씨 묘역 愼嬪金氏 墓域	남양면 남양7리 산131-17	조선 (15세기)	세종대왕의 후궁. 묘역에는 묘갈, 묘비, 장명등 등이 있음	61쪽 남양 24	37° 11′ 40″ 126° 50′ 05″	기념물 153

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
남양 선정비군 南陽 善政碑群	남양면 남양리	조선	신점선정비(1581),이경함선정비(1602),안응형선정비(1616),조유도선정비(1616),이명한선정비(1616),이국헌선정비(1688),권상진영은비(1811),이득형선정비(1824),이승운선정비(1832),정덕화선정비(1849),김기순선정비(1867),정순조송덕비(1873),홍남주선정비(1878),민경호불망비(1888),이용태불망비(1888),장호진선정비(1903)	61쪽 남양 13	37° 12′ 15″ 126° 48′ 59″	
남양리 관아지 南陽里 官衙址	남양면 남양리	조선	조선의 관아지로 전함	61쪽 남양 13	37° 12′ 25″ 126° 49′ 02″	
서백호 효자비 徐伯浩 孝子碑	남양면 남양리	일제강점기 (1921)	모친의 병구완을 위해 자기 허벅지 살을 바침	61쪽 남양 13	37° 12′ 06″ 126° 48′ 15″	
천주교 남양순교성지 天主敎 南陽殉敎聖址	남양면 남양리	일제강점기	천주교 신자들이 병인박해시 순교한 곳	61쪽 남양 13	37° 12′ 07″ 126° 49′ 08″	
남양리 기로소(풍화당) 南陽里 耆老所(風化堂)	남양면 남양 65-06	조선 (1852)	관아 후원하에 구 남양군민들이 노인들의 친목과 존경심을 기르기 위하여 세움	61쪽 남양 13	37° 12′ 23″ 126° 48′ 59″	
남양향교 南陽鄕校	남양면 남양리 335	조선 (1397)	1397년에 건립되어 1870년 음덕리 면역곡(역골)에서 현 위치로 이건	61쪽 남양 13	37° 12′ 04″ 126° 48′ 06″	문화재자료 34
남양향교 하마비 南陽鄕校 下馬碑	남양면 남양리 335	조선	향교앞을 지날 때 경의의 뜻으로 말에서 내리라는 표시	61쪽 남양 13	37° 12′ 04″ 126° 48′ 06″	
강선여 신도비 姜善餘 神道碑	남양면 남양리 산287	조선 (1668)	송시열 찬, 송준길 서, 김수항 전	61쪽 남양 12	37° 12′ 17″ 126° 48′ 28″	
윤계선생 순절비 尹棨先生 殉節碑	남양면 남양리 산29	조선 (1668)	병자호란시 순절. 이조판서에 추증	61쪽 남양 14	37° 12′ 42″ 126° 49′ 48″	유형문화재 85
봉림사 鳳林寺	남양면 북양리 642	통일신라 (7세기)	신라 진덕여왕 때 고구려의 남침을 불도의 힘으로 막으려고 창건	62쪽 남양 14	37° 12′ 11″ 126° 50′ 51″	
신경산성 新經山城	남양면 북양리 광산촌 신경산		고려 이후 재양현과 관련하여 쌓아진 것으로 추정. 채석장으로 파괴	62쪽 남양 25	37° 92′ 43″ 126° 51′ 43″	
류희석 가옥	남양면 송림리	일제강점기	전형적인 중류 가옥	61쪽 남양 14	37° 13′ 23″ 126° 49′ 32″	
정원채 고가 鄭元采 古家	남양면 송림리 320	조선	경기지방의 특징적인 ㄱ자구조의 상류층 집. 현재 안채, 사랑채, 문간채 등 일부만 남아 있다	61쪽 남양 14	37° 13′ 11″ 126° 49′ 36″	민속자료 6
연안이씨 묘역 延安李氏 墓域	남양면 장전리	조선	이정신(오위도총부도총관, 묘갈, 1824), 이철보(호조참판, 묘갈, 1838, 이복은 찬, 이만수 서), 유이민(묘갈)	45쪽 안양 94	37° 15′ 47″ 126° 49′ 29″	
쌍송리 유물출토지 雙松里 遺物出土地	마도면 쌍송리 답60	고려	청동숟가락, 청자장경호, 토기병 등 수습	61쪽 남양 22	37° 11′ 25″ 126° 47′ 31″	
청원리 산성(성목쟁이 성) 靑園里 山城	마도면 청원리		병목모양의 지형적 특성. 군사·지리적 요충지	74쪽 남양 21	37° 11′ 07″ 126° 45′ 47″	
안준경 묘·묘갈 安濬慶 墓·墓碣	마도면 해문리	조선(1673·1692)	안태석 서	60쪽 대부 30	37° 11′ 52″ 126° 43′ 52″	
남양장성 南陽長城	마도면 해문리~ 송산면 육일리~ 서신면 광평리	통일신라(?)	총15km에 걸쳐 남북으로 길게 축조. 현재는 일부만 남아있음	59·60·61·73·74쪽	37° 12′ 41″ 126° 48′ 14″	
백곡리 토성 白谷里 土城	마도면 백곡리		둘레 약 335m의 테뫼식 산성. 규모로 보아 당성의 부속성일 가능성이 높음	73쪽 대부 29	37° 11′ 06″ 126° 43′ 28″	
백곡리 고분 白谷里 古墳	마도면 백곡리 (향기실)	백제	해발 100m 내외의 구릉산 기슭에 위치	60·74쪽 대부 30	37° 11′ 15″ 126° 43′ 55″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
청명산성 淸明山城	마도면 백곡리,매화리,홍법리 경계		소규모(둘레 80m)의 테뫼형 토성으로 남단부에 U자형의 이중 토벽이 남아있음	74쪽 대부 40	37° 10′ 24″ 126° 43′ 41″	
사강리 3·1운동기념비 沙江里 3·1運動紀念碑	송산면 사강리			60쪽 대부 20	37° 12′ 43″ 126° 44′ 05″	
권충장공부조묘 權忠莊公不祧廟	송산면 사강리 427	조선 (16세기)	권율을 모심	59쪽 대부 19	37° 12′ 35″ 126° 43′ 29″	
삼존리 성지 三尊里 城址	송산면 삼존1리		조선초기에 축성된 것으로 보이며 영종포성, 청명산성과 더불어 남양부치성을 방어할 목적으로 추정	60쪽 대부 20	37° 12′ 54″ 126° 44′ 47″	
우음도 유적 牛音島 遺蹟	송산면 고정3리 우음도		삼국시대 문화층 확인. 채석으로 파괴됨	44쪽 인천 90	37° 16′ 52″ 126° 44′ 50″	
우음도 패총 牛音島 貝塚	송산면 고정3리 우음도	삼국	삼국시대 토기편과 철기시대 토기편이 출토되었다고 전함	44쪽 인천 90	37° 16′ 57″ 126° 44′ 41″	
쌍정리 선돌(미륵바위) 雙井里	송산면 쌍정리	청동기(?)	높이 135㎝, 너비 60㎝, 두께 45㎝의 크기. 뒷면에는 후대에 새긴 사람 얼굴 모습이 있음	60쪽 대부 10	37° 14′ 06″ 126° 43′ 34″	
독지2리 패총 禿旨2里 貝塚	송산면 독지2리	조선	두께 40㎝, 길이 20m의 패각층이 남아 있으나 현재 소로로 인해 대부분 파괴됨	43쪽 인천 98	37° 15′ 13″ 126° 41′ 01″	
해운산(독지리) 봉수 海雲山(禿旨里) 烽燧	송산면 독지2리 산3-2	고려(?)	남으로 염불산봉수(남양부)와 북으로 오질이봉수(후에는 정왕산봉수)와 응함	43쪽 인천 98	37° 15′ 19″ 126° 41′ 46″	
형도 봉수 衡島 烽燧	송산면 독지3리	조선	치석한 돌로 品자형으로 쌓은 것으로 전해지나, 현재는 흔적이 없음	43쪽 인천 88	37° 16′ 31″ 126° 40′ 40″	
고포리 어도 선사유적 古浦里 漁島 先史遺蹟	송산면 고포리 어섬	구석기· 초기철기	밀개, 긁개 등 3점의 석기와 토기편이 수습됨	58쪽 대부 7	37° 14′ 34″ 126° 39′ 11″	
정문익 신도비 鄭文翼 神道碑	송산면 지화리	조선 (1781)	강세황 찬·서·전	59쪽 대부 18	37° 12′ 28″ 126° 41′ 04″	
지화리 패총 芝花里 貝塚	송산면 지화리			59쪽 대부 18	37° 12′ 56″ 126° 41′ 12″	
화량진성 花梁鎭城	송산면 지화리	고려	화량만 입구에 포곡식 석축으로 쌓음. 왜구침략과 관련하여 쌓은 것으로 보임	59쪽 대부 18·28	37° 12′ 00″ 126° 40′ 33″	
상림원지 桑林園址	서신면 상안리	조선		73쪽 대부 29	37° 11′ 07″ 126° 42′ 47″	
상주박씨 묘역 尙州朴氏 墓域	서신면 상안리	조선	박세희·세훈 형제는 기묘명현·묘갈·신도비	73쪽 대부 39	37° 10′ 22″ 126° 42′ 42″	
안곡서원 安谷書院	서신면 상안리 585	조선 (1616)	도원재 박세희·송촌 박세훈·인재 홍섬을 봉안	73쪽 대부 39	37° 10′ 20″ 126° 42′ 40″	향토유적 1
당성 唐城	서신면 상안리 산32	삼국	포곡식의 본성에 자성(子城)이 붙어있는 형태. 삼국초기에서 조선까지 몇차례 개축하여 사용	59쪽 대부 29	37° 11′ 31″ 126° 42′ 45″	사적 217
신흥사 新興寺	서신면 상안리 산42-01	일제강점기 (1930년경)	당성안에 관음보살상을 찾아 절을 지으라는 꿈을 꾼 후, 장덕인 스님이 창건	59쪽 대부 29	37° 11′ 24″ 126° 42′ 39″	
염불산 봉수 念佛山 烽燧	서신면 상안리 산88	고려(?)	남으로 홍천산봉수(수원부)와 북으로 해운산봉수(남양부)와 응함	73쪽 대부 29	37° 10′ 59″ 126° 42′ 12″	
장외리 유적 墻外里 遺蹟	서신면 장외리	구석기	개차돌로 된 여러면 석기 1점 수습	73쪽 대부 38	37° 10′ 03″ 126° 40′ 43″	
제부도 봉수 濟扶島 烽燧	서신면 제부리	조선	섬의 정상부에 위치. 남으로는 서산·아산의 봉수와 북으로는 인천·강화의 봉수와 연결	72쪽 대부 35	37° 09′ 57″ 126° 37′ 27″	
제부리 패총 濟扶里 貝塚	서신면 제부리	신석기	빗살무늬토기편 출토, 현재 약 18m 길이의 패총이 남아 있음	72쪽 대부 36	37° 10′ 16″ 126° 37′ 37″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
남양홍씨 묘역1 南陽洪氏 墓域1	서신면 홍법리	조선	홍섬(신도비, 1586, 김귀영 찬, 한호 서, 남응운 전), 홍담(신도비, 1640, 유근 찬, 오준 서), 홍형(묘표, 조광조 술, 송시열 서, 묘갈, 1518, 신용개 찬), 홍언필(신도비, 1549, 정사룡 찬, 송인 서), 홍진도(신도비, 1689, 이의현 찬, 홍봉조 서, 김진상 전)	74쪽 대부 40	37° 10′ 00″ 126° 44′ 00″	
남양홍씨 묘역2 南陽洪氏 墓域2	서신면 홍법리	조선	홍언광(묘표, 1771, 홍수 찬·서, 신도비, 1572, 홍섬 찬, 송인 서)	74쪽 대부 40	37° 09′ 39″ 126° 44′ 14″	
남양홍씨 묘역3 南陽洪氏 墓域3	서신면 홍법리	조선	홍한(묘갈, 조선)	74쪽 대부 40	37° 09′ 34″ 126° 44′ 00″	
홍담 효자각 洪曇 孝子閣	서신면 홍법리 산32	조선 (16세기)	조선 전기의 문신. 관직에 있으면서도 부모에 대한 효성이 지극하여 세워짐	74쪽 대부 40	37° 10′ 00″ 126° 44′ 02″	향토유적 4
홍법사 弘法寺	서신면 홍법리 1	조선 (1611)	홍씨 문중에서 건립하였다는 전설이 전함. 절내에는 약사전과 7층석탑 등이 있음	73쪽 대부 39	37° 10′ 20″ 126° 43′ 25″	
영종포성 永宗浦城	서신면 용두리		남양부 치지에 침입하는 적을 막기 위해 쌓은 포곡식 성. 현재 220m가량 남았음	74쪽 대부 50	37° 08′ 07″ 126° 43′ 31″	
영종포성 서측 건물지 永宗浦城 西側 建物址	서신면 용두리			74쪽 대부 50	37° 08′ 11″ 126° 43′ 32″	
정용래(박희석)고가 鄭用來(朴熙錫)古家	서신면 궁평리 108	조선 (19세기)	전형적인 조선후기 중부지방 농가의 모습	73쪽 대부 49	37° 07′ 46″ 126° 42′ 12″	중요민속자료 125
정용채 고가 鄭用采 古家	서신면 궁평리 109	조선~ 일제강점기	현재는 안채, 사랑채, 대문간만 남아 있으나 조선말기 건축의 특색을 엿볼수 있는 가옥	73쪽 대부 49	37° 07′ 46″ 126° 42′ 10″	중요민속자료 124
석산성 石山城	서신면 백미리 (함박산)		둘레 약 880m였다 함. 당성의 보조성으로 추정	73쪽 대부 48	37° 08′ 28″ 126° 41′ 22″	
이세천 가옥	팔탄면 하저1리 (하저골)	일제강점기 (1910년대)	건물 3개동으로 구성되어 모두 80칸 정도의 크기	76쪽 남양 25	37° 11′ 13″ 126° 52′ 15″	
금산사 金山祠	팔탄면 창곡리 산14	일제강점기 (1912)	김해김씨 가문에서 김유신·설총·최치원의 업적을 추모하기 위해 설립	62쪽 남양 26	37° 11′ 13″ 126° 53′ 23″	향토유적 7
서미산성 瑞美山城	팔탄면 창곡리 서미산		소규모의 산정식 석성. 채석으로 파괴	76쪽 남양 26	37° 11′ 21″ 126° 53′ 37″	
사나사지 舍那寺址	팔탄면 기천리 1096	고려	통일신라말이나 고려 초에 건립되었다고 전하나 현재는 지표상에 드러난 흔적이 없음	77쪽 남양 37	37° 10′ 26″ 126° 55′ 02″	
율암리 유물출토지 栗岩里 遺物出土地	팔탄면 율암리 산4	청동기	간돌검 수습	76쪽 남양 26	37° 10′ 38″ 126° 52′ 43″	
오두산성 烏頭山城	팔탄면 지월리 오두산		성의 남반부가 북반부보다 높아 계단 모양을 이룬다고 전하나, 현재는 송전탑 건설로 파괴됨	76쪽 남양 46	37° 08′ 30″ 126° 53′ 12″	
매곡리 요지 梅谷里 窯址	팔탄면 매곡리		다량의 토기편, 자기편 산포. 높은 열을 받아 녹아 굳어진 유물들, 요벽에서 떨어진 흙덩어리 노출	92쪽 남양 56	37° 07′ 05″ 126° 53′ 25″	
수도암 修道庵	팔탄면 매곡리 산143	일제강점기 (1900년경)	약수터 관리인이 불신자들의 시주를 받고 창건, 1915년경에 만월보전 건립	92쪽 남양 56	37° 06′ 57″ 126° 52′ 58″	
우성현 불망비 禹成鉉 不忘碑	팔탄면 해창리	일제강점기 (1918)		92쪽 남양 55	37° 06′ 07″ 126° 52′ 06″	
3·1운동 기념비 3·1運動 紀念碑	장안면 수촌리			92쪽 남양 65	37° 05′ 59″ 126° 51′ 23″	
수촌교회 水村敎會	장안면 수촌리	일제강점기 (1905)	3·1운동시 이 지역 독립운동을 주도한 곳	92쪽 남양 55	37° 06′ 06″ 126° 51′ 22″	향토유적 8

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
최일황·최우홍 효자문 崔一晃·崔遇鴻 孝子門	장안면 수촌리	조선 (1832)	최일황 정문은 후세에 다시 만든 듯	92쪽 남양 55	37° 06′ 08″ 126° 51′ 15″	
장석호 가옥 張錫浩 家屋	장암면 사곡리 273			105쪽 남양 73	37° 03′ 37″ 126° 49′ 01″	
운평리 유물출토지 雲坪里 遺物出土地	우정면 운평리 131	삼국	토기 승석문호 외 수습	91쪽 남양 62	37° 04′ 43″ 126° 47′ 16″	
화운사 華雲寺	우정면 떡우리 516	조선 (1873)	김경하가 창건, 1951년 보광전 증축	91쪽 남양 63	37° 05′ 32″ 126° 49′ 12″	
봉래사 蓬萊寺	우정면 화수리 84-6	일제강점기 (1919)	이덕원이 창건, 송영복이 증축. 그 후 여산송씨의 문중사찰이 됨	91쪽 남양 53	37° 06′ 12″ 126° 48′ 03″	
해풍김씨 묘역 海豊金氏 墓域	우정면 화수리 산71	조선	김우(제주목판관), 김임중, 김전(청북병마방어사). 이화리에서 1988년 이전	91쪽 남양 53	37° 06′ 36″ 126° 48′ 04″	
보덕사 普德寺	우정면 이화리 530	조선	창건연대는 확실치 않으나 1750년 중수하였다고 하며 1950년 보덕사로 개칭	105쪽 남양 82	37° 02′ 22″ 126° 47′ 23″	
흥천산 봉수 興天山 烽燧	우정면 화산리 72	조선	토석혼축의 전형적인 봉수대. 남으로 괴태길곶, 북으로 염불산과 연락	105쪽 남양 72	37° 03′ 33″ 126° 47′ 56″	
이정근 창의탑· 발안 3·1운동 기념탑 李正根 倡義塔· 發安 3·1運動 紀念塔	향남면 발안리	일제강점기	3·1운동시 일제총탄에 사망	77쪽 남양 47	37° 08′ 01″ 126° 55′ 00″	
화성문화원 華城文化院	향남면 발안리		0339)353-6330	77쪽 남양 47	37° 07′ 44″ 126° 55′ 04″	
제암리 3·1운동 순국유적 堤岩里 3·1運動 殉國遺蹟	향남면 제암리 322-4	일제강점기 (1919)	제암리교회에 3·1운동의 시위주동자와 주민을 모은 뒤 학살	92쪽 남양 56	37° 07′ 21″ 126° 53′ 41″	사적 299
제암리 3·1운동 기념비 堤岩里 3·1運動 紀念碑	향남면 제암리 322-4	일제강점기		92쪽 남양 56	37° 07′ 15″ 126° 53′ 51″	
제암리 3·1운동 순국 23위묘 堤岩里 3·1運動 殉國 23位墓	향남면 제암리 322-4	일제강점기		92쪽 남양 56	37° 07′ 19″ 126° 53′ 42″	
구문천리 고분 求文川里 古墳	향남면 구문천3리	고려~조선	장축이 670㎝, 단축은 460㎝ 정도의 비교적 큰 규모의 봉분. 주변에서 고려자기가 출토하였다고 전함	92쪽 남양 76	37° 03′ 59″ 126° 53′ 31″	
구문천리 유적 求文川里 遺蹟	향남면 구문천3리	구석기	몸돌, 찍개, 긁개를 비롯하여 여러점의 뗀석기 수습	92쪽 남양 76	37° 03′ 59″ 126° 53′ 31″	
요리산성(길성리토성) 料里山城(吉城里土城)	향남면 길성리· 요리 경계	삼국	거의 네모꼴의 포곡식 토축성. 백제초기부터 고려·조선까지 개축하여 사용된 것으로 추정	94쪽 남양 59·60	37° 06′ 30″ 126° 58′ 19″	
길성리 봉수 吉城里 烽燧	향남면 길성리· 요리 경계	조선	토성을 쌓고 망루와 봉수 설치. 임진왜란과 병자호란시 군사기지로 사용	94쪽 남양 59	37° 10′ 41″ 126° 57′ 53″	
소근산성 疏勤山城	양감면 신왕리· 사창리150 소근산		길성리토성의 보조성으로 초축되어 고려·조선까지 사용된 것으로 추정	93쪽 남양 69	37° 04′ 40″ 126° 57′ 37″	
사창리 성지 社倉里 城址	양감면 사창3리		용소리의 향곶포로부터 침입하는 적을 막기 위해 사창의 둘레를 쌓은 창고성	94쪽 남양 69	37° 05′ 29″ 126° 58′ 13″	
사창리 건물지 社倉里 建物址	양감면 사창3리	조선	사창터로 추정	94쪽 남양 69	37° 05′ 26″ 126° 58′ 16″	
사창리 마을 제당 社倉里 祭堂	양감면 사창리	조선	매년 2월, 9월 그믐에 제사	94쪽 남양 69	37° 05′ 31″ 126° 58′ 14″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
한명윤·박행장 충열각 韓明胤·朴行狀 忠烈閣	양감면 정문리 180-2	조선 (17세기)	임진왜란시 의병장. 전사하자 부인도 자결	94쪽 남양 70	37° 05′ 22″ 126° 59′ 31″	향토유적 5
용소리 유물출토지 龍沼里 遺物出土地	양감면 용소리 산25-1	청동기	간돌검 등 수습	94쪽 남양 79	37° 04′ 18″ 126° 58′ 05″	
남산골 사지 南山 寺址	정남면 괘양리		전체 면적 2,000여 평에 세개의 단으로 되어 있음. 와편, 자기편 산포	64쪽 남양 30	37° 12′ 09″ 126° 56′ 45″	
차운혁 충신정려 車雲革 忠臣旌閭	정남면 괘양리	조선 (1860)	이시애의 난 진압에 공을 세워 적개공신이 됨. 후세에 다시 세운듯 함	64쪽 남양 30	37° 11′ 20″ 126° 59′ 34″	
관항리 고분군 官項里 古墳群	정남면 관항리			77쪽 남양 29	37° 10′ 49″ 126° 57′ 38″	
관항리 당집 官項里 堂	정남면 관항리		매년 음력 10월 초하루 제사	77쪽 남양 29	37° 10′ 51″ 126° 57′ 26″	
관항리 지석묘 官項里 支石墓	정남면 관항리	청동기	지석묘로 추정. 170×110×40cm 크기의 상석 하부에 할석등이 깔려 있는 형태	78쪽 남양 29	37° 10′ 48″ 126° 57′ 55″	
외금양계비 外禁養界碑	정남면 관항리	조선	경작 및 사육의 금지를 표시	77쪽 남양 29	37° 10′ 51″ 126° 57′ 26″	
관항리 성지 官項里 城址	정남면 관항리		정송현의 치지로 추정	77·78쪽 남양 29	37° 10′ 48″ 126° 57′ 27″	
관항리 삼층석탑 官項里 三層石塔	정남면 관항리 341		파괴된 탑재와 다른 석재를 모아 조성	78쪽 남양 29	37° 10′ 43″ 126° 57′ 42″	
백리 마을제당 柏里 祭堂	정남면 백리	조선		77쪽 남양 39	37° 09′ 52″ 126° 57′ 33″	
홍승인 고가 洪承仁 古家	정남면 문학1리 628	조선	ㄱ자형 안채와 사랑채가 튼 ㅁ자 형성. 경기도 지방 부농의 전형적인 모습	77쪽 남양 49	37° 08′ 58″ 126° 57′ 40″	문화재자료 74
거북바위	정남면 귀래리		7×3×2m 크기. 5개의 성혈이 있음. 대보름때 동네사람들이 달맞이 하는 장소로 이용	78쪽 남양 50	37° 08′ 06″ 126° 59′ 38″	
귀래리 지석묘1 歸來里 支石墓1	정남면 귀래리	청동기(?)	190×143×70cm 크기의 상석에 1개의 지석 확인, 지석묘로 추정	78쪽 남양 50	37° 08′ 09″ 126° 59′ 39″	
귀래리 지석묘2 歸來里 支石墓2	정남면 귀래리	청동기(?)	180×110×50cm 크기의 장타원형 상석. 지석은 확인 어려움, 지석묘로 추정	78쪽 남양 50	37° 08′ 06″ 126° 59′ 41″	
제기리 지석묘 諸岐里 支石墓	정남면 제기리	청동기(?)	320×285×120cm 크기의 상석. 지석이나 하부구조는 확인 안됨. 지석묘로 추정	78쪽 용인 41	37° 08′ 21″ 127° 00′ 45″	
진주강씨 묘역 晋州姜氏 墓域	정남면 덕절리 (황터)	조선 (1894)	강현(이조판서, 신도비), 강공하(장악원주부)	79쪽 용인 42	37° 08′ 04″ 127° 01′ 55″	
우상대 효자정문 禹相大 孝子旌門	정남면 망월리	조선 (1888)		78쪽 용인 41	37° 08′ 58″ 127° 00′ 56″	
유몽룡 충신정문 劉夢龍 忠臣旌門	정남면 망월리	조선 (1885)		78쪽 용인 41	37° 08′ 55″ 127° 00′ 46″	
망월리 지석묘 望月里 支石墓	정남면 망월리 정림초교 맞은편	청동기	238×194×48cm 크기의 타원형 상석. 지석이나 하부구조는 확인 안됨. 지석묘로 추정	78쪽 용인 41	37° 08′ 52″ 127° 00′ 45″	
내리 유적 內里 遺蹟	정남면 내리		수백평의 평탄면에 노벽편, 불탄 흔적의 철조각, 분청사기 등 수습. 불을 이용한 생산유적이었을 가능성 있음	78쪽 용인 31	37° 09′ 22″ 127° 01′ 04″	

명 칭	위 치	시대	내 용	색 인	좌 표	문화재 지정사항
오산리 약사여래입상 梧山里 藥師如來立像	동탄면 오산리			80쪽 용인 24	37° 11′ 07″ 127° 05′ 19″	
만의사 萬儀寺	동탄면 중리 118	조선 (1669)	원래 동탄면 신리에서 개창. 송시열의 초장지가 되어 현재의 위치로 이전	67쪽 용인 17	37° 12′ 22″ 127° 09′ 14″	
만의사지(원각사) 萬儀寺址(圓覺寺)	동탄면 신리	통일신라	송시열의 초장지로 결정되어 만의사를 동탄면 중리로 옮김. 원각사는 1942년 창건	67쪽 용인 27	37° 11′ 24″ 127° 09′ 14″	
선화대사 부도 禪華大師 浮屠	동탄면 신리	조선 (1646)	사명대사의 제자로 만의사에서 대중 교화를 펴다가 1644년 입적. 부도비도 함께 있음	67쪽 용인 27	37° 11′ 24″ 127° 09′ 16″	
은진송씨 묘역 恩津宋氏 墓域	동탄면 신리	조선	우암 송시열의 묘는 이장. 송기태	67쪽 용인 27	37° 11′ 29″ 127° 09′ 04″	
신리 유물출토지 新里 遺物出土地	동탄면 신리 산14	조선	청동 큰 밥소라 수습	66·67·80 ·81쪽 용인 26	37° 11′ 17″ 127° 08′ 19″	
박장철 효자각 朴長哲 孝子閣	동탄면 장지리	조선 (1780)	병든 아버지를 위하여 송이버섯과 쇠고기를 구해 오는데 호랑이가 안내했다는 일화가 전해짐	80쪽 용인 35	37° 09′ 12″ 127° 07′ 06″	향토유적 6

찾아보기(시군별 가나다순)

수원시

거북산당(향토유적 2) 49쪽, 수원 91
괴목정교 표석 34쪽, 안양 80
김준룡장군 전승지·비(기념물 38) 35쪽, 수원 62
꽃뫼제사유적지(향토유적 8) 48쪽, 안양 90
낙남헌 48쪽, 수원 81
남치 48쪽, 수원 91
남포루 48쪽, 수원 91
노송지대(기념물 19) 34·48쪽, 안양 80
동남각루 49쪽, 수원 81
동북각루 48쪽, 수원 81
동북공심돈 49쪽, 수원 82
동북노대 49쪽, 수원 82
동북포루 48쪽, 수원 81
동북포루(각건루·각건대) 49쪽, 수원 81
동삼치 49쪽, 수원 81
동암문 49쪽, 수원 81
동이치 49쪽, 수원 81
동이포루 49쪽, 수원 81
동일치 49쪽, 수원 82
동일포루 49쪽, 수원 82
동장대 49쪽, 수원 82
동포루 49쪽, 수원 81
만석거 48쪽, 수원 81
매산로 오층석탑 49쪽, 수원 92
미륵당(법화당)(향토유적 5) 34쪽, 안양 80
방화수류정 48쪽, 수원 81
봉녕사(성창사·봉덕사) 49쪽, 수원 82
봉녕사 삼존불(유형문화재 151) 49쪽, 수원 82
봉돈 49쪽, 수원 81
북동적대 48쪽, 수원 81
북서적대 48쪽, 수원 81
북서포루 48쪽, 수원 81
북암문 49쪽, 수원 81
북포루 48쪽, 수원 81
산일정 48쪽, 안양 90
서남각루(화양루) 48쪽, 수원 91
서남암문·포사 48쪽, 수원 91
서노대 48쪽, 수원 81
서북각루 48쪽, 수원 81
서북공심돈 48쪽, 수원 81
서삼치 48쪽, 수원 91
서암문 48쪽, 수원 81
서이치 48쪽, 수원 81
서일치 48쪽, 수원 81
서장대 48쪽, 수원 81
서포루 48쪽, 수원 81
서포루 48쪽, 수원 81
수원 역대 목민관 송덕비군(향토유적 3) 34쪽, 안양 80
수원문화원 48쪽, 수원 91
수원향교(문화재자료 1) 48쪽, 수원 91
심온선생 묘·묘갈·신도비(기념물 53) 49쪽, 수원 83
여기산 선사유적지(향토유적 7) 48쪽, 안양 90
여기산성 48쪽, 안양 90
연무대 49쪽, 수원 82
영통동 유물산포지 65쪽, 용인 4
영화정(교구정) 48쪽, 수원 81
온양정씨 묘역 49쪽, 수원 83
용도치(서남일치·서남이치) 48쪽, 수원 91
원호매실 군웅당 48쪽, 안양 99
이재원 불망비(향토유적 3) 34쪽, 안양 80
장안문 48쪽, 수원 81
전국문화원 경기도지회 49쪽, 수원 92
정유 묘·묘갈(향토유적 6) 49쪽, 수원 83
정자동 자기산포지 48쪽, 안양 90
지지대비(유형문화재 24) 34쪽, 안양 70
창룡문 49쪽, 수원 82
창성사지 (향토유적 4) 35쪽, 수원 62
창성사 진각국사대각원조탑비 (보물 14) 49쪽, 수원 81
청련사(청련암) 49쪽, 수원 82
축만제 48쪽, 안양 90·100

탑동 성황당 48쪽, 안양 100
파장동 유적 34쪽, 안양 80
파장동 이병원 가옥(중요민속 123) 48쪽, 안양 80
팔달문(보물 402) 48쪽, 수원 91
팔달산 지석묘군1(기념물 125) 48쪽, 수원 91
팔달산 지석묘군2(기념물 125) 48쪽, 수원 91
항미정(향토유적 1) 48쪽, 안양 100
화령전(사적 115) 48쪽, 수원 81
화서동 약사여래불상 48쪽, 안양 90
화서문(보물 403) 48쪽, 수원 81
화성(사적 3) 48 · 49쪽, 수원 81 · 82 · 91
화성행궁지(기념물 65) 48쪽, 수원 81
화홍문(북수문) 48쪽, 수원 81

안양시

갈산마을 지석묘 26쪽, 안양 49
갈산주막지 26쪽, 안양 49
귀인마을 주거지 26쪽, 안양 49
김순 묘 26쪽, 안양 39
덕수장씨 묘역 25쪽, 안양 38
만안교(유형문화재 38) 25쪽, 안양 37
만안교 비 25쪽, 안양 37
망월암 석탑 25쪽, 안양 28
망일사(망월암) 25쪽,안양 28
망해암 25쪽, 안양 38
망해암 미륵불 25쪽, 안양 38
망해암 암각"불"자 25쪽, 안양 38
문화유씨 묘역 25쪽, 안양 48
박서 묘·신도비 25쪽, 안양 37
반월암 25쪽, 안양 28
반월암 마애부도 25쪽, 안양 28
반월암 부도 25쪽, 안양 28
백련암지 25쪽, 안양 28
뱀골사지 25쪽, 안양 38
불당사지 25쪽, 안양 38
불당약수 도요지 25쪽, 안양 38
불성사 26쪽, 안양 29
불성사 마애부도 26쪽, 안양 29
불성사 만력십팔년조 각자 26쪽, 안양 29
비산동 도요지(기념물 124) 25쪽, 안양 39
비산동 석실분 25쪽, 안양 38
사창지 25쪽, 안양 38
삼막골 사지 25쪽, 안양 28
삼막사(관음사) 25쪽, 안양 28
삼막사 감로정석조 25쪽, 안양 28
삼막사 남·여근석(민속자료 3) 25쪽, 안양 28
삼막사 등곡굴 25쪽, 안양 28
삼막사 등곡대 각자 25쪽, 안양 28
삼막사 마애삼존불상(칠성각)(유형문화재 94) 25쪽, 안양 28
삼막사 망해루 25쪽, 안양 28
삼막사 명왕전(문화재자료 60) 25쪽, 안양 28
삼막사 사적비(유형문화재 125) 25쪽, 안양 28
삼막사 삼귀자 25쪽, 안양 28
삼막사 삼층석탑(유형문화재 112) 25쪽, 안양 28
삼막사 석불상 25쪽, 안양 28
삼막사 암각화 25쪽, 안양 28
삼산동천 각자 26쪽, 안양 39
삼성산성(영랑산성) 25쪽, 안양 28
상불암 25쪽, 안양 28
석구상 19쪽, 안양 28
석구지(한우물) 19쪽, 안양 28
석수동 마애종(유형문화재 92) 25쪽, 안양 37
석수동 석실분(기념물 126) 25쪽, 안양 37
수촌마을 당집 25쪽, 안양 39
신촌마을 지묘석군 25쪽, 안양 49
심간 묘 25쪽, 안양 38
안양 행궁지 25쪽, 안양 47
안양동 유물출토지1 25쪽, 안양 47
안양동 유물출토지2 25쪽, 안양 47
안양문화원 26쪽, 안양 49
안양사 25쪽, 안양 38
안양사 귀부(유형문화재 93) 25쪽, 안양 38
안양사 뒤 석실분 25쪽, 안양 38
안양사 부도 25쪽, 안양 38
염불암(안흥사) 25쪽, 안양 28
염불암 마애부도 25쪽, 안양 28
염불암 부도 25쪽, 안양 28
용화사 미륵불 입상 33쪽, 안양 59
용화사 삼층석탑 33쪽, 안양 59
유유 묘 25쪽, 안양 37
이세규 묘·묘표 26쪽, 안양 40
이태응 불망비 26쪽, 안양 50
장석광 사지 25쪽, 안양 37
전주유씨 묘역 25쪽, 안양 38
전주유씨 묘역 26쪽, 안양 39
전주이씨 과천파묘역 25쪽, 안양 49
전주이씨 묘역 25쪽, 안양 38
조하신 묘 25쪽, 안양 37
중초사지 25쪽, 안양 37
중초사지 당간지주(보물 4) 25쪽, 안양 37
중초사지 당간지주기 25쪽, 안양 37

중초사지 삼층석탑(보물 5) 25쪽, 안양 37
진주유씨 묘역 25쪽, 안양 39
진주하씨 묘역 25쪽, 안양 37
창강서원지(호계서원지) 25쪽, 안양 48
창령조씨 묘역 25쪽, 안양 37
최경환 성지 33쪽, 안양 57
평촌동 지석묘군1 26쪽, 안양 49
평촌동 지석묘군2 26쪽, 안양 49
풍양조씨 정려문 26쪽, 안양 39
향교지 25쪽, 안양 38
호암산성(사적 343) 19쪽, 안양 28

부천시

고강동 주거지 15쪽, 서울 93
굴포천 14쪽, 서울 81 · 91
귀인조씨 묘 14쪽, 서울 93
김수 묘 15쪽, 서울 83
도당우물 15쪽, 서울 83
돌팡구지(아기장수바위 · 아기바위) 16쪽, 안양 1
민자방 묘 15쪽, 서울 93
밀양변씨 묘역 15쪽, 서울 84
박진 전승비 17쪽, 안양 3
박처륜 묘 15쪽, 서울 93
변종인 신도비(향토유적 1) 15쪽, 서울 84
부천문화원 16쪽, 안양 1
성무정 17쪽, 안양 2
소사역(부천역) 16쪽, 안양 2
여흥민씨 가옥 15쪽, 서울 93
원종동 성지 15쪽, 서울 93
이한규 묘 15쪽, 서울 93
일제 신사터 16쪽, 안양 1
일제 신사터 17쪽, 안양 2
장말 도당집 16쪽, 안양 1
정지용 우거지 17쪽, 안양 2
청수정 15쪽, 서울 84
청주한씨 묘역(향토유적 2 · 3) 17쪽, 안양 13

광명시

가학동 고분군 24쪽, 안양 35

가학동 지석묘(문화재자료 58) 24쪽, 안양 35

강석기 신도비 18쪽, 안양 25

경모재 24쪽, 안양 35

광명문화원 18쪽, 안양 15

권형 묘 24쪽, 안양 36

금천강씨 묘역 18쪽, 안양 25

노온사동 사지 18쪽, 안양 25

도덕산성 18쪽, 안양 15

서면사무소지 24쪽, 안양 26

소하동 지석묘군 24쪽, 안양 26

영회원(사적 357) 24쪽, 안양 25

오리 이원익 영우(유형문화재 161) 24쪽, 안양 26

오리 이원익 종택 및 관감당(문화재자료 90) 24쪽, 안양 26

이순신 묘 24쪽, 안양 36

이원익 선생 묘·신도비(기념물 85) 24쪽, 안양 26

전주이씨 묘역1 24쪽, 안양 26

전주이씨 묘역2 24쪽, 안양 26

정씨 묘역 24쪽, 안양 24

정원용 묘(향토유적 2) 24쪽, 안양 24

창녕성씨 묘역 24쪽, 안양 35

철산동 지석묘(향토유적 1) 18쪽, 안양 15

충현서원지(삼현사)(기념물 80) 24쪽, 안양 26

평해구씨 묘역 24쪽, 안양 35

평택시

가재동 유물산포지1 110쪽, 용인 84
가재동 유물산포지2 110쪽, 용인 84
가재동 유물산포지3 110쪽, 용인 84
갈원사지(칠원동 사지) 110쪽, 용인 85
강창기 가옥 95쪽, 용인 52
견산리 산성(부성,성산성지) 95쪽, 용인 54
견산리 유적1 96쪽, 용인 54
견산리 유적2 95쪽, 용인 54
경주이씨 묘역 96쪽, 용인 64
경주이씨 효열비 132쪽, 아산 29
고념리 유물산포지 107쪽, 남양 87
고령신씨 사당 106쪽, 남양 86
고병선 가옥 96쪽, 용인 54
고종태 가옥 96쪽, 용인 54
공기진 가옥 121쪽, 아산 29
공남열 가옥 121쪽, 아산 29
공석노 가옥 121쪽, 아산 29
공재효 가옥 121쪽, 아산 29
공해열 가옥 121쪽, 아산 29
공형동 가옥 121쪽, 아산 29
광덕사지(신왕리사지) 122쪽, 아산 29
광산김씨 묘역 95쪽, 용인 73
광주이씨 묘역 96쪽, 용인 74
교동인씨 열녀정문 122쪽, 아산 29
구범서 가옥 107쪽, 남양 99
구영회 가옥 107쪽, 남양 99
구홍서 가옥 107쪽, 남양 99
권씨 종가 96쪽, 용인 54
금곡리 유물산포지 121쪽, 아산 8
금암리 고분 95쪽, 용인 52
기산리 산성 121쪽, 아산 27
기산리 유적 121쪽, 아산 28
김대현 가옥 108쪽, 남양 100
김만근 묘·묘표 107쪽, 남양 97
김무택 묘·묘표 107쪽, 남양 97
김봉익 효자정문 121쪽, 아산 7
김정한 효자비 121쪽, 아산 27
김종학 가옥 107쪽, 남양 98
김진륜 묘·묘표 107쪽, 남양 98
김현진 가옥 107쪽, 남양 98
남산리 사지(용화사) 123쪽, 평택 13
남산리사지 석조팔각대좌 123쪽, 평택 13
내천리 지석묘 94쪽, 용인 51
농성(기념물 74) 123쪽, 평택 12
높은 절터 121쪽, 아산 8
단양우씨 묘역 96쪽, 용인 64
당현리 고분 109쪽, 용인 72
당현리 유물산포지 109쪽, 용인 72
대동법 시행 기념비(유형문화재 40) 124쪽, 평택 6
대반리 유적 121쪽, 아산 18
대안리 사지1 121쪽, 아산 29
대안리 사지2 121쪽, 아산 29
대추리 곤주 머리 유물산포지 122쪽, 평택 11
덕목리 성지 121쪽, 아산 2
덕우리 가옥 107쪽, 남양 98
덕우리 고분군 107쪽, 남양 98
덕적사지(덕지사) 107쪽, 남양78
덕적사지 석등부재 107쪽, 남양78
도일동 건물지 110쪽, 용인 75
도일동 사지(약천사) 110쪽, 용인 85
도일동 제철유적 110쪽, 용인 75
동천리 건물지 96쪽, 용인 55
동천리 고분1 96쪽, 용인 55
동천리 고분2 80쪽, 용인 45
동천리 고분3 96쪽, 용인 54
동천리 승주골 사지 96쪽, 용인 55
마두리 고분군 94쪽, 용인 51
만기사 96쪽, 용인 55
만기사 석등부재 96쪽, 용인 55
만기사 석탑재 96쪽, 용인 55
망한사지(자비사) 123쪽, 평택 13
목양석 청덕선정비 110쪽, 용인 85
무봉산성 96쪽, 용인 55
무성산성 107쪽, 남양 88·98
박경환 가옥 120쪽, 아산 16
박인환 가옥 120쪽, 아산 16

박재구 가옥 120쪽, 아산 16
박재만 효자비각 107쪽, 남양 97
박재봉 가옥 120쪽, 아산 17
박준환 가옥 120쪽, 아산 16
방림리 가옥 120쪽, 아산 16
방축리 사지(서천사) 109쪽, 용인 92
방축리 유물산포지 109쪽, 용인 93
백봉리 산성 108쪽, 남양 90
백봉리 유적1 108쪽, 남양 90
백봉리 유적2 108쪽, 남양 90
봉남리 산성 96쪽, 용인 54
봉남리 선정비군 96쪽, 용인 64
봉남리 아곡마을 산성 96쪽, 용인 54
불당골 사지 96쪽, 용인 65
비파산성 107쪽, 남양 98
사후동 사지 80쪽, 용인 45
삼계리 유물산포지 107쪽, 남양 87
서정리 역 109쪽, 용인 73
서홍수 가옥 108쪽, 남양 89
석근리 유물산포지 123쪽, 평택 23
석정리 유적 120쪽, 아산 6
석정리 장성 120·121쪽, 아산 6·7
성공회 성요한 교회 123쪽, 평택 13
성불정사 입구 동자상 95쪽, 용인 52
성옥순 가옥 121쪽, 아산 29
송담리 유적 121쪽, 아산 18
수도사 105쪽, 남양 93
수도사지 부도 105쪽, 남양 93
수성군 사당(향토유적 4) 95쪽, 용인 63
수성최씨 묘역 96쪽, 용인 74
수성최씨 묘역 110쪽, 용인 75
수성최씨 묘역 96쪽, 용인 84
수월암리 고분 95쪽, 용인 52
수월암리 고분군 95쪽, 용인 52
수월암리 지석묘 95쪽, 용인 52
신숙주 영정 및 감실주독(향토유적 8) 106쪽, 남양 86
심복사 122쪽, 아산 29
심복사 삼층석탑 122쪽, 아산 29
심복사 석인상 122쪽, 아산 29
심의보 가옥 96쪽, 용인 64
안동권씨 묘역 95·96쪽, 용인 54
안재홍 생가(기념물 135) 109쪽, 용인 71
안화리 유적 108쪽, 남양 90·100
에마총 110쪽, 용인 75
약사사 107쪽, 남양 98
약사사 부도 107쪽, 남양 98
양교리 가옥 107쪽, 남양 99
양교리 유물산포지 108쪽, 남양 99
양교리 유적 108쪽, 남양 99
양성이씨 묘역 124쪽, 평택 4·5
양세 충효정문 110쪽, 용인 75
오재공 사우 110쪽, 용인 84
오학린 효자비 107쪽, 남양 89
옥수정(옥관자정) 110쪽, 용인 85
용성리 강길마을 성지 107쪽, 남양 98
용성리 성지 107쪽, 남양 98
용성리 유물산포지 107쪽, 남양 98
용성리 유적 107쪽, 남양 99
운정리 유적 120쪽, 아산 7
원균 사당(향토유적 6) 110쪽, 용인 75
원균장군 묘(기념물 57) 110쪽, 용인 75
원균장군 생가터·울음밭 110쪽, 용인 75
원정리 괴대봉봉수 폐총 119쪽, 아산 3
원정리 봉수대 (괴대봉 봉수)(향토유적 1) 119쪽, 아산 3
원정리 유적(향토유적 7) 119쪽, 아산 2
원정리 충효정문 123쪽, 평택 12
원주원씨 묘역1 110쪽, 용인 75
원주원씨 묘역2 110쪽, 용인 75
유병헌 가옥 120쪽, 아산 16
유병헌 동생 가옥 120쪽, 아산 16
유전개 가옥 108쪽, 남양 100
윤정순 가옥 108쪽, 남양 99
은산리 유물산포지1 96쪽, 용인 65
은산리 유물산포지2 96쪽, 용인 65
은산리 유물산포지3 96쪽, 용인 65
은산리 유물산포지4 96쪽, 용인 65
의령남씨 묘역 109쪽, 용인 72
이경혁 효자문 121쪽, 아산 18
이계선 가옥 120쪽, 아산 6
이계조 묘 96쪽, 용인 54

이규창 가옥 94쪽, 용인 51
이남현 가옥 120쪽, 아산 6
이대성 가옥 108쪽, 남양 99
이대원 사당(기념물 56) 120쪽, 아산 16
이대원장군 묘·신도비(기념물 56) 120쪽, 아산 16
이보경 가옥 94쪽, 용인 51
이삼헌 가옥 120쪽, 아산 16
이서 묘 95쪽, 용인 72
이성부 묘 110쪽, 용인 75
이성부 충절정문 110쪽, 용인 75
이수용 가옥 94쪽, 용인 51
이씨 가옥 107쪽, 남양 98
이용손 시혜비 109쪽, 용인 74
이우휘 가옥 94쪽, 용인 51
이응헌 가옥 120쪽, 아산 6
이의현 가옥 120쪽, 아산 6
이정좌 묘·묘갈·신도비 96쪽, 용인 54
이종윤 가옥 96쪽, 용인 54
이춘휘 가옥 94쪽, 용인 51
이헌방 묘 109쪽, 용인 83
이혜주 선정비 110쪽, 용인 85
이효숙 묘 123쪽, 평택 23
이효순 효열녀비 95쪽, 용인 53
자미산성 107쪽, 남양 98
장안동 미륵바위 96쪽, 용인 74
장안동 유물산포지 110쪽, 용인 74
장우 묘·신도비 132쪽, 평택 21
장준·장현근 효자정문 133쪽, 평택 23
전주이씨 묘역 121쪽, 아산 7
절골 사지 96쪽, 용인 74
정담수 묘·묘표·묘갈 123쪽, 평택 13
정덕붕·정술제 효자정문 121쪽, 아산 8
정도전선생 사당(향토유적 2) 96쪽, 용인 65
정도전 재단비 96쪽, 용인 75
정술선 효자정문 121쪽, 아산 8
정인묵 효자정문 121쪽, 아산 18
조홍기 가옥 94쪽, 용인 51
종덕재 95쪽, 용인 72
지장사지 95쪽, 용인 73
지제동 유적1 109쪽, 용인 93
지제동 유적2 109쪽, 용인 93
진위향교 96쪽, 용인 64
진위향교 대성전(문화재자료 40) 96쪽, 용인 64
진주소씨 묘역 96쪽, 용인 74
차원부 묘 110쪽, 용인 74
청송심씨 묘역 96쪽, 용인 64
청주한씨 열녀정문 121쪽, 아산 8
최병익 가옥 94쪽, 용인 51
최성익 효자정문 120쪽, 아산 5
최희효 묘·묘갈 95쪽, 용인 63
충의각(향토유적 5) 109쪽, 용인 73
칠괴동 유물산포지 110쪽, 용인 94
팽성읍 객사(유형문화재 137) 123쪽, 평택 13
평택농악 전수회관(무형문화재 11-나) 123쪽, 평택 14
평택향교(문화재자료 4) 123쪽, 평택 13
표관수 우물 108쪽, 남양 100
한광수 가옥 94쪽, 용인 51
한상호 가옥 107쪽, 남양 99
한씨 가옥 107쪽, 남양 99
한온장군 충신정문(향토유적 3) 95쪽, 용인 52
함홍식 가옥 109쪽, 용인 71
해창리 고분 109쪽, 용인 82
현곡리 건물지 107쪽, 남양 88
현곡리 고분 107쪽, 남양 88
현곡리 유물산포지 107쪽, 남양 88
현충탑 124쪽, 평택 5
현화리 유적 121쪽, 아산 7
홍성민 가옥 120쪽, 아산 16
홍원리 유적 106쪽, 남양 96
홍익한 묘·묘갈1·묘갈2·묘표 122쪽, 평택 21
홍학사 비각(포의각) (문화재자료 5) 122쪽, 평택 21
후사리 사지 107쪽, 남양 98
희곡리 유적 120쪽, 아산 15

안산시

강정 묘 · 신도비(향토유적 3) 32쪽, 안양 55
건건동 유물출토지 47쪽, 안양 87
건건동 유적 47쪽, 안양 87
고송정지(기념물 101) 31쪽, 안양 54
고잔리 태봉 31쪽, 안양 74
김양택 묘 · 묘갈 46쪽, 안양 77
김여물 묘 · 신도비(향토유적 4) 31쪽, 안양 64
대부도 자선비 57쪽, 대부 14
망해정지 32쪽, 안양 56
목내동 성지 30 · 31 · 44 · 45쪽, 안양 71 · 72
무응고리 봉수 30쪽, 안양 61
별망성지(기념물 73) 45쪽, 안양 82 · 83
별망패총 45쪽, 안양 83
부곡동 고분군 32쪽, 안양 66
사세충열문(문화재자료 8) 31쪽, 안양 64
사옹원 분원지 30쪽, 안양 71
산대장터 31쪽, 안양 62
선부동 지석묘군(향토유적 2) 31쪽, 안양 52
성곡동 성지 44쪽, 안양 71
소릉터 30쪽, 안양 71
수암동 선정비군 32쪽, 안양 56
수암사(정수암)지 32쪽, 안양 56
순천김씨 묘역 31쪽, 안양 64
신점 묘(향토유적 5) 30쪽, 안양 72
쌍계사 41쪽, 인천 94
쌍록원터 32쪽, 안양 55
안산문화원 31쪽, 안양 74
안산읍성 관아지(기념물 127) 32쪽, 안양 56
안산읍성지 32쪽, 안양 56
안산장시터(읍내장 · 수암시장) 32쪽, 안양 56
안산향교지 32쪽, 안양 56
안탄대선생 묘(기념물 83) 44쪽, 안양 71
양상동 지석묘군 32쪽, 안양 64
양주최씨 묘역 46쪽, 안양 85
여단터 32쪽, 안양 56
오정각(문화재자료 7) 31쪽, 안양 54
오취언터 31쪽, 안양 62
오태주 · 명안공주 묘 · 묘갈 47쪽, 안양 87
원당사지 32쪽, 안양 56
원성 · 원혜 · 원평왕후 생가지 32쪽, 안양 56
월피동 지석묘군 32쪽, 안양 65
유관 묘 31쪽, 안양 64
유석 묘 · 신도비(향토유적 12) 32쪽, 안양 66
윤강 묘 · 신도비(향토유적 15) 31쪽, 안양 53
윤민준 묘 · 묘갈 44쪽, 안양 71
이익선생 묘(기념물 40) 32쪽, 안양 75
이인현 묘(향토유적 11) 31쪽, 안양 74
잿머리 성황당(향토유적 1) 44쪽, 안양 71
전의이씨 묘역 31쪽, 안양 62
전주이씨 묘역 31쪽, 안양 74
정시윤 묘 32쪽, 안양 65
정언벽 묘 · 묘갈(향토유적 9) 32쪽, 안양 65
정정옹주 묘(향토유적 14) 32쪽, 안양 65
진주유씨 묘역 32쪽, 안양 65
청주한씨 묘 32쪽, 안양 65
최용신 묘(향토유적 18) 46쪽, 안양 85
최정걸 묘(향토유적 8) 46쪽, 안양 85
최혼 묘(향토유적 10) 46쪽, 안양 85
칠보사(약사암) 47쪽, 안양 88
팔곡동 유적 32 · 46쪽, 안양 76
팔곡리 향나무(기념물 32) 46쪽, 안양 76
평근루지(수암면사무소지) 32쪽, 안양 56
한응인 묘역 · 신도비(기념물 157) 47쪽, 안양 88
홀곳 폐총 57쪽, 대부 13
홍명원 묘 · 묘갈(향토유적 6) 44쪽, 안양 71
홍정희 효자문(향토유적 5) 57쪽, 대부 13
홍치윤 묘 · 묘갈(향토유적 13) 31쪽, 안양 63

과천시

가자우물 26쪽, 안양 40

강득룡 묘 26쪽, 안양 30

거창신씨 묘역 20쪽, 안양 20

과천 관아지 26쪽, 안양 30

과천동 사지 20쪽, 수원 11

과천문화원 26쪽, 수원 31

관문동 선정비군 26쪽, 안양 30

관악사지(향토유적 1) 20쪽, 안양 29

관악산 일명사지(향토유적 2) 26쪽, 안양 29

김약로 묘·묘표 26쪽, 안양 40

마사박물관 20쪽, 수원 21

문원동 백자 요지1 26쪽, 수원 31

문원동 백자 요지2 26쪽, 수원 31

문원리 삼층석탑(문화재자료 39) 26쪽, 안양 40

문원리사지 석조보살입상(문화재자료 77) 26쪽, 안양 40

백화사지(학사) 27쪽, 수원 32

보광사 26쪽, 안양 40

봉화정씨 묘역 26쪽, 수원 31

부림헌지 26쪽, 안양 30

시흥향교(과천향교·안양향교)(문화재자료 9) 26쪽, 안양 30

심우준 묘갈 26쪽, 수원 31

연주대(기념물 20) 20쪽, 안양 29

연주암 20쪽, 안양 29

연주암 삼층석탑(유형문화재 104) 20쪽, 안양 29

온온사(유형문화재 100) 26쪽, 안양 30

울산박씨 묘역 26쪽, 안양 40

이축 묘·묘갈 27쪽, 수원 22

전주이씨 묘역 20쪽, 수원 11

전주최씨 묘역 26쪽, 안양 39

정원준·정순옹주 묘·묘갈 26쪽, 안양 40

중앙동 마애명문1 26쪽, 안양 30

중앙동 마애명문2 26쪽, 안양 30

중앙동 마애명문3 26쪽, 안양 30

중앙동 마애명문4 26쪽, 안양 30

중앙동 분청사기 요지1 26쪽, 안양 40

중앙동 분청사기 요지2 26쪽, 안양 40

차천로 묘 26쪽, 수원 31

최몽량 묘 20쪽, 안양 30

홍천 마애승상(향토유적 4) 26쪽, 안양 40

효령대군 영우 20쪽, 안양 29

오산시

궐리사(기념물 147) 79쪽, 용인 33

금암리 지석묘군(기념물 112) 79쪽, 용인 32·33

금암리 7호 지석묘(기념물 112) 79쪽, 용인 32

금암리 8호 지석묘(기념물 112) 79쪽, 용인 32

금암리 9호 지석묘(기념물 112) 79쪽, 용인 32

내삼미동 유물출토지 79쪽, 용인 33

독산성 및 세마대지(사적 140) 78·79쪽, 용인 21

방어사 변응성 선정비 79쪽, 용인 22

보적사(세마사) 79쪽, 용인 21

수청동 지석묘 79쪽, 용인 33

오산동 유물출토지 80쪽, 용인 44

오산문화원 79쪽, 용인 33

외삼미동 지석묘(향토유적 1) 79쪽, 용인 23

윤훤 신도비 79쪽, 용인 22

이상재 충효각 79쪽, 용인 42

지곶동 고분군(여왕릉) 79쪽, 용인 21·31

지곶동 유물출토지 79쪽, 용인 22

청해백사 79쪽, 용인 43

최정린 효자정문 79쪽, 용인 42

한두유 묘·묘갈 80쪽, 용인 44

홍수주 묘 79쪽, 용인 22

시흥시

강희맹선생 묘·신도비(기념물 87) 23쪽, 안양43
계수동 지석묘 17쪽, 안양 23
관곡지(향토유적 8) 23쪽, 안양43
광석동 선정비군 23쪽, 안양 44
군자동 성황당지 31쪽, 안양52
군자산성 31쪽, 안양52
군자역지 30쪽, 인천 70
궁궐터 22쪽, 안양 41
김준용 묘·신도비(향토유적 13) 31쪽, 안양 52
김치인 묘·묘갈(향토유적 1) 23쪽, 안양 23
남계술 애민선정비 24쪽, 안양 45
남홍기 묘 23쪽, 안양 44
달월역지 22쪽, 인천 50
대야리 사지 17쪽, 안양 12
무지동 태봉(향토유적 6) 23쪽, 안양 34
박동량 묘·신도비(향토유적 12) 31쪽, 안양 53
박미 신도비 31쪽, 안양 53
방산동 다니(죽원) 요지(향토유적 15) 22쪽, 안양 32
방산동 방골(방곡) 요지(향토유적 15) 22쪽, 안양 31
방축장터 23쪽, 안양 44
법련사지 24쪽, 안양 46
살막 패총 29쪽, 인천 68
생금집(향토유적 7) 30쪽, 안양 61
성주이씨 묘역 23쪽, 안양 44
소래벌 패총 29쪽, 인천 69
소래산 마애보살입상(향토유적 14) 16쪽, 안양 12
소산재(소산서원) 16쪽, 안양 22
신안주씨 삼세 적선비 17쪽, 안양 24
안말 패총 29쪽, 인천 68
안산 사직단지 32쪽, 안양 55
안장사 23쪽, 안양 34
연성재 23쪽, 안양 43
영응대군 묘·신도비(향토유적 9) 31쪽, 안양 52
오이도 당집 29쪽, 인천 68
오이도 신포동 패총 29쪽, 인천 68
오자산 사지 24쪽, 안양 45
오질이 봉수지 29쪽, 인천 68
유자신 묘·묘갈 31쪽, 안양 53
유자신 신도비 31쪽, 안양 53
윤민헌 신도비 31쪽, 안양 54
윤엄 묘갈 31쪽, 안양 54
윤완 선정비 31쪽, 안양 54
윤행직 묘갈 31쪽, 안양 54
은휴정지 23쪽, 안양 33
이상기 정려 .31쪽, 안양 54
이숙번 묘·묘갈 31쪽, 안양 54
이양신 묘갈 30쪽, 안양 61
인천부 우사단지 17쪽, 안양 12
장운익 신도비 24쪽, 안양 46
장유 묘·신도비(향토유적 2) 24쪽, 안양 46
정왕산 봉수지 30쪽, 안양 51
조남동 지석묘(기념물 103) 32쪽, 안양 55
조병세 묘(향토유적 5) 32쪽, 안양 55
중림역지 17쪽, 안양 24
진덕사지 31쪽, 안양 53
청주한씨 문익공파 묘역(기념물 163) 30쪽, 안양 52
충경사 31쪽, 안양 54
평해구씨 묘역 23쪽, 안양 34
하연 묘·신도비(향토유적 3) 16쪽, 안양 22
하우명 효자정각(향토유적 11) 16쪽, 안양 22
한준겸 묘·신도비(향토유적 4) 30쪽, 안양 52

군포시

광산김씨 묘역 33쪽, 안양 67
김만기선생 묘·신도비(기념물 131) 33쪽, 안양 67
대야미동 유적 33쪽, 안양 77
동래정씨 문익공파 묘역(기념물 115) 33쪽, 안양 67
부곡동 유물산포지 33쪽, 안양 68
부곡리 지석묘 33쪽, 안양 78
산본동 고분군 33쪽, 안양 58
산본동 조선백자 요지(사적 342) 33쪽, 안양 58
삼성사 33쪽, 안양 68
송복산 묘·묘갈 33쪽, 안양 58
수리사 32쪽, 안양 56
순흥안씨 묘갈 33쪽, 안양 67
여산송씨 묘역 33쪽, 안양 58
이기조선생 묘·신도비(기념물 121) 33쪽, 안양 58
전주이씨 안양군 묘·신도비(기념물 122) 33쪽, 안양 58
전주이씨 안양군파 묘역 33쪽, 안양 58
정준수 가옥 33쪽, 안양 67
청주한씨 묘역 33쪽, 안양 67
현풍곽씨 묘역 33쪽, 안양 68

의왕시

경일암 34쪽, 안양 60

김동건 묘 34쪽, 수원 61

김충백 묘갈 34쪽, 수원 61

내손동 지석묘군 26쪽, 안양 50

능안 당집 34쪽, 안양 60

동양원지(하우현성당) 27쪽, 수원 42

망경대지 27쪽, 수원 32

모락산성지 34쪽, 안양 60

백운사 34쪽, 수원 61

사근주막지 34쪽, 안양 70

사근행궁지 34쪽, 안양 70

사기장골 요지 34쪽, 수원 51

삼동 지석묘 33쪽, 안양 79

서견 묘 26쪽, 안양 50

안동김씨 묘역 26쪽, 수원 41

안동김씨 묘역 26쪽, 안양 50

안자(안향) 묘 33쪽, 안양 79

용인이씨 묘역 34쪽, 수원 51

이동 지석묘 34쪽, 안양 69

임영대군 묘 34쪽, 안양 60

임영대군 사당 34쪽, 안양 60

전주이씨 묘역1 34쪽, 수원 51

전주이씨 묘역2 34쪽, 수원 51

정현조 · 의숙공주 묘 47쪽, 안양 88

조인규 사당기비 27쪽, 수원 32

채세영 묘 · 신도비(향토유적 2) 26쪽, 수원 41

청계동 고분 26쪽, 수원 41

청계동 지석묘 26쪽, 수원 41

청계사(문화재자료 6) 27쪽, 수원 32

청계사 극락보전 27쪽, 수원 32

청계사 동종(문화재자료 96) 27쪽, 수원 32

청계사 사적기비 27쪽, 수원 32

청주한씨 묘역 33쪽, 수원 69

청풍김씨 묘역 34쪽, 수원 61

학의동 당집 34쪽, 수원 51

한익모 묘(향토유적 1) 47쪽, 안양 79

용인시

가창리 미륵입상 84쪽, 안성 25
가창리 부도(향토유적 23) 70쪽, 안성 24
갈담리 갈월마을 유적 39쪽, 이천 71
갈담리 파담마을 유적 38쪽, 수원 80
강화최씨 정려비 38쪽, 수원 70
건지산 봉수 70쪽, 안성 14
경기도 박물관 50쪽, 수원 95
경주김씨 묘역 36쪽, 수원 66
고당리 토기산포지 83·84쪽, 안성 33
고림리 사지 68쪽, 용인 10
고안리 분청사기 도요지(문화재자료 65) 85쪽, 안성 47
공서린 묘·신도비 81쪽, 용인 37
공세리 오층석탑(문화재자료 42) 66쪽, 용인 5
공안공 정옥형 신도비(문화재자료 91) 69쪽, 안성 3
곽원진 신도비 85쪽, 안성 37
구성재 50쪽, 수원 94
근삼리 지석묘 84쪽, 안성 45
근삼리 토기산포지 84쪽, 안성 45
근창리 새터말 토기산포지 84쪽, 안성 35
금단 사지 97쪽, 용인 58
금수암지 석탑재 53쪽, 이천 81
금양계 표석 67쪽, 용인 28
금어리 토기산포지 52쪽, 수원 100
김상익 효자비 69쪽, 안성 3
김약항 유허지·유허비 38쪽, 수원 70
김치복 효자정려문 81쪽, 용인 38
나주정씨 묘역 52쪽, 수원 89
나주정씨 정문 52쪽, 수원 89
남곡재 68쪽, 용인 10
남구만 묘(향토유적 5) 38쪽, 수원 80
남구만 사당 38쪽, 수원 80
남양홍씨 묘역 51쪽, 수원 97
남은 묘 81쪽, 용인 38
대대리 백자요지 53쪽, 이천 92
대대리 토기산포지 53쪽, 이천 92
덕성리 유적 82쪽, 용인 29
덕수이씨 묘역 49·50쪽, 수원 84
도원대사 부도 51쪽, 수원 78
동백리 토기산포지 51쪽, 수원 96
두창리 고분 84쪽, 안성 44
두창리 삼층석탑(향토유적 19) 84쪽, 안성 44
두창리 선돌(향토유적 39) 84쪽, 안성 44
등잔박물관 37쪽, 수원 68
마북리 고려고분군 50쪽, 수원 85
마북리 석비군 50쪽, 수원 85
마북리 탑재 50쪽, 수원 85
마북리 토기산포지 50쪽, 수원 85
마성리 지석묘 51쪽, 수원 88
마평동 돌무지무덤 68쪽, 용인 9
매산리 중촌 자기산포지 38쪽, 수원 69·79
맹리 지석묘(문화재자료 68) 70쪽, 안성 24
맹리 행군이 토기산포지 70쪽, 안성 24
모현 지석묘(기념물 22) 38쪽, 이천 61
목신리 관음보살입상 99쪽, 안성 53
목신리 석조여래입상(문화재자료 62) 99쪽, 안성 53
목신리 유적 99쪽, 안성 53
목신리 토기산포지 99쪽, 안성 53
목원규 효자정문 84쪽, 안성 34
묵리 적동 백자요지 68·82쪽, 용인 29
묵리 적동 토기산포지 68·82쪽, 용인 29
묵리 흑자기요지 82쪽, 용인 30
문수사지 83쪽, 안성 32
문수산 마애보살상(유형문화재 120) 83쪽, 안성 32
문촌리 백자요지 83쪽, 안성 32
미평리 약사여래입상(문화재자료 44) 84쪽, 안성 24
민영환선생 묘(기념물 18) 50쪽, 수원 85
밀양박씨 효부비 68쪽, 용인 9
박곡리 팔각정 85쪽, 안성 36
박곡사지 85쪽, 안성 37
박곡사지 석불입상 85쪽, 안성 37
박원형 묘·신도비 101쪽, 안성 57
박은 묘·묘표 54쪽, 이천 94
박인영 효자비 101쪽, 안성 57
박포 유허지 84쪽, 안성 35
박환 묘 67쪽, 용인 18
백련암(백련사) 51쪽, 수원 78

백련암 석조여래좌상 51쪽, 수원 78
백봉리 탑재 85쪽, 안성 47
보개산 봉수지(석성산 봉수지) 51쪽, 수원 97·98
보개산성(석성산성) 51쪽, 수원 98
보정리 연원마을 자기산포지 50쪽, 수원 75
봉무리 도장골 사지 97쪽, 용인 57
봉무리 석기출토지 97쪽, 용인 57
봉무리 유적 97쪽, 용인 57
봉무리 자기산포지1 97쪽, 용인 57
봉무리 자기산포지2 97쪽, 용인 57
불당골 사지 84쪽, 안성 44
사암리 모래실 토기산포지 69쪽, 안성 23
사암리 입석(향토유적 22) 83쪽, 안성 23
사암리 지석묘 83쪽, 안성 32
사은정 50쪽, 수원 96
상하리 자기산포지 51쪽, 수원 97
상하리 지석묘 50쪽, 수원 96
서3리 자기산포지 67쪽, 용인 17
서리 분청요지 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지1 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지2 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지3 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지4 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지5 67쪽, 용인 18
서리 사기막골 백자요지6 67쪽, 용인 28
서리 상덕 도요지 67쪽, 용인 17
서리 상반 도요지1 67쪽, 용인 27
서리 상반 도요지2 67쪽, 용인 27
서리 상반 백자 요지(향토유적 45) 67쪽, 용인 27
서리 세장터골 요지 67쪽, 용인27
서리 중덕 고려백자 요지(사적 329) 용인 67쪽, 용인 18
서리 하반 석실분 67쪽, 용인 27
서리 하반 자기산포지 67쪽, 용인 28
서리 하반 토기산포지 67쪽, 용인 27
서봉사지 35쪽, 수원 62
서봉사지 현오국사탑비(보물 9) 35쪽, 수원 62
석천리 석기산포지 100쪽, 안성 55
선장사지 38쪽, 수원 79
성복리 유물출토지 35쪽, 수원 73
성주이씨 묘역 49쪽, 수원 74
송병준 별서 70쪽, 안성 3
송지렴 효자정문 69쪽, 안성 1
수정암 70쪽, 안성 24
신봉리 유물출토지 35쪽, 수원 74
신세계 한국상업사박물관 81쪽, 용인 48
신원리 건물지 52쪽, 수원 80
신원리 유물출토지 38쪽, 수원 79
심결 묘표 98쪽, 용인 58
심곡서원(유형문화재 7) 49쪽, 수원 74
심곡서원 하마비 49쪽, 수원 74
심대 사당(정려문) 81쪽, 용인 37
심대장군 묘·신도비(기념물 3) 81쪽, 용인 37
심사정 묘 67쪽, 용인 17
아곡리 자기산포지 81쪽, 용인 48
안기명 효자정문 70쪽, 안성 24
안씨 효열부 정려각 81쪽, 용인 47
안양사지 66쪽, 용인 5
안양사지 석조여래좌상 66쪽, 용인 5
안홍국 묘·신도비 98쪽, 용인 59
안홍국 정려각 98쪽, 용인 59
안희중 효자정문 85쪽, 안성 37
양지관아지 69쪽, 안성 2
양지리 백자요지 69쪽, 안성 2
양지리 사지 69쪽, 안성 3
양지리 석비군 69쪽, 안성 2
양지향교(문화재자료 23) 69쪽, 안성 2
양천허씨 묘단 70·84쪽, 안성 24
어비리 사지 97쪽, 용인 58
어비리 삼층석탑(문화재자료 43) 98쪽, 용인 59
어비리 유물출토지 98쪽, 용인 59
어씨 삼대 효자정각 81쪽, 용인 48
역북동 자기산포지 67쪽, 용인 8
연안부부인 전씨 묘(향토유적 18) 50쪽, 수원 76
연안이씨 열녀정려문 101쪽, 안성 57
연일정씨 묘역 37쪽, 수원 68
영모재 37쪽, 수원 68
오달제 묘·대낭장비(향토유적 3) 37쪽, 수원 61
오명항 묘(향토유적 12) 37쪽, 수원 77
오윤겸선생 묘·묘갈(기념물 104) 37쪽, 수원 77
오희문 묘(향토유적 34) 37쪽, 수원 77

완장리 자기산포지 81쪽, 용인 38
왕산리 토기산포지 39쪽, 이천 61
용덕사 굴암절 82쪽, 용인 40
용덕사 석탑재 82쪽, 용인 40
용인문화원 68쪽, 용인 9
용인시 향토사료관 68쪽, 용인 9
용인이씨 묘역 50쪽, 수원 94
용인향교(구성향교)(향토유적 1) 50쪽, 수원 85
용인향교 하마비 50쪽, 수원 85
용천리 오층석탑 100쪽, 안성 54
용천리 토기산포지 100쪽, 안성 55
용화전(용화사지) 미륵입상 50쪽, 수원 85
우봉이씨 묘역 68쪽, 용인 29
운학동 고분(향토유적 43) 68쪽, 안성 21
운학동 돌무지(향토유적 42) 69쪽, 안성 11
운학동 돌무지군(향토유적 44) 68쪽, 안성 21
운학동 토기산포지 68쪽, 안성 11
원암리 요지 97쪽, 용인 67
유근 묘 68쪽, 용인 9
유덕재 37쪽, 수원 77
유복립 정려각(향토유적 41) 68쪽, 안성 11
유운리 선돌 52쪽, 수원 80
유운리 유물출토지 52쪽, 수원 80
유운리 지석묘 52쪽, 수원 90
유형원선생 묘(기념물 31) 100쪽, 안성 55
유희 묘·묘비 39쪽, 이천 61
윤섬·윤계 정려문 (남원윤씨 사당) 51쪽, 수원 86
윤염 묘 51쪽, 수원 86
윤행임 묘 51쪽, 수원 86
이경증 신도비·묘(향토유적 46) 50쪽, 수원 84
이계복 효자정려각 85쪽, 안성 47
이규헌 효자정문 101쪽, 안성 67
이귀령 묘·묘갈 81쪽, 용인 28
이귀산 묘갈 81쪽, 용인 28
이두로 묘 39쪽, 이천 61
이발 묘·묘표 37쪽, 수원 67
이빈 효자정려 35쪽, 수원 73
이석형 묘·신도비 37쪽, 수원 68
이선양 묘갈 38쪽, 수원 70
이성동 묘·신도비 97쪽, 용인 56
이수민 묘갈 82쪽, 용인 40
이순장 묘갈 37쪽, 수원 68
이시직 묘·묘갈 37쪽, 수원 68
이애·경신공주 묘(향토유적 32) 38쪽, 수원 79
이예견 묘갈 67쪽, 용인 6
이완 묘·묘갈 35쪽, 수원 53
이완 정려각 35쪽, 수원 53
이원발 신도비 81쪽, 용인 28
이원복 효자정문 101쪽, 안성 67
이윤 묘 37쪽, 수원 67
이일 묘(향토유적 21) 38쪽, 수원 69
이자 묘(향토유적 8) 67쪽, 용인 6
이재 묘·묘갈·신도비(향토유적 35) 68쪽, 용인 29
이종무장군 묘(기념물 25) 35쪽, 수원 52
이주국 묘·신도비(향토유적 4) 83쪽, 안성 32
이찬조 정려각 36쪽, 수원 75
이천기 묘·묘갈 69쪽, 안성 3
이한응 묘 82쪽, 용인 39
이희동 효자정문 50쪽, 수원 84
일산리 자기산포지 38쪽, 수원 70
임정 신도비 82쪽, 용인 50
임진산성 36쪽, 수원 75
장경사(쌍운암) 83쪽, 안성 42
전궁리 요지 97쪽, 용인 67
전주이씨 묘역 51·67쪽, 수원 98·용인 8
정몽주선생 묘·신도비(기념물 1) 37쪽, 수원 68
정몽주 하마비 37쪽, 수원 68
정수리 석부출토지 53쪽, 이천 92
정영대 고가(전통건조물 3) 83쪽, 안성 32
정우 묘 50쪽, 수원 95
정응규 효자정문 82쪽, 용인 50
정한영 효자비 37쪽, 수원 68
조광조 묘·신도비(향토유적 2) 49쪽, 수원 73
조비산 봉수 100쪽, 안성 55
조사 사당 37쪽, 수원 67
조중회 묘·묘갈(향토유적 7) 83쪽, 안성 42
조천사(신암사) 100쪽, 안성 55
좌항리 고려 고분군 70쪽, 안성 13
좌항리 토기산포지 69·70쪽, 안성 13·23
주북리 지석묘(문화재자료 49) 68쪽, 용인 10

중리 지석묘 51쪽, 수원 97
지곡리 고가(향토유적 38) 66쪽, 용인 6
진화 묘(향토유적 31) 97쪽, 용인 67
진효일 혜민불망비 97쪽, 용인 6
창리선돌(문화재 자료 61) 97쪽, 용인 57
처인성(기념물 44) 81쪽, 용인 47
천리 구수동 유적 68쪽, 용인 29
천리 구수동 자기산포지 68쪽, 용인 29
천리 백자요지1 68쪽, 용인 18
천리 백자요지2 68쪽, 용인 19
천리 석조여래입상 82쪽, 용인 40
천리 토기산포지 68쪽, 용인 29
체제공선생 뇌문비(유형문화재 76) 68쪽, 용인 9
체제공선생묘(기념물 17) 68쪽, 용인 9
초부리 용범출토지 53쪽, 이천 71
초부리 옹기요지 53쪽, 이천 71
초부리 토기산포지 52쪽, 이천 81
최유경 묘역(향토유적 33) 66쪽, 용인 6
충렬서원(유형문화재 9) 37쪽, 수원 67
충모재 69쪽, 안성 1
충정공 정응두 신도비(문화재자료 91) 69쪽, 안성 3
태봉산성 70쪽, 안성 14
태평양 박물관 50쪽, 수원 95
평양조씨 조재순 효부비 67쪽, 용인 8
평창리 유적 69·70쪽, 안성 3
포은 영당 37쪽, 수원 67
풍덕천리 유적 36쪽, 수원 74
풍창부부인 조씨 묘·묘표(향토유적 9) 51쪽, 수원 96
하동정씨 묘역 50쪽, 수원 94
한구 효자정문 84쪽, 안성 33
한국민속촌 50쪽, 수원 95
한명윤 묘·묘갈·신도비 50쪽, 수원 84
한양조씨 양정공 사당 50쪽, 수원 95
할미성(노고성·고모성) 51쪽, 수원 88
해주오씨 묘역 37쪽, 수원 77
행군이 토성 70쪽, 안성 24
허엽 묘·신도비 70쪽, 안성 24
현성전 53쪽, 이천 91
현조사 36쪽, 수원 76
호암미술관 51쪽, 수원 88
홍계희 묘(향토유적 37) 38쪽, 수원 60
화산리 옹기요지(향토유적 20) 82쪽, 용인 49·50
황림 묘(향토유적 40) 35쪽, 수원 53
효렴사 66쪽, 용인 5

안성시

강일선 정문 114쪽, 안성 84
경양사(향토유적 36) 111쪽, 용인 88
고은리 유적 86쪽, 안성 48
구포동 성당(기념물 82) 113쪽, 안성 92
굴암사 113쪽, 안성 81
굴암사 마애선각불좌상(향토유적 12) 113쪽, 안성 81
굴암사 마애여래좌상(향토유적 11) 113쪽, 안성 81
극락암지(미타암) 115쪽, 안성 96
금광산성(금강산성·백운산성)(향토유적 1) 128쪽, 진천 3
기계유씨 묘역 114쪽, 안성 83
기솔리 석불입상(유형문화재 36) 100쪽, 안성 74
김성구 처 여양진씨 정문 102쪽, 안성 79
김유희 정문 102쪽, 안성 79
김준식 효자비 125쪽, 평택 7
김중만 사당 112쪽, 안성 71
낙원동 선정비군 113쪽, 안성 92
내원암 135쪽, 진천 32
내장리 유물출토지1 101쪽, 안성 66
내장리 유물출토지2 101쪽, 안성 67
당목리 유물출토지 116쪽, 안성 88
당왕동 성지 113쪽, 안성 92
대농리 석불입상(문화재자료 46) 99쪽, 안성 71
덕봉서원(유형문화재 8) 111쪽, 용인 88
도기동 삼층석탑(문화재자료 76) 127쪽, 진천 1
망이산 봉수대 116쪽, 안성 80
망이산성(기념물 138) 116쪽, 안성 80
매산리 사지 102쪽, 안성 68
매산리 석불입상(유형문화재 37) 102쪽, 안성 68
매산리 장광 고분군 101쪽, 안성 67
명적암 115쪽, 안성 97
무한성(무양산성)(향토유적 2) 111쪽, 용인 87
미륵당 오층석탑(향토유적 20) 102쪽, 안성 68
미리내 천주교 성지 83쪽, 안성 41
박성항 정문 115쪽, 안성 76
반제리 유물산포지 111쪽, 용인 87·97
백련사 111쪽, 용인 77
백련암지 115쪽, 안성 96
벽응대사비 115쪽, 안성 96
봉덕사(만수사) 113쪽, 안성 92
봉업사 석불입상(보물 983) 115쪽, 안성 96
봉업사지(죽산리사지) 101쪽, 안성 68
봉한정 효행비각 111쪽, 용인 88
부조묘(향토유적 5) 99쪽, 안성 71
비봉산성 113쪽, 안성 92
삼한국대부인 순흥안씨묘(향토유적 30) 128쪽, 진천 4
서운산성(기념물 81) 135쪽, 진천 22
서운암 135쪽, 진천 32
서흥김씨 삼강정려(기념물 77) 99쪽, 안성 61
석남사 135쪽, 진천 23
석남사 대웅전(유형문화재 108) 135쪽, 진천 23
석남사 마애여래입상(유형문화재 109) 135쪽, 진천 23
석남사 부도(향토유적 28) 135쪽, 진천 23
석남사 석탑(향토유적 19) 135쪽, 진천 23
석남사 영산전(보물 823) 135쪽, 진천 23
선유동 마애불사존상(향토유적 13) 102쪽, 안성 59
송득남 처 김해김씨 열녀문 127쪽, 진천 13
송문주 사당 101쪽, 안성 68
신창리 삼층석탑(유형문화재 130) 98쪽, 용인 70
심기조 정문 134쪽, 진천 31
심서 묘갈 128쪽, 진천 4
아양동 보살입상(향토유적 10) 113쪽, 안성 91
아양동 석불입상(향토유적 15) 113쪽, 안성 91
안성객사(유형문화재 154) 114쪽, 안성 94
안성공원 삼층석탑(향토유적 18) 113쪽, 안성 92
안성공원 석불좌상(향토유적 8) 113쪽, 안성 92
안성공원 석조광배(향토유적 9) 113쪽, 안성 92
안성향교(문화재자료 27) 113쪽, 안성 92
양성향교(문화재자료 28) 98쪽, 용인 78
여흥민씨 묘갈 111쪽, 용인 88
영창대군 묘(기념물 75) 86쪽, 안성 48
오두웅 정문 111쪽, 용인 88
오두인 묘·신도비(향토유적 23) 111쪽, 용인 88
오명항선생 토적송공비(유형문화재 79) 113쪽, 안성 92
오정방 묘갈·신도비(향토유적 22) 111쪽, 용인 88
오춘환 고가(전통건조물 2) 111쪽, 용인 88
외가천리 유물산포지 110쪽, 용인 86

용설리 석탑재 116쪽, 안성 88
용화사 126쪽, 평택 29
운수암(문화재자료 25) 111쪽, 용인 87
유명건 묘갈·신도비(문화재자료 45) 99쪽, 안성 62
유양식 묘·신도비(향토유적 35) 99쪽, 안성 62
유언호 묘·묘갈(향토유적 21) 112쪽, 용인 100
윤삼산 신도비(향토유적 37) 99쪽, 안성 63
윤성순 효자비 112쪽, 용인 99
율곡리 유물출토지 101쪽, 안성 56
은적암 135쪽, 진천 32
이규익 묘갈 99쪽, 안성 63
이덕남 사당 127쪽, 진천 11
이덕남 장군 묘(기념물 26) 127쪽, 진천 11
이승인 효자문 102쪽, 안성 59
이해룡 고가(문화재자료 73) 135쪽, 진천 32
장광사지 102쪽, 안성 68
장기오 효자비 134쪽, 평택 30
장명사지 101쪽, 안성 77
장원리 유적 102쪽, 안성 78
전주이씨 서원군파 묘역(기념물 117) 114쪽, 안성 84
정성오 처 전주이씨 정문 127쪽, 진천 3
정희계 사당 134쪽, 평택 30
조병욱 처 전주유씨 열녀문 98쪽, 용인 59
조영복 신도비 98쪽, 안성 61
조해 묘갈 98쪽, 안성 61
죽산리 당간지주(유형문화재 89) 101쪽, 안성 68
죽산리 묘골 고분군 101쪽, 안성 68
죽산리 삼층석탑(유형문화재 78) 101쪽, 안성 68
죽산리 석불입상(유형문화재 97) 101쪽, 안성 68
죽산리 석탑 101쪽, 안성 68
죽산리 오층석탑(보물 435) 101쪽, 안성 68
죽산향교(문화재자료 26) 101쪽, 안성 68
죽주산성(기념물 69) 101·102쪽, 안성 68
진재봉 산성 126·127쪽, 진천 11
진촌리 유물출토지 115쪽, 안성 76
청룡사(대장암) 135쪽, 진천 32
청룡사 대웅전(보물 824) 135쪽, 진천 32
청룡사 부도군(향토유적 27) 135쪽, 진천 32
청룡사 사적비(유형문화재 124) 135쪽, 진천 32
청룡사 삼층석탑(문화재자료 59) 135쪽, 진천 32
청원사 97쪽, 용인 78
청원사 대웅전 97쪽, 용인 78
청원사 칠층석탑(유형문화재 116) 97쪽, 용인 78
최규서 묘·신도비 111쪽, 용인 77
최규서 어서각(향토유적 6) 111쪽, 용인 77
최만리 묘·신도비(향토유적 32) 111쪽, 용인 77
최용소 묘(향토유적 34) 102쪽, 안성 60
최헌 정문 100쪽, 안성 64
칠장사(문화재자료 24) 115쪽, 안성 96
칠장사 당간 및 지주(유형문화재 39) 115쪽, 안성 97
칠장사 대웅전(유형문화재 114) 115쪽, 안성 96
칠장사 부도 115쪽, 안성 96
칠장사 부도군(향토유적 29) 115쪽, 안성 97
칠장사 사적비(향토유적 24) 115쪽, 안성 97
칠장사 석탑 115쪽, 안성 96
칠장사 소조사천왕상(유형문화재 115) 115쪽, 안성 96
칠장사 혜소국사비(보물 488) 115쪽, 안성 96
태비산성 111·125쪽, 용인 98·평택 8
한동수 효자비 99쪽, 안성 62
한여기 정문 127쪽, 진천 21
해주오씨 묘역 111쪽, 용인 88
홍계남 장군 고루비(유형문화재 71) 127쪽, 진천 11
홍명호 묘(향토유적 33) 102쪽, 안성 70
홍우원 신도비 113쪽, 안성 92
홍자수 묘(향토유적 31) 126쪽, 평택 10

화성군

강선여 신도비 61쪽, 남양 12
거북바위 78쪽, 남양 50
건달산 봉수 63·77쪽, 남양 27
건릉(사적 206) 64쪽, 남양 20
고금산 유적 64쪽, 남양 10
고포리 어도 선사유적 58쪽, 대부 7
관항리 고분군 77쪽, 남양 29
관항리 당집 77쪽, 남양 29
관항리 삼층석탑 78쪽, 남양 29
관항리 성지 77·78쪽, 남양 29
관항리 지석묘 78쪽, 남양 29
광산김씨 묘역 65쪽, 용인 14
구문천리 고분 92쪽, 남양 76
구문천리 유적 92쪽, 남양 76
구포리 고분군 62쪽, 남양 6
구포리 유적 62쪽, 남양 6
권충장공부조묘 59쪽, 대부 19
귀래리 지석묘1 78쪽, 남양 50
귀래리 지석묘2 78쪽, 남양 50
금산사(향토유적 7) 62쪽, 남양 26
길성리 봉수 94쪽, 남양 59
김강 묘·묘갈 65쪽, 용인 14
나도문 가옥 63쪽, 남양 19
나윤석 가옥 63쪽, 남양 19
남산골 사지 64쪽, 남양 30
남양 동토성 61쪽, 남양 14
남양리 관아지 61쪽, 남양 13
남양리 기로소(풍화당) 61쪽, 남양 13
남양 선정비군 61쪽, 남양 13
남양장성 59·60·61·73·74쪽
남양향교(문화재자료 34) 61쪽, 남양 13
남양향교 하마비 61쪽, 남양 13
남양홍씨 묘역1 74쪽, 대부 40
남양홍씨 묘역2 74쪽, 대부 40
남양홍씨 묘역3 74쪽, 대부 40
남이장군 묘(기념물 13) 61쪽, 남양 4
내리 유적 78쪽, 용인 31
달성서씨 묘역 63쪽, 남양 18
당성 (사적 217) 59쪽, 대부 29
대황교 64쪽, 남양 20
대황교지 64쪽, 용인 11
독지2리 패총 43쪽, 인천 98
류희석 가옥 61쪽, 남양 14
마하리 고분군 77쪽, 남양 28
만년제(기념물 161) 64쪽, 용인 21
만의사 67쪽, 용인 17
만의사지(원각사) 67쪽, 용인 27
망월리 지석묘 78쪽, 용인 41
매곡리 요지 92쪽, 남양 56
매곡서원지 63쪽, 남양 8
명고서원지 46쪽, 안양 86
민종현 선정비 64쪽, 남양 20
박장철 효자각(향토유적 6) 80쪽, 용인 35
백곡리 고분 60·74쪽, 대부 30
백곡리 토성 73쪽, 대부 29
백리 마을제당 77쪽, 남양 39
백천장선생 묘(기념물 86) 64쪽, 남양10
병점리 지석묘군 65쪽, 용인 22
보덕사 105쪽, 남양 82
봉래사 91쪽, 남양 53
봉림사 62쪽, 남양 14
사강리 3·1운동기념비 60쪽, 대부 20
사나사지 77쪽, 남양 37
사창리 건물지 94쪽, 남양 69
사창리 마을제당 94쪽, 남양 69
사창리 성지 94쪽, 남양 69
3·1운동 기념비 92쪽, 남양 65
삼존리 성지 60쪽, 대부 20
상림원지 73쪽, 대부 29
상주박씨 묘역 73쪽, 대부 39
서미산성 76쪽, 남양 26
서백호 효자비 61쪽, 남양 13
서봉산 봉수 77쪽, 남양 38
석산성 73쪽, 대부 48
선화대사 부도 67쪽, 용인 27
세곡리 사지 77쪽, 남양 28

소근산성 93쪽, 남양 69
송라리 고분 46쪽, 안양 87
송라리 고분군 47쪽, 안양 87
송라리 유물산포지 47쪽, 안양 87
송산리 지석묘 64쪽, 용인 11
수기리 지석묘군 64쪽, 남양 20·30
수도암 92쪽, 남양 56
수원고읍성 64쪽, 남양 20
수원고읍성 서문지 64쪽, 남양 20
수원백씨 묘역 64쪽, 남양 10
수촌교회(향토유적 8) 92쪽, 남양 55
신경산성 62쪽, 남양 25
신리 유물출토지 66·67·80·81쪽, 용인 26
신빈김씨 묘역(기념물 153) 61쪽, 남양 24
신흥사 59쪽, 대부 29
쌍송리 유물출토지 61쪽, 남양 22
쌍정리 선돌(미륵바위) 60쪽, 대부 10
안곡서원(향토유적 1) 73쪽, 대부 39
안준경 묘·묘갈 60쪽, 대부 30
야목리 유물출토지 46쪽, 남양 96
여보현 가옥 63쪽, 남양 19
여운장 가옥 64쪽, 남양 19
연안이씨 묘역 45쪽, 안양 94
연안이씨 묘역 62쪽, 남양 6
염불산 봉수 73쪽, 대부 29
영종포성 74쪽, 대부 50
영종포성 서측 건물지 74쪽, 대부 50
오두산성 76쪽, 남양 46
오산리 약사여래입상 80쪽, 용인 24
외금양계비 77쪽, 남양 29
요리산성(길성리토성) 94쪽, 남양 59·60
용소리 유물출토지 94쪽, 남양 79
용주사(갈양사) 64쪽, 용인 11
용주사 동종(국보 120) 64쪽, 용인 11
용주사 대웅보전(문화재자료 35), 64쪽, 용인 11
용주사 오층석탑 64쪽, 용인 11
용주사 천보루(문화재자료 36) 64쪽, 용인 11
용주사 천보루전 오층석탑 64쪽, 용인 11
용주사 회양나무(천연기념물 264) 64쪽, 용인 11
우상대 효자정문 78쪽, 용인 41
우성전 신도비 63쪽, 남양 7
우성현 불망비 92쪽, 남양 55
우음도 유적 44쪽, 인천 90
우음도 패총 44쪽, 인천 90
운평리 유물출토지 91쪽, 남양 62
유리 사지 77쪽, 남양 37
유몽룡 충신정문 78쪽, 용인 41
윤계선생 순절비(유형문화재 85) 61쪽, 남양 14
윤사물 묘 61쪽, 남양 23
율암리 유물출토지 76쪽, 남양 26
융릉(사적 206) 64쪽, 남양 20
은진송씨 묘역 67쪽, 용인 27
이곤 효자문(향토유적 3) 63쪽, 양 18
이세천 가옥 76쪽, 남양 25
이정근 창의탑·발안 3·1운동 기념탑 77쪽, 남양 47
일광사 63쪽, 남양 8
임천조씨 묘역 77쪽, 남양 38
장석호 가옥 105쪽, 남양 73
장외리 유적 73쪽, 대부 38
재양현성 62쪽, 남양 16
정문익 신도비 59쪽, 대부 18
정용래(박희석)고가(중요민속자료 125) 73쪽, 대부 49
정용채 고가(중요민속자료 124) 73쪽, 대부 49
정원채 고가(민속자료 6) 61쪽, 남양 14
제기리 지석묘 78쪽, 용인 41
제부도 봉수 72쪽, 대부 35
제부리 패총 72쪽, 대부 36
제암리 3·1운동 기념비 92쪽, 남양 56
제암리 3·1운동 순국 23위묘 92쪽, 남양 56
제암리 3·1운동 순국유적(사적 299) 92쪽, 남양 56
주말농장 입구 귀부 64쪽, 남양 20
지화리 패총 59쪽, 대부 18
진주강씨 묘역 79쪽, 용인 42
차운혁 충신정려 64쪽, 남양 30
창녕조씨 묘역 46쪽, 남양 96
천주교 남양순교성지 61쪽, 남양 13
청명산성 74쪽, 대부 40
청원리 산성(성목쟁이 성) 74쪽, 남양 21
청주한씨 묘역 62쪽, 남양 5
최루백 효자각(향토유적 2) 64쪽, 남양 29

최영규 신도비 63쪽, 남양 7
최일황·최우홍 효자문 92쪽, 남양 55
칠보암지 47쪽, 안양 98
태봉산성 77쪽, 남양 29
한명윤·박행장 충열각(향토유적 5) 94쪽, 남양 70
함평이씨 묘역 63쪽, 남양 19·29
해운산(독지리)봉수 43쪽, 인천 98
해풍김씨 묘역 91쪽, 남양 53
형도 봉수 43쪽, 인천 88
홍담 효자각(향토유적 4) 74쪽, 대부 40
홍법사 64쪽, 남양 30
홍법사 73쪽, 대부 39
홍승인 고가(문화재자료 74) 77쪽, 남양 49
화량진성 59쪽, 대부 18·28
화성문화원 77쪽, 남양 47
화운사 91쪽, 남양 63
황계리 고분 65쪽, 용인 11
흥천산 봉수 105쪽, 남양 72

참고문헌

『삼국사기』
『고려사』
『세종실록지리지』
『동국여지승람』
『여지도서』
『대동지지』
『사찬읍지』

경기도, 『경기금석대관』 1, 1982
경기도, 『경기금석대관』 2, 1987
경기도, 『경기금석대관』 3, 1988
경기도, 『경기금석대관』 4, 1990
경기도, 『경기금석대관』 5, 1992
경기도, 『경기금석대관』 6, 1992
경기도, 『경기금석대관』 7, 1994
경기도, 『경기도사』 1·2, 1985
경기도, 『경기문화재대관』 - 경기도지정편, 1990
경기도, 『기내사원지』, 1988
경기도, 『문화재안내문안집』, 1993
경기도, 「문화재위원회 심의 자료 보고서」, 1995
경기도, 『역사와 문화의 향기』, 1981
경기도, 『우리고장의 문화재』, 1973
경기도·경기인물지편찬위원회, 『경기인물지』 상·하, 1991
경기도·서울대학교, 『경기도 향교·서원 건축조사 보고서』, 1986
경기도박물관, 『'97 경기도박물관 발굴조사개보』, 1997
경기도박물관·서울대학교 고고미술사학과, 『용인 평창리 구석기 유적 시굴조사보고』, 1998
경기도사편찬위원회, 『경기도의 역사와 문화』, 1997
경기도사편찬위원회, 『경기도사자료집』 Ⅰ·Ⅱ·Ⅲ, 1998
경희대학교박물관, 『경기도 용인시 수지읍 풍덕천리 문화유적 지표조사 보고서』, 1997
경희대학교박물관, 『화성군의 역사와 민속』, 1989
과천문화원, 『과천향토사』, 1993
광명시지편찬위원회, 『광명시지』, 1993
국립중앙박물관, 「안성천·아산만일대 선사유적 지표조사」, 『청당동』 Ⅱ, 1995
국립중앙박물관, 『한국서해도서』, 1990
국민대학교박물관, 『서해안고속도로(안산-안중간) 건설예정지역 문화유적지표조사보고서』, 1993
내고장안산편찬위원회, 『내 고장 안산』, 1990
단국대학교 사학과, 『과천현 관아지 및 관악산 일원 문화유적지 지표조사보고서』, 1994
단국대학교 사학과, 『안양 삼성산 불교유적 지표조사보고서』, 1998

단국대학교중앙박물관, 『망이산성 발굴 보고서』 1, 1996
단국대학교중앙박물관, 『서해안 고속도로 건설구간(안산-안중간) 유적 발굴조사 보고서』 1·2·3, 1995
명지대학교박물관, 『산본지구 문화유적 발굴조사 보고서』, 1990
명지대학교박물관, 『안산 선부동 지석묘 발굴조사보고서』, 1991
명지대학교박물관, 『안양 평촌의 역사와 문화유적 발굴조사보고서』, 1990
명지대학교박물관, 『용인 좌항리 고려 고분군 발굴 조사 보고서』, 1994
명지대학교박물관, 『시화지구 개발사업구역 지표조사』, 1988
문화재관리국, 『문화유적총람』 - 경기도편, 1977
부천문화원, 『부천의 문화유적』, 1996
부천시, 『부천지명유래집』, 1992
부천시사편찬위원회, 『부천시사』, 1988
삼성미술문화재단·호암미술관, 『용인 서리 고려백자요 발굴조사보고서』 Ⅰ, 1987
서울대학교박물관, 『오이도 패총』 - 신포동 A, B패총 발굴조사보고, 1988
서울대학교박물관, 『용인시의 문화유적』 - 용인시 매장문화재 지표조사 보고서, 1996
서울시립대학교, 『화성 건건리·팔곡리·둔대리 유적』, 1996
세종대학교박물관, 『안중-평택구간 고속도로공사예정지역 문화유적지표조사 보고서』, 1997
송탄시사편찬위원회, 『송탄시사』, 1994
수원대학교박물관, 『꽃매 발굴조사 보고서』, 1997
수원대학교박물관, 『수원 정자지구 및 매탄 4지구 문화유적 지표조사 보고서』, 1995
수원시, 『우리고장의 문화재 탐방』, 1994
수원시, 『우리고장의 역사와 문화』, 1994
수원시, 『화성행궁지』 - 기본 및 지표조사보고서, 1994
수원시사편찬위원회, 『수원시사』 상·중·하, 1996
수원시사편찬위원회, 『수원시사』, 1986
시흥군지편찬위원회, 『시흥군지』, 1988
시흥시, 『시흥의 문화재와 유적』, 1995
안산시, 『내고향 향토문화』, 1996
안성군지편찬위원회, 『안성군지』, 1990
안양시, 『내고장 전통 가꾸기』, 1981
안양시, 『안양문화유적총람』, 1996
안양시지편찬위원회, 『안양시지』, 1992
오산문화원, 『오산의 뿌리를 찾아서』, 1996
오산문화원, 『오산향토사료집』, 1997
온양민속박물관, 『안동김씨분묘 발굴조사 보고서』, 1989
용인군, 『향토문화의 전통』, 1982
용인군지편찬위원회, 『용인군지』, 1990
용인문화원, 『내 고장 용인』, 1984
용인문화원, 『내 고장의 얼』 - 유물·유적편, 1986
용인문화원, 『내고장 용인 문화유산총람』, 1997
용인시, 「용인시 향토유적 심의자료」, 1997
용인시, 『용인시 문화재총람』, 1997

윤세영 · 안춘배 · 윤덕향, 「일리, 원시리고분 발굴조사 보고서」, 『한국고고학보』 7, 1979
의왕시, 『의왕의 전통과 문화』, 1992
이정, 『한국불교사찰사전』, 1996
임병태, 「수원 서둔동 주거지 발굴」, 『박물관신문』 126호, 1982
정영호, 「목내리산성 발굴조사보고」, 『한국고고학보』 7, 1979
조선총독부, 『조선보물고적조사자료』, 1942
최현수, 『재미있는 부천이야기』, 1996
충북대학교박물관, 『중부내륙 고속도로 문화 유적 발굴조사 보고서』, 1986
충북대학교박물관, 『판교-구리, 신갈-반월간 고속도로 문화 유적 발굴조사 보고』, 1988
충북대학교 고고미술사학과, 『서울 외곽 순환 고속도로 문화 유적 지표조사 보고서』, 1991
충북대학교 고고미술사학과, 『서해안 · 제2경인 · 시흥-안산간 고속도로 문화유적 지표조사보고서』, 1990
충북대학교 선사문화연구소, 『군포 산본동 청화백자요지 발굴보고서』, 1993
충북대학교 선사문화연구소, 『평택 현화리 유적』, 1996
평택군지편찬위원회, 『평택군지』, 1984
한국정신문화연구원, 『경기지역의 향토문화』 상 · 하, 1997
한국정신문화연구원, 『화성 백곡리 고분』, 1994
한신대학교박물관, 『화성군 매장문화재 지표조사보고서』, 1995
한신대학교박물관, 『수원 영통 고려유적 발굴조사보고서』, 1996
한신대학교박물관, 『수원 영통 · 용인 영덕지구 문화유적 및 민속조사 보고서』, 1993
한신대학교박물관, 『용인 수지 백제 주거지』, 1998
한신대학교박물관, 『용인 수지2지구 문화유적 및 민속조사 보고서』, 1993
한양대학교박물관, 『안산읍성』, 1990
한양대학교박물관, 『경기도 백제문화 유적』, 1986
한양대학교박물관, 『광명 철산동 지석묘』, 1985
한양대학교박물관, 『화성행궁지』 - 제1차 발굴조사보고서, 1996
한양대학교박물관, 『화성행궁지』 - 제2차 발굴조사보고서, 1997
한양대학교박물관 · 문화인류학과, 『부천 고강동 선사유적 발굴조사 현장지도위원회의 자료』, 1996
호암미술관, 『화성 마하리 고분군』, 1998
화성군, 『우리 고장의 문화유적』, 1982
화성군, 『화성의 얼』, 1996
화성군사편찬위원회, 『화성군사』, 1990
황용훈, 「양상리, 월피리 유적 발굴조사보고」, 『한국고고학보』 7, 1979

경기문화유적지도 I

발 행 일　1999년 2월　일

발 행 인　임 창 열

편 저 자　경기도박물관 학예연구실

발 행 처　경기도박물관

주 소 : 449-900 경기도 용인시 기흥읍 상갈리 85

T E L : 0331) 285-2011~4

지도편집　고 은 규

지도제작　(주) 대한항업　(02) 563-9494

1. 대한측량협회 심사필 제99-24 호(1999. 02.04)

2. 본 지도는 국립지리원 발행 1:25,000 지형도를 기본도로 사용하여 편집 · 제작한 것임

3. 국립지리원장이 발간한 기본도상에 표기된 지형 · 지물 등 이외의 자료(예: 공사중인 고속도로, 지하철 등)는 발행자가 수집 또는 조사표기한 것임

[비매품]